

OBIECTIV: Biserica Sfântul Vasile cel Mare

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

FLAELY GRUP
performanță în construcții

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	22.923,48	22.923,48
4.1	Constructii si instalatii	22.923,48	22.923,48
4.1.1	[0004.1] Inlocuire pardoseli scari	22.923,48	22.923,48
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		22.923,48	22.923,48
TVA 19 %		4.355,46	4.355,46
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		27.278,94	27.278,94

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Biserica Sfantul Vasile cel Mare

1	2	3	4
<p>1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020</p>			

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Biserica Sfantul Vasile cel Mare

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:



FLAELY GRUP
performanță în construcții

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	22.923,48
4.1.1	[0004.1] Inlocuire pardoseli scari	22.923,48
4.1.1.1	[0004.1.1] Deviz	22.923,48
	TOTAL I	22.923,48
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		22.923,48
TVA 19%:		4.355,46
TOTAL VALOARE:		27.278,94

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Biserica Sfantul Vasile cel Mare

OBIECTUL: Inlocuire pardoseli scari

STADIUL FIZIC: Deviz

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSK41C%	Desfacere pardoseli reci, din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.		mp	20,33	45,06	916,13
					material:	0,20	4,16
					manopera:	42,00	853,86
					utilaj:	2,86	58,1
					transport:	0,00	0,00
2	RPCK36A+*	Curatire strat suport din beton prin indepartarea sapei, dupa desfacere pardoseli		mp	20,33	15,30	311,05
					material:	0,12	2,35
					manopera:	15,18	308,70
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	0,00	0,00
3	CG07XA	Placare trepte si contratrepte cu placi din andezit		mp	20,33	223,27	4.539,05
					material:	60,00	1.219,80
					manopera:	150,50	3.059,67
					utilaj:	12,77	259,58
					transport:	0,00	0,00
3.L	2801109	Placi andezit		mp	20,74	210,00	4.354,69
4	CG07XA	Placare soclu cu placi din andezit		mp	22,00	223,27	4.911,90
					material:	60,00	1.320,00
					manopera:	150,50	3.311,00
					utilaj:	12,77	280,9
					transport:	0,00	0,00
4.L	2801109	Placi andezit		mp	22,44	210,00	4.712,40
5	TRA01A05	Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.		tona	5,00	60,00	300,00
					material:	0,00	0,00
					manopera:	0,00	0,00
					utilaj:	0,00	0,00
					transport:	60,00	300,00
procent		material	manopera	utilaj		transport	total
Cheltuieli directe:		11.613,39	7.533,22	598,60		300,00	20.045,21

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recapitulatie_2022_8/5			
Alte cheltuieli directe:					
Contributia asiguratorie pentru munca	2,2500 %	0,00	169,50	0,00	0,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11.613,39	7.702,72	598,60	300,00
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	929,07	616,22	47,89	24,00
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		12.542,46	8.318,94	646,49	324,00
Profit	5,0000 %	627,12	415,95	32,32	16,20
Total inclusiv Beneficiu:		13.169,58	8.734,89	678,81	340,20
TOTAL GENERAL (fara TVA):					22.923,48
TVA:	19,00%				4.355,46
TOTAL GENERAL:					27.278,94

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Biserica Sfantul Vasile cel Mare

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,02	4,09	4,16	DataConstruct	
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,10	4,09	0,42	DataConstruct	
3	6102820 Chit de etansare rost	kg	42,33	15,00	634,95	DataConstruct	
4	2101149 Mortar adeziv pentru marmura cod 99000109	kg	211,65	5,00	1.058,25	DataConstruct	
5	8000202 Mortar tencuiala (ciment) m100t	mc	2,12	400,00	846,60	DataConstruct	
6	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	0,20	9,50	1,93	DataConstruct	
7	2801109 Placi andezit	mp	43,18	210,00	9.067,09	DataConstruct	
	Valoare directa		lei		11.613,39		
	Recapitulatie		lei		1.556,19		
	TOTAL		lei		13.169,58		
	TOTAL		euro		2.721,27		

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Biserica Sfântul Vasile cel Mare

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10100 Asfaltator	4,75	35,00	166,39	
2	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	4,07	35,00	142,31	
3	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	4,07	35,00	142,31	
4	49 Muncitor necalificat	84,66	35,00	2.963,10	
5	12742 Parchetar 42	20,33	35,00	711,55	
6	68 Zidar pietrar	97,36	35,00	3.407,57	
	Total ore manopera:	215,23			
	Valoare directa	lei		7.533,22	
	Recapitulatie	lei		1.201,66	
	TOTAL	lei		8.734,89	
	TOTAL	euro		1.804,91	

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Biserica Sfântul Vasile cel Mare

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____



C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	6702 Macara de fereastră 0,15tf	1,02	57,17	58,11
2	2036 Malaxor pt.mortar	1,69	25,21	42,69
3	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	2,96	168,00	497,80
	Total ore utilaje:	5,67		
	Valoare directa	lei		598,60
	Recapitulatie	lei		80,2
	TOTAL	lei		678,81
	TOTAL	euro		140,26

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



OBIECTIV: Biserica Sfantul Vasile cel Mare

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____



FLAELY GRUP
performanță în construcții

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de funcționare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A05 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	5,00	5,00	0,10	12,00	300,00
	Valoare directa		lei			300,00
	Recapitulatie		lei			40,20
	TOTAL		lei			340,20
	TOTAL		euro			70,30

1 euro = 4,84 lei , curs la data de 20.05.2020

Executant,

Director General,



1. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

2. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

3. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

4. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

5. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

6. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

7. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

8. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

9. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

10. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

11. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

12. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

13. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of California:

FORMULAR F1

OBIECTIV
 LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA JUD. B-N

BENEFICIAR
 PAROHIA REFORMATA SARATA
 PREOT: SZABO LEHEL SZABOLCS

CENTRALIZATORUL -
 cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. dezic general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	21782.76	21782.76
4	Investitia de baza	21782.76	21782.76
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	21782.76	21782.76
4.1.001	REPARATII LUCRARI CONSTRUCTII LA CASA PAROHIALA SARATA	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	21782.76	21782.76
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		4138.72	4138.72
Taxa pe valoarea adaugata		25921.48	25921.48
TOTAL VALOARE (incluzand TVA)			

BENEFICIAR
 PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA
 PREOT: SZABO LEHEL SZABOLCS

PROIECTANT
 SZEKELY I PAVEL



FORMULAR F2

OBIECTIV
LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA JUD. B-N

BENEFICIAR
PAROHIA REFORMATA SARATA
PREOT: SZABO LEHEL SZABOLCS

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA JUD. B-N

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA) lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
4.1.2	Rezistentă	0.00
4.1.3	Arhitectura	21782.76
	004138 lucrari de reparatii la Casa Parohiala Reformata Sarata	21782.76
4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	21782.76
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
5.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	21782.76
	Taxa pe valoarea adaugata	4138.72
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	25921.48

BENEFICIAR
PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA
PREOT :SZABO LEHEL SZABOLCS

PROIECTANT
SZEKELY I PAVEL



Persoana juridica achizitoare
PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA

Formularul F3

Obiectivul: 0004 LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA
LOC. SARATA JUD. B-N
Obiectul: 0001 REPARATII LUCRARI CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 004138 Lucrari de reparatii la Casa Parohiala Reformata Sarata

Categoria de lucrari: 0146
Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				
001 CK20D1	[8] MP.	17.600	88.50	1557.60
TAVANE SUSPENDATE DIN PLACI RIGIPS DE			77.00	1355.20
12.50 CM GR + STRUCTURA METALICA			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.006	0 Total=		2912.80
002 RPCT10A1	[4] MP.	23.000	0.00	0.00
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE LA			12.25	281.75
PERETI			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		281.75
003 RPCJ08A1	[15] MP.	23.000	17.18	395.02
TENC.INT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.CU			49.00	1127.00
MORT VAR-CIM.- MTI25 SACI 2 CM GR			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.024	1 Total=		1522.03
004 CF10D1	[19] MP.	23.000	9.29	213.68
GLET DE IPSOS APLICAT PE TENC DRISCUITE			31.50	724.50
INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA			0.00	0.00
STRATURI			0.00	0.00
	0.059	1 Total=		938.18
005 CN04A1	[18] MP.	77.000	8.21	631.98
VOPSITORII LA INTERIOR EXECUT MANUAL CU			17.50	1347.50
VOPSEA LAVABILA			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1979.48
006 CN04A1	[35] MP.	17.600	8.21	144.45
VOPSITORII LA EXTERIOR EXECUT MANUAL CU			17.50	308.00
2 STRATURI VOPSEA LAVABILA DECO INCLUSIV			0.00	0.00
UN STRAT AMORSA-GRUND PE SUPRAFETE			0.00	0.00
GIPSCARTON				
	0.000	0 Total=		452.45
007 RPCT30B1	[13] MP.	25.200	0.00	0.00
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN			24.50	617.40
SCANDURI RASINOASE GELUITE LA PERETI			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		617.40

008 RPCT18D1	[1] MP.	17.600	0.00	0.00
DESFACEREA PODINEI DIN POD DIN LEMN DE			10.50	184.80
RASINOASE EXCLUSIV GRINZILE FARA			0.00	0.00
RECUPERAREA MATERIALELOR *			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		184.80
009 TSA01C1	[3] M.C.	3.200	0.00	0.00
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			52.50	168.00
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			0.00	0.00
<0,6M T.TARE			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		168.00
010 TRB01C12	[1] TONA	2.800	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			20.30	56.84
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
GRUP1-3 DISTANTA 20M			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		56.84
011 TSD16B1	M.C.	1.800	78.25	140.85
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE			44.10	79.38
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			1.25	2.25
MOT.ARD.INT.<10			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		222.48
012 CG18B1	[5] MP.	17.600	1.20	21.14
PARDOSELI DIN BETON B200,DE 10CM			31.50	554.40
GROSIME,IN CIMP CONTINUU CU 2MM			0.00	0.00
SCLIVISEALA			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		575.54
012 2100957	M.C.	1.800	378.50	681.30
BETON DE CIMENT B 200 BC15 -C12/ 15 STAS			0.00	0.00
3622			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		681.30
013 CC02G1	[13] KG	93.000	0.10	9.20
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M			2.80	260.40
DIN PLASE SUDATE CU G=3-6KG/MP IN			0.00	0.00
PARDOSELI CU DIST DIN PLASTIC			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		269.60
013 2003173	KG	93.000	4.85	451.05
PLASE SUDATE TIP 117 GQ 283(65,9 KG/BUC)			0.00	0.00
OL 37-1K			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		451.05
014 CG01D1	[18] MP.	18.000	0.00	0.00
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN			21.00	378.00
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		378.00
014 2101184	M.C.	0.600	292.60	175.56
MORTAR (SAFA) M100T			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		175.56

015	TRB01C12	[1] TONA	12.600	0.00	0.00
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE			20.30	255.78
	PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE			0.00	0.00
	GRUP1-3 DISTANTA 20M			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	255.78
016	CG02E1	[2] MP.	18.000	108.86	1959.48
	PARDOSELI DIN PARCHET LAMELAR TRAFIC			52.50	945.00
	INTENS DE 12 MM GR CU FOLIE LIPIT CU			0.00	0.00
	ADEZIV			0.00	0.00
			0.017	0 Total=	2904.48
017	6308594	MP.	3.800	689.70	2620.86
	Procurare+ montaj usa PVC pentacamerala,			0.00	0.00
	plina 2C alb 1.40x2.70			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.025	0 Total=	2620.86
018	6308595	MP.	3.100	466.40	1445.84
	Procurar + montaj ferestre PVC,			0.00	0.00
	pentacamerala, geam termopan, alb 1.			0.00	0.00
	55x2.00			0.00	0.00
			0.070	0 Total=	1445.84
019	TRA01A10	TONA	8.200	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 10 KM.			15.00	123.00
			0.000	0 Total=	123.00
020	TRA06A10	TONA	4.400	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00	0.00
	DIST. =10KM			18.60	81.84
			0.000	0 Total=	81.84
021	TRA02A10	TONA	1.300	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
	DIST.= 10 KM.			15.00	19.50
			0.000	0 Total=	19.50
022	TRI1AA08F3	[1] TONA	1.300	0.00	0.00
	DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE			43.75	56.88
	SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-			0.00	0.00
	RAMPA,TEREN CATEG.			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	56.88

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.777	10448.03	8700.83	2.25	224.34	19375.44

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA 2.25%

(8700.83 + 2.25 * 0.000 +

224.34 * 0.000) * 0.022500 =

195.77

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.777	10448.03	8896.59	2.25	224.34	19571.21

Cheltuieli indirecte:

19571.21 * 0.06000 = 1 174.27

Profit:

20745.48 * 0.05000 = 1 037.27

TOTAL GENERAL DEVIZ:

21 782.76

TVA 21782.76 * 19.0% =

4 138.72

TOTAL cu TVA

25 921.48

BENEFICIAR

PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA

PREOT :SZABO LEHEL SZABOLCS

PROIECTANT

SZEKELY I PAVEL



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA JUD. B-N
 Devize: 004138 Lucrari de reparatii la Casa Parohiala Reformata Sarata

Nr. [Crt.]	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	0.93	4.750	4.42		0.001
2	2003173 PLASE SUDATE TIP 117 GQ 283(65,9 KG/BUC) OL 37-1K	KG	93.00	4.850	451.05		0.093
3	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 S 1500	KG	19.36	0.850	16.46		0.020
4	2100831 SUPERGLET DE IPSOS	KG	103.50	1.750	181.12		1.345
5	2100883 TAVAN DIN PLACI RIGIPS + STRUCTURA METALICA	IMP.	17.60	88.500	1557.60		0.114
6	2100957 BETON DE CIMENT B 200 BC15 -C12/ 15 STAS 3622	M.C.	1.80	378.500	681.30		4.410
7	2101184 MORTAR (SAPA) M100T	M.C.	0.60	292.600	175.56		0.001
8	2101331 MORTAR MTI 25	KG	552.00	0.700	386.40		0.552
9	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	2.25	62.000	139.50		3.825
10	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.05	87.000	4.59		0.071
11	2921013 PLINTA PARCHET	IM	22.50	12.750	286.88		0.005
12	2943491 PARCHET STRATIFICAT	IMP.	18.90	78.900	1491.21		0.284
13	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	0.09	6.470	0.60		0.000
14	5886777 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111	KG	0.22	8.250	1.78		0.000
15	6101451 AMORSA VOPSEA LAVABILA	KG	7.26	12.800	92.93		0.007
16	6101462 VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR	KG	33.11	21.600	715.18		0.033
17	6110444 ADEZIV PARCHET	KG	5.80	22.600	131.19		0.006
18	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DROMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	0.18	7.500	1.35		0.180
19	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RESEA	M.C.	1.28	7.500	9.60		1.280
20	6308594 Procurare+ montaj usa PVC pentacamerala, plina 2C alb 1.40x2.70	IMP.	3.80	689.700	2620.86		0.095
21	6308595 Procurare + montaj ferestre PVC, pentacamerala, geam termopan, alb 1.55x2.00	IMP.	3.10	466.400	1445.84		0.217
22	6716700 FOLIE PARCHET	IMP.	18.99	2.550	48.42		0.004
23	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	27.90	0.150	4.18		0.000
T O T A L				RON	10448.03		12.544

BENEFICIAR
 PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA
 PREOT : SZABO LEHEL SZABOLCS

PROIECTANT
 SZEKELY I PAVEL



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA JUD. B-N

Devis: 004138 Lucrari de reparatii la Casa Parohiala Reformata Sarata

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGHER CONSTRUCTII	7.240	35.000	253.40	253.40
2	111 FIERAR BETON	6.138	35.000	214.83	214.83
3	126 MOZAICAR	21.536	35.000	753.76	753.76
4	127 PARCHETAR	26.280	35.000	919.80	919.80
5	128 PAVATOR	1.944	35.000	68.04	68.04
6	133 ZUGRAV VOPSITOR	47.300	35.000	1655.50	1655.50
7	134 ZIDAR	43.700	35.000	1529.50	1529.50
8	196 SAPATOR	4.800	35.000	168.00	168.00
9	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	70.392	35.000	2463.72	2463.72
10	601 TIMPLAR	17.640	35.000	617.40	617.40
11	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	1.625	35.000	56.88	56.88
	TOTAL	248.595	RON	8700.83	8700.83

BENEFICIAR
PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA
PREOT : SZABO LEHEL SZABOLCS

PROIECTANT
SZEKELY I PAVEL




FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA JUD. B-N
 Device: 004138 Lucrari de reparatii la Casa Parohiala Reformata Sarata

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	4019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF	0.090	25.000	2.25
	TOTAL	0.090	RON	2.25

BENEFICIAR
 PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA
 PREOT : SZABO LEHEL SZABOLCS

PROIECTANT
 SZEKELY I PAVEL



FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: LUCRARI DE REPARATII CONSTRUCTII LA CASA PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA JUD. B-N
 Device: 004138 Lucrari de reparatii la Casa Parohiala Reformata Sarata

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	13.900				224.34
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM.	8.200			15,000	123.00
1.002	TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 10 KM.	1.300			15,000	19.50
1.003	TRA03A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	4.400			18,600	81.84
	TOTAL	13.900			RON	224.34

BENEFICIAR
 PAROHIA REFORMATA LOC. SARATA
 PREOT : SZABO LEHEL SZABOLCS

PROIECTANT
 SZEKELY I PAVEL



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Grupa de obiecte Cod obiect si denumire	Valoare chelt/obiect (exclusiv TVA)		Din care C+M	
	LEI	EURO	LEI	EURO
120 Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00
130 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00
200 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00
310 Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00
330 Proiectare si inginerie	0.00	0.00	0.00	0.00
400 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII	193 222.31	39 277.62	186 722.31	37 956.32
511 Organizare de santier: Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
512 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00

	193 222.31	39 277.62	186 722.31	37 956.32
Total valoare (exclusiv TVA):	193 222.31	39 277.62		
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000%:	36 712.24	7 462.75		
Total (inclusiv TVA):	229 934.55	46 740.36		


(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT



S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 120 Amenajarea terenului
Obiect:


Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 130 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 200 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiv
Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 310 Studii de teren

Obiect:

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.

TUȚURUGA MARIA

DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUT. NR. 00016015

DOMENII / SUBDOMENII:

1pc; 2.3; 5.2; 6.1

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 330 Proiectare si inginerie
Obiect:


Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza
Obiect: 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. I . Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente		
0002 IMPREJMUIRE	111 084.63	22 580.93
0003 INSTALATII TERMICE	75 637.68	15 375.39
Total: I	186 722.31	37 956.32
CAP. II Procurare		
0004 PROCURARI	6 500.00	1 321.30
Total: II	6 500.00	1 321.30
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	193 222.31	39 277.62
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	36 712.24	7 462.75
Total (inclusiv TVA) lei:	229 934.55	46 740.36

(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.

ȚUȚURUGA MARIA

DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUT. NR. 00016015

DOMENII / SUBDOMENII:

1PC; 2.3; 5.2; 6.1

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 511 Organizare de santier: Lucrari de constructii
Obiect:


Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA
ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 512 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santie
Obiect:



Categorii de lucrari Cod deviz si denumire	Valoare deviz (exclusiv TVA)	
	LEI	EURO
CAP. .	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00
Total valoare (exclusiv TVA) lei:	0.00	0.00
Taxa pe valoarea adaugata: 19.000% lei:	0.00	0.00
Total (inclusiv TVA) lei:	0.00	0.00

(1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

PROIECTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

OBIECT: 400 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0002

CATEGORIA DE LUCRARI: IMPREJMUIRE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Valoare: Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. CD04B1	ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM PT PROTECTIE HIDROIZOL.PERETI, CAL.1, H<3M	MC	21.000	2 150.40	45 158.40
LAI 10174/subset 0/4/0501365 MORTAR ZIDARIE M100-Z FARA ADAOS DE VAR>0 225 MC				726.30	15 252.30
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				<u>2 876.70</u>	<u>60 410.70</u>
2. TRA01A20	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$	TO	40.320	0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				<u>46.00</u>	<u>1 854.72</u>
				46.00	1 854.72
3. TRB01A17	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 70M \$	TO	40.320	0.00	0.00
				38.34	1 545.87
				0.00	0.00
				<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
				38.34	1 545.87
4. CB02A1	COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTA INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.	MP	70.000	10.20	714.00
				38.10	2 667.00
				0.00	0.00
				<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
				48.30	3 381.00

0	1	2	3	4	5-9
5.	RPCD03A4QS02	ARMATURI PENTRU PERETI, DIAFRAGME, OTEL BETON PRET MEDIU			
		KG	1 400.000	4.24	5 936.00
				2.10	2 940.00
				0.13	182.00
				0.00	0.00
				6.47	9 058.00
6.	CA01B1	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN			
		MC	13.500	391.60	5 286.60
	LA1:10173/subset 0/45/0500452 BETON: C16/20 - BC 20 - B 250 , T2, 0-16>1.008 MC			81.90	1 105.65
				25.00	337.50
				0.00	0.00
				498.50	6 729.75
7.	H1P07B1	TRANSPORT BETON CU AUTOBETONIERA DE 5MC PE DISTANTA DE 0,1 KM			
		TO	28.350	0.00	0.00
				6.54	185.41
				29.25	829.24
				0.00	0.00
				35.79	1 014.65
9.	CE01XA	INVELIT.TIGLA PROF.DIN ARG.ARSA LA ACOP.FARA.ASTER.PE SIPCI 28X48 MM,INCL.DOLII,PAZ.RAC.COS F.TB.ZN.			
		M	70.000	46.32	3 242.40
				115.50	8 085.00
				2.00	140.00
				0.00	0.00
				163.82	11 467.40

Cheltuieli directe:	Materiale: 5 60 337.40	Manopera: 6 31 781.23	Utilaje: 7 1 488.74	Transport: 8 1 854.72	Total: 9 95 462.09
C.A.S.	0.00 %	0.00			
Somaj	0.00 %	0.00			
Sanatate	0.00 %	0.00			
Accidente	0.00 %	0.00			
Alte cote 1	2.25 %	715.08			
Alte cote 2	0.00 %	0.00			
Alte cote 3	0.00 %	0.00			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	60 337.40	32 496.31	1 488.74	1 854.72	96 177.17
Cheltuieli indirecte:	10.00 %				9 617.72
Profit:	5.00 %				5 289.74
TOTAL GENERAL					111 084.63

PROIECTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
ȚUTURUGA MARIA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00016015
DOMENII / SUBDOMENII:
PC; 2.3; 5.2; 6.1

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE
INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA
VESTIRE

OBIECT: 400 4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0003
CATEGORIA DE LUCRARI: INSTALATII TERMICE

Nr.crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare:
				a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport Total (a+b+c+d) (lei/UM)	Material (3x4a) Manopera (3x4b) Utilaj (3x4c) Transport (3x4d) Total (5+6+7+8) (lei)
Sectiune tehnica				Sectiune financiara	
0	1	2	3	4	5-9

CAP. 1. 1

SUBC. 1. 1

100.000 %

1. CG01D1QS002 STRAT SUPT PT.PARDOSELI EXECUTATE CU SAPA BAUMIT ESTRICH 3CM
GROSIME

MP	170.000	43.89	7 461.30
		22.50	3 825.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		66.39	11 286.30

2. 8534306 BANDA PERIMETRALA PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA

BUC	150.000	0.85	127.50
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.85	127.50

3. 1061441 ADITIV SAPA INCALZIRE PRIN PARDOSEALA AQUATHERM

KG	20.000	20.17	403.40
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		20.17	403.40

4. IA04F1 CAZAN SECTIONAL OTEL ICMA PT.INSTAL.INCALZ.CENTRALA CU
SUPR.INCALZ.DE:103,9-250 MP

BUC	1.000	325.54	325.54
		1 059.60	1 059.60
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		1 385.14	1 385.14

0	1	2	3	4	5-9	
5.	IC11G2QS004	TEAVA PEHD MULTISTRAT INCALZ CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE DN.32 MM.	M	80.000	33.42	2 673.60
	LA1:20025/subset:0/5/1037799	TEAVA MULTISTRAT UNIPIPE UNIVERSALA 32X3>1.02 M			12.60	1 008.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					46.02	3 681.60
6.	ID100#	SISTEM COMPLET DE INCALZIRE IN PARDOSEALA	MP	170.000	97.50	16 575.00
					50.00	8 500.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					147.50	25 075.00
7.	W3F03A1	CUTIE DISTRIBUTOR D4-28	BUC	3.000	464.61	1 393.83
					322.34	967.02
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					786.95	2 360.85
8.	FE06E1	DISTRIBUTOR(COLECT)TEAVA STAS 404/80-194,0X6,0MM	M	3.000	268.15	804.45
					180.88	542.64
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					449.03	1 347.09
9.	1061178	DISTRIBUTOR COLECTOR PP CU 6 CIRCUITE 515 MM X 1"	BUC	1.000	912.78	912.78
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					912.78	912.78
10.	1061219	DISTRIBUTOR COLECTOR PP CU 10 CIRCUITE 735 MM X 1"	BUC	2.000	1 660.30	3 320.60
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					1 660.30	3 320.60
11.	NMB020500	ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	H	10.000	0.00	0.00
					30.00	300.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					30.00	300.00
12.	8534394	SISTEM DE AUTOMATIZARE CU CONTROL CENTRALIZAT	BUC	1.000	3 550.00	3 550.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					3 550.00	3 550.00


0	1	2	3	4	5-9
13.	CG01D1QS002	STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE CU SAPA BAUMIT ESTRICH 3CM			
	GROSIME				
		MP	170.000	43.89	7 461.30
				22.50	3 825.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				66.39	11 286.30

Cheltuieli directe:	Materiale: 5 45 009.30	Manopera: 6 20 027.26	Utilaje: 7 0.00	Transport: 8 0.00	Total: 9 65 036.56
C.A.S.	0.00 %	0.00			
Somaj	0.00 %	0.00			
Sanatate	0.00 %	0.00			
Accidente	0.00 %	0.00			
Alte cote 1	2.25 %	450.61			
Alte cote 2	0.00 %	0.00			
Alte cote 3	0.00 %	0.00			
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	45 009.30	20 477.87	0.00	0.00	65 487.17
Cheltuieli indirecte:	10.00 %				6 548.72
Profit:	5.00 %				3 601.79
TOTAL GENERAL					75 637.68

PROIECTANT:

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



**LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE,
INCLUSIV DOTARILE**

Nr. Crt.	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (lei) (3x4)	Fisa tehnica atasata
						Cod, denumire furnizor
0	1	2	3	4	5	6

Gr. obiecte: 400 obiect: 4.1

	BUC	1.000	6 500.00	6 500.00	Fisa tehnica nr.
CENTRALA TERMICA PE GAZ 30 - 35 KW					

Total procurare:	6 500.00
- cheltuieli transport de la furnizor la depozit:	0.00

Total general:	6 500.00
Total: EUR (1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)	1 321.30

Prezenta lista de utilaje contine consumurile aferente devizelor:
0004

OFERTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



PERSOANA JURIDICA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE
ACHIZIToare:

FORMULARUL C6

Obiectiv: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE
INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.crt.	Cod material Denumire material Cod si denumire	Consumuril UM e cuprinse in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) (lei/UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3x4) (lei)	Greutate (tone)	
0	1	2	3	4	5	6
1.	0500452 BETON: C16/20 - BC 20 - B 250 , T2, 0-16 10000 FURNIZOR GENERIC	MC	13.608	387.83	5 278	34.020
2.	0501365 MORTAR ZIDARIE: M100-Z FARA ADAOS DE VAR	MC	4.725	660.00	3 119	11.813
3.	1000605 SAPA BAUMIT ESTRICH FISA 1711 10001 BAUMIT ROMANIA COM S.R.L. BUCURESTI	KG	20 400.000	0.73	14 892	20.400
4.	1037799 TEAVA MULTISTRAT UNIPIPE UNIVERSALA 32X3 10005 PLAN THERM ORADEA	M	81.600	32.76	2 673	0.000
5.	1061178 DISTRIBUTOR COLECTOR PP CU 6 CIRCUITE 515 MM X 1" 10000 FURNIZOR GENERIC	BUC	1.000	912.78	913	0.000
6.	1061219 DISTRIBUTOR COLECTOR PP CU 10 CIRCUITE 735 MM X 1" 10000 FURNIZOR GENERIC	BUC	2.000	1,660.30	3 321	0.000
7.	1061441 ADITIV SAPA INCALZIRE PRIN PARDOSEALA AQUATHERM 10000 FURNIZOR GENERIC	KG	20.000	20.17	403	0.000
8.	1083839 TIGLA CIMENT ROMANA 12BUC/MP ROSU OXID 10128 ROMANA SRL TURDA JUD CLUJ	BUC	560.000	5.79	3 242	2.072
9.	1135436 OTEL BETON IN PERETI,DIAFRAGME PRET MEDIU	KG	1 414.000	4.20	5 939	1.414
10.	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	MC	0.930	80.00	74	1.255
11.	2300739 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63 10000 FURNIZOR GENERIC	BUC S457	2 289.000	4.59	10 507	6.867
12.	2300741 CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63 10000 FURNIZOR GENERIC	BUC VRAC S457	6 867.000	4.59	31 520	20.601
13.	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	MC	0.049	1,600.00	78	0.029

0	1	2	3	4	5	6
14.	2903995	MC	0.042	1,600.00	67	0.021
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942					
15.	2904406	MC	0.063	1,600.00	101	0.031
	DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=48MM LUNG=3,50M S 942					
16.	2905955	MC	0.420	0.00	0	0.210
	SIPCI RASIN.CL I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M					
17.	2928361	MP	4.550	60.00	273	0.068
	PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE					
18.	3112220	M	3.060	144.00	441	0.083
	TEAVA CONST F S LC 194 X 6 /OLT 35 S 404/2					
19.	3611915	KG	21.000	10.50	221	0.021
	TABLA GROASA 8X 2000 OL37-1N S 437					
20.	3666817	KG	6.300	10.50	66	0.006
	TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 2 X 500					
21.	3805293	KG	0.450	8.22	4	0.000
	SIRMA MOALE ZINCATA D=1 OL32 S 889					
22.	4401367	BUC	2.000	50.00	100	0.010
	FLANSA PLATA PN 6 150-168 OL37-2 ET PU S 8012					
23.	4418140	BUC	0.100	50.00	5	0.000
	FLANSA OARBA PN 6 DN= 100 OL37-2 ET PU FORMA A S7451					
24.	5821760	BUC	16.000	1.02	16	0.000
	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 70 GR. 4.8 S 920					
25.	5838579	BUC	21.000	0.60	13	0.000
	SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10 X 140 FI S 1455					
26.	5840558	BUC	16.000	1.13	18	0.000
	PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 16 GR. 5 S 922					
27.	5841021	BUC	21.000	0.22	5	0.000
	PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926					
28.	5882257	KG	0.172	19.54	3	0.000
	SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 18 OL34 S 5200					
29.	5883043	KG	0.350	21.40	7	0.000
	SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11 OL34 S 7565					
30.	5886942	KG	1.750	8.03	14	0.002
	CUIE CU CAP CONIC TIP AI 3 X 70 OL34 S 2111 10223 METALICPLAS DEJ					
31.	5901194	KG	2.550	15.97	41	0.003
	ELECTROD SUD.OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INV. R1.2					
32.	5903130	KG	1.460	5.90	9	0.001
	SIRMA PLINA PT.SUD.SI INC.SUB FLUX S10 2,5					

0	1	2	3	4	5	6
33.	5904299	KG	0.060	29.40	2	0.000
	FLUX(PASTA DECAPANTA)PT.LIPIREA COSITORULUI NID 270-61*					
34.	5904512	MC	2.680	54.02	145	0.032
	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLA					
35.	5904770	KG	1.110	30.00	33	0.001
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30					
36.	6001513	BUC	3.000	8.84	27	0.000
	HIRTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 12 S1581					
37.	6100010	KG	0.150	30.80	5	0.000
	MINIU DE PLUMB DE INALTA DISPERSIE (ID)STAS 429/79					
38.	6101466	KG	0.300	10.44	3	0.000
	CHIT MASTIC SR.1270 NTR 5005-78					
39.	6108945	KG	0.200	30.29	6	0.000
	ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80					
40.	6200535	L	1.800	0.85	2	0.000
	BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45					
41.	6200573	L	1.120	4.21	5	0.001
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176					
42.	6201084	KG	8.400	15.31	129	0.008
	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382					
43.	6201101	KG	0.220	0.75	0	0.000
	ULEI MINERAL ARS					
44.	6202741	KWH	30.000	0.68	20	0.000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ					
45.	6202818	MC	7.870	6.64	52	7.870
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
46.	6311528	KG	2.100	13.00	27	0.002
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM					
47.	6622159	KG	0.275	33.82	9	0.000
	PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498					
48.	6718506	KG	4.650	25.00	116	0.005
	BANDA AVERTIZ PVC INSCRIPT PTR CABLU TC SAPAT 1 MM GROS					
49.	7306661	KG	0.300	5.75	2	0.000
	BUMBAC DE STERS					
50.	7308164	KG	6.710	8.25	55	0.007
	CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63					
51.	7312646	BUC	3.000	365.00	1 095	0.120
	CUTIE FONTA D 4-28					



0	1	2	3	4	5	6
52. 7330399		KG	0.300	5.67	2	0.000
MUCAVA TIP1 PASTA BRUNA LEMN 1400G/MP,SATINATA,COLI						
53. 8515178		MP	187.000	40.00	7 480	0.000
PLACA CU NUTURI						
54. 8534277		M	1 700.000	5.35	9 095	0.000
TEAVA PE-XA 16X2MM PENTRU INCALZIRI IN PARDOSEALA						
55. 8534306		BUC	150.000	0.85	128	0.000
BANDA PERIMETRALA PENTRU INCALZIRE IN PARDOSEALA						
56. 8534394		BUC	1.000	3,550.00	3 550	0.000
SISTEM DE AUTOMATIZARE CU CONTROL CENTRALIZAT						

Total materiale nominalizate:	105 351	106.977
Materiale nenominalizate:	0	0.000
Cheltuieli aprovizionare:	0	
Total:	105 351	106.977
Total: EUR (1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)	21 415	
Prezentul extras de materiale contine consumurile aferente devizelor:		
0003 0002		

OFERTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



PERSOANA JURIDICA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

FORMULARUL C7

ACHIZITORE:

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE
INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod meserie Denumirea meseriei	UM	Consumurile cu manopera directa	Tarif mediu (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)	Procent
0	1	2	3	4	5	6
1.	010200 BETONIST	H	10.665	30.00	320	
2.	010700 DULGHER CONSTRUCTII	H	97.760	30.00	2 933	
3.	011100 FIERAR BETON	H	98.000	30.00	2 940	
4.	011500 INSTALATOR ELECTRICIAN	H	3.360	30.00	101	
5.	011600 INSTALATOR SANITAR	H	33.600	30.00	1 008	
6.	011700 INSTALATOR INCALZIRE	H	318.652	30.00	9 560	
7.	011800 INSTALATOR FRIGOTEHNIST	H	17.130	30.00	514	
8.	012600 MOZAICAR	H	255.000	30.00	7 650	
9.	013400 ZIDAR	H	445.830	30.00	13 375	
10.	019600 SAPATOR	H	15.974	30.00	479	
11.	019900 MUNCITOR DESERVIRE CTII.	H	401.897	30.00	12 057	
12.	020500 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE	H	10.000	30.00	300	
13.	022500 MONTATOR APARATAJ ELECT.	H	12.900	30.00	387	
14.	049900 MUNCITOR DESERV.	H	6.180	30.00	185	

	1 726.948	51 809
Manopera manipulare:		0
Total:		51 809
Total: EUR (1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)		10 532

Lucrarea se incadreaza in grupa IIA

Prezentul extras de manopera contine consumurile aferente devizelor:

0002 0003

OFERTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA

STR. CR. VIVU NR. 10



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
TUTURUGA MARIA
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00016015
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1PC; 2.3; 5.2; 6.1

PERSOANA JURIDICA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

FORMULARUL C8

ACHIZIToare:

OBIECTIV: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE
INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII


Nr. crt.	Cod utilaj Denumirea utilajului de constructii	UM	Consumurile (ore de functionare)	Tarif (lei / UM)	Valoare (exclusiv TVA) (3X4) (lei)	
0	1	2	3	4	5	
1.	1124 ORA PR BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW I SCHIMB	H	1.400	100.00	140	CO
2.	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	H	6.750	50.00	338	CO
3.	3723 AUTOVEHICOL CU AMESTECATOR PT TRANSPORT BETON 4,1-6,0MC	H	3.317	250.00	829	CO
4.	4201 MAS AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	H	1.820	15.00	27	CO
5.	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	H	2.380	10.00	24	CO
6.	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	H	7.280	10.00	73	CO
7.	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	H	1.120	50.00	56	CO

Total utilaje energie electrica:	0	1 487
Total utilaje combustibil:	1 487	
Manipulare mecanica:		0
Total:		1 487
Total: EUR (1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)		302
Prezentul extras de utilaje contine consumurile aferente devizelor: 0002 0003		

OFERTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA
STR. CR. VIVU NR. 10



PERSOANA JURIDICA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

FORMULARUL C9

ACHIZIToare:

OBIectiv: 0001 LUCRARI DE IMPREJMUIRE GARD SI INSTALATII TERMICE
INTERIOARE LA BISERICA ORTODOXA ROMANA BUNA VESTIRE

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE
PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Tarif unitar (lei / tona x km)	Valoare (exclusiv TVA) (lei)
		Greutate transportata (tone)	Distanța transport (km)		
0	1	2	3	4	5
I Transport auto:					
	1. Autobasculante	40.320	20	46.000	1 855
Total I:					1 855

Total:

Total: EUR (1 EUR = 4.9194 lei la data: 09/02/2024)

I 855

377

Prezentul extras de transport contine consumurile aferente devizelor:

0002 0003

OFERTANT

S.C. FORTUNA CONFORT S.R.L.

BISTRITA

STR. CR. VIVU NR. 10



SC EMALCO SRL
RO 19171125
REG. COM. J 06/772/2006
LOC. ANIEȘ, NR. 128, PL. CORMAIA, nr. 1B
JUD. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
Nr. 123 / 2705 2004

Beneficiar:
Parohia ortodoxă Sf. Apostol Andrei
Bistrița
Str. Andrei Muresanu, nr. 2
Jud. Bistrița-Năsăud

DEVIZ ESTIMATIV DE LUCRĂRI


Lucrare: REABILITARE CASA PAROHIALA SI CURTE

Nr.crt.	Denumire articol	UM	P/U	Cantitate	Material	Manopera	Utilaj+Tr	Total
1	RPCT26B1 Desfacerea învelitorilor din țiglă	mp	0,00 7,60 0,00	195,00	0,00	1482,00	0,00	1482,00
2	TRA01A10P Transportul rutier al molozului si pamantului cu autobasculanta dist. = 10 km	t	0,00 0,00 50,00	40,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00
3	RPCH08B1 Reparatii la elemente de sarpanita deteriorate	mp	35,50 9,20 0,0	195,00	6922,50	1794,00	0,00	8716,50
4	CE01XA Invelitoare din tigla profilata	mp	125,70 17,00 0,0	195,00	24511,50	3315,00	0,00	27826,50
5	CE08XA Jgheaburi din tabla Ø 150 mm cu toate accesoriile	ml	70,80 18,00 0,00	27,00	1911,60	486,00	0,00	2397,60
6	CE09XA Burlane din tabla Ø 100 mm cu toate accesoriile	ml	77,50 22,00 0,00	8,00	620,00	176,00	0,00	796,00
7	IZF37A01+ Sistem de termoizolare cu placi polistiren EPS 100, g=8 cm	mp	95,30 24,20 0,00	100,00	9530,00	2420,00	0,00	11950,00
8	CI01XA Placaj din granit gjafuri (pervaze)	mp	620,00 136,00 0,00	5,00	3100,00	680,00	0,00	3780,00
9	CN04XA Vopsitorii decorative exterioare	mp	50,40 7,00 0,00	100,00	5040,00	700,00	0,00	5740,00
10	IZF04M Hidroizolatie la fundatii si scari	mp	40,00 7,60 0,00	30,00	1200,00	228,00	0,00	1428,00
11	CI01XA Placare soclu casa cu piatra scapitata	mp	340,00 136,00 0,00	10,00	3400,00	1360,00	0,00	4760,00

12	RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	0,00 8,40 0,00	5,52	0,00	46,37	0,00	46,37
13	CK03XB Usi din profile PVC	mp	1515,2 36,00 0,00	2,64	4000,13	95,04	0,00	4095,17
14	CK01XB Ferestre din profile PVC	mp	972,25 28,00 0,00	2,88	2800,08	80,64	0,00	2880,72
15	CH01XE Scari (trepte si contratrepte)) placate cu placi din granit	mp	1150,0 187,50 0,0	16,00	18400,00	3000,00	0,00	21400,00
16	RPCT44A1 Desfacerea imprejmuirilor din lemn	ml	0,00 5,20 0,00	25,00	0,00	130,00	0,00	130,00
17	TSC02B1 Sapatura mecanica cu buldoexcavator la fundatii si tevi scurgere in teren foarte tare	100mc	0,00 0,00 954,00	0,300	0,00	0,00	286,20	286,20
18	CB02XB Cofraje din panouri re folosibile pentru turnarea betonului la fundatii	mp	3,00 20,00 0,00	18,00	54,00	360,00	0,00	414,00
19	CC01XD Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton in fundatii	kg	5,50 1,20 0,00	70,00	385,00	84,00	0,00	469,00
20	CA10XD Beton Bc 22,5 (B 300) turnat cu p ompa in fundatii	mc	500,00 44,00 0,00	4,00	2000,00	176,00	0,00	2176,00
21	CD08XA Zidarie cu boltari din beton elevatie si stalpi gard	mc	1303,5 170,00 0,00	1,50	1955,25	255,00	0,00	2210,25
22	CA02XF Preparare si turnare beton B200 i n boltari la elevatie si stalpi gard	mc	445,00 120,00 0,00	1,20	534,00	144,00	0,00	678,00
23	CP15XA Montare capace stalpi beton	buc	45,70 8,00 0,00	18,00	822,60	144,00	0,00	966,60
24	CK15XA asim Panouri gard cu tabla cutata fixata pe cadru din teava rectangulara	mp	106,00 60,00 0,00	50,00	5300,00	3000,00	0,00	8300,00
25	CK14XA Porti metalice cu rame din otel profilat si sipca metalica	mp	650,00 60,00 0,00	16,00	10400,00	960,00	0,00	11360,00

Total cheltuieli directe		180643,21
Cheltuieli indirecte	5,00%	9032,16
Profit	3,00%	5690,18
TOTAL		195365,55
TVA	19,0%	37119,45
TOTAL GENERAL		232485,00

SC EMALEO SRL
ADM. MOROȘAN LEON



Beneficiar: Parohia Reformată Bistrița
 Executant: I.C.P.E. Bistrița S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SISTEM VENTILAȚIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	173,881.80	63,957.00
6.1	4.1	Constructii si instalatii	63,957.00	63,957.00
		1 Recuperator caldura	63,957.00	63,957.00
		1 Montare echipamente	63,957.00	63,957.00
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	109,924.80	0.00
		1 Recuperator caldura	109,924.80	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

Antet stanga

eDevize

TOTAL (fara TVA)	173,881.80	63,957.00
TVA (19.00%)	33,037.54	12,151.83
TOTAL (cu TVA)	206,919.34	76,108.83

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Reformată Bistrița
 Executant: I.C.P.E. Bistrița S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SISTEM VENTILAȚIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ
 Obiectul: 1 Recuperator caldura
 Stadiul fizic: 1 Montare echipamente



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ATA02Fas - Montare echipament, inclusiv teste si punere in functiune - Recuperator de caldura	buc	2.000	21,685.00	43,370.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	21,685.00	43,370.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CL20B1as - Materiale de montaj - (suport, coliere, conducte PVC)	set	1.000	20,587.00	20,587.00
			material:	18,032.41	18,032.41
			manopera:	2,554.59	2,554.59
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	Mat001 - Materiale de montaj (suport, coliere, conducte PVC)	set	1.000	18,032.41	18,032.41

TOTAL GENERAL (fara TVA)	63,957.00
TVA (19.00%)	12,151.83
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	76,108.83

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Reformată Bistrița
 Executant: I.C.P.E. Bistrița S.A.
 Proiectant:
 Obiectivul: SISTEM VENTILAȚIE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ
 Obiectul: 1 Recuperator caldura



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	Rec001 Recuperator de caldura SABIANA ERP2018 ENY-P4-S inclusiv termostat de perete, bateire anti inghet	buc	2.000	54,962.40	109,924.80	1
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj					109,924.80	
TOTAL Echipamente in 1 Recuperator caldura					109,924.80	

Director

Sef proiect

Ofertant



OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL - BISTRITA, STR. ANDREI MURESANU NR.2-4
Beneficiar: PAROHIA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL - BISTRITA

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	62,619.51	62,619.51
4.1	Constructii si instalatii	62,619.51	62,619.51
4.1.1	[0002.1] LUCRARI CONSTRUCTII	62,619.51	62,619.51
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		62,619.51	62,619.51
TVA 19 %		11,897.71	11,897.71
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		74,517.22	74,517.22

OFERTANT:
SC DROSER COMSERV SRL



OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL - BISTRITA, STR. ANDREI MURESANU NR.2-4
OBIECTUL: LUCRARI CONSTRUCTII
Beneficiar: PAROHIA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL - BISTRITA

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul LUCRARI CONSTRUCTII

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	62,619.51
4.1.1	[0002.1.1] INLOCUIRE PAVAJ IN INCINTA BISERICII	62,619.51
	TOTAL I	62,619.51
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		62,619.51
TVA 19%:		11,897.71
TOTAL VALOARE:		74,517.22

OFERTANT:
SC DROSERA COMSERV SRL



OBIECTIV: BISERICA ORTODOXA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL - BISTRITA, STR. ANDREI MURESANU NR.2-4
OBIECTUL: LUCRARI CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: INLOCUIRE PAVAJ IN INCINTA BISERICII
Beneficiar: PAROHIA SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL - BISTRITA

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG01A1	Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip;	mp	330.00	6.50	2,145.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.50	2,145.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CO03A#	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar poza m 100-T...,5 cm, pe fundatie beton c 5/4 (b 75) cca. 15 cm, rosturi umplute cu mortar	m	45.00	39.22	1,764.95
				material:	3.00	135.09
				manopera:	35.50	1,597.50
				utilaj:	0.72	32.37
				transport:	0.00	0.00
2.L	2800260	Bordura beton pentru trotuare 10x15x50 cm	m	45.23	20.00	904.50
3	TSE01XB	Nivelarea manuala a stratului de nisip, in vederea asezarii dalelor de beton	100 mp	3.30	225.00	742.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	225.00	742.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TSD04XA	Compactarea cu maiul de mina a umplut.in strat.oriz.sau incl.1/4,udarea strat 10cm gros.pam.necoeziv	mc	35.00	22.52	788.27
				material:	0.02	0.77
				manopera:	22.50	787.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	DE13A1 (asim)	Montaj dale de beton, asezate pe un strat de ...nisip	mp	330.00	77.01	25,412.31
				material:	1.60	529.38
				manopera:	75.40	24,882.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	280018123	Dale de beton cu grosime de 8 cm	mp	363.00	60.00	21,780.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		23,349.73	30,155.43	32.37	0.00	53,537.53

STADIUL FIZIC: INLOCUIRE PAVAJ IN INCINTA BISERICII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	678.50	0.00	0.00	678.50
Total inclusiv Cheltuieli directe:		23,349.73	30,833.93	32.37	0.00	54,216.03
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,334.97	3,083.39	3.24	0.00	5,421.60
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		25,684.71	33,917.32	35.60	0.00	59,637.63
Profit	5.0000 %	1,284.24	1,695.87	1.78	0.00	2,981.88
Total inclusiv Beneficiu:		26,968.94	35,613.19	37.38	0.00	62,619.51
TOTAL GENERAL (fara TVA):						62,619.51
TVA:	19.00%					11,897.71
TOTAL GENERAL:						74,517.22

OFERTANT:

SC DROSERA COMSERV SRL




Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe 2024



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	27,024.22	27,024.22
6.1	4.1	Constructii si instalatii	27,024.22	27,024.22
		1 Obiect (Grup Devize) 1	27,024.22	27,024.22
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			27,024.22	27,024.22
TVA (19.00%)			5,134.60	5,134.60
TOTAL (cu TVA)			32,158.82	32,158.82



Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

ROMANIA - M.D.P.T. - I.S.C
CIOBOTI, GEORGIE ARȘAȘ
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017186
 DOMENII SUBDOMENII:
 1pc: 2.1.6.1; 6.2

Beneficiar



Diriginte

Constructor



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si instalatii**

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	27,024.22
		1 Deviz 1	27,024.22
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			27,024.22

CAPITOL II**II. Montaj**

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00


CAPITOL III**III. Procurare**

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00


CAPITOL IV**IV. Probe**

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	27,024.22
TVA (19.00%)	5,134.60
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)	32,158.82



Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



Beneficiar



Diriginte

Constructor



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe
 Executant: SC Comrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Situatie de lucrari:
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ13F1 - Reparatii de tencuieli in vederea zugravirii	m	254.000	30.13	7,652.45
			material:	4.51	1,144.78
			manopera:	25.62	6,507.68
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CL08A01> - Amorsarea suprafetelor peretilor si tavanelor	mp	254.000	9.40	2,387.67
			material:	0.86	218.44
			manopera:	8.54	2,169.23
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	254.000	48.88	12,414.52
			material:	15.46	3,925.82
			manopera:	33.42	8,488.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3.1	6104392 - Vopsea micca paint int/ext texturat M 305-20 mediu	l	177.800	20.60	3,662.68
4	TRI1AA01F2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin tran. pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	0.600	469.57	281.74
			material:	0.00	0.00
			manopera:	469.57	281.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TRA03A25 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist .25 km	tona	0.600	447.74	268.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	447.74	268.64

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
10.84	621.60	5,289.04	17,447.34	0.00	268.64	23,005.03

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------


Alte cheltuieli directe						
Contribuția asigurătorilor pentru muncă	2.2500 %					
			392.57	0.00	0.00	392.57

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		5,289.04	17,839.91	0.00	268.64	23,397.59

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	528.90	1,783.99	0.00	26.86	2,339.76
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		5,817.95	19,623.90	0.00	295.51	25,737.35

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	290.90	981.19	0.00	14.78	1,286.87
T4 = T3 + Beneficiu		6,108.84	20,605.09	0.00	310.28	27,024.22

TOTAL GENERAL (fara TVA)	27,024.22
TVA (19.00%)	5,134.60
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	32,158.82



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6


Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,270.000	0.60	762.00	Depozit	1.280
2	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.508	299.00	151.89	Depozit	0.710
3	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.540	84.80	215.39	Depozit	3.430
4	500002705 - Glet de ipsos superfin	kg	63.500	3.90	247.65	Depozit	0.060
5	6104392 - Vopsea micca paint int/ext texturat M 305-20 mediu	l	177.800	20.60	3,662.68	Depozit	0.250
6	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	5.080	6.10	30.99	Depozit	5.080
7	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	25.400	8.60	218.44	Depozit	0.030
TOTAL Materiale					5,289.04	Greutate	10.84


Beneficiar



Diriginte



Constructor



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe
 Executant: SC Comgrig SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7


Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	12.000	23.48	281.74	100.00
2	31000 - Zidar	304.800	28.47	8,676.90	100.00
3	31110 - Zugrav vopsitor	304.800	27.85	8,488.70	100.00
Ore Manopera		621.600	TOTAL	17,447.34	

Beneficiar



Diriginte



Constructor



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe
Executant: SC Comgrig SRL
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintu Mare Mucenic Gheorghe 2024
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30076 - Transport rutier materiale, semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 25 km	12.000	25.000	0.620	0.90	268.64
TOTAL Transport						268.64



Beneficiar



Diriginte

Constructor



OBIECTIV: [0030b] - Restaurare si Interventii Interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

F1sp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

**Situatie de plata Centralizatoare
la data de 19-Jan-24**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
4	Investiția de bază	72,291.01	72,291.01
4.1	Constructii si instalatii	72,291.01	72,291.01
4.1.3	[0030b.3] INSTALATII TERMICE SI SANITARE ETAJ 1	72,291.01	72,291.01
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		72,291.01	72,291.01
TVA 19 %		13,735.29	13,735.29
TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA)		86,026.30	86,026.30

BENEFICIAR:
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

EXECUTANT:
SC GB INSTAPLAN SRL



OBIECTIV: [0030b] - Restaurare si interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

**F2spp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

**Situatie de plata Centralizatoare
la data de 19-Jan-24**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	72,291.01
4.1.3	[0030b.3] INSTALATII TERMICE SI SANITARE ETAJ 1	72,291.01
4.1.3.1	[0030b.3.1] INSTALATII TERMICE ETAJ 1	50,207.36
4.1.3.2	[0030b.3.2] INSTALATII SANITARE ETAJ 1	22,083.65
	TOTAL I	72,291.01
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.3.1	[0030b.6] Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		72,291.01
TVA 19%:		13,735.29
TOTAL VALOARE:		86,026.30

BENEFICIAR:
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

EXECUTANT:
SC GB INSTAPLAN SRL





OBIECTIV: [0030b] - Restaurare si interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
OBIECTUL: [0030b.3] - INSTALATII TERMICE SI SANITARE ETAJ 1
STADIU FIZIC: [0030b.3.1] - INSTALATII TERMICE ETAJ 1
Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

FORMULARUL F3sp - Situatii de plata

- lei -

la data de 19-Jan-24

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPG16B#as	Montare pe pozitii radiatoare	buc	44.00	126.26	5,555.49
				material:	22.98	1,010.92
				manopera:	103.29	4,544.57
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	5700800	Radiator Purmo V22/600/800	buc	5.00	620.00	3,100.00
				material:	620.00	3,100.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	5700802	Radiator Purmo V22/600/1000	buc	22.00	705.00	15,510.00
				material:	705.00	15,510.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	5700807	Radiator Purmo V22/600/1100	buc	1.00	750.00	750.00
				material:	750.00	750.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	5700803	Radiator Purmo V22/600/1200	buc	4.00	796.00	3,184.00
				material:	796.00	3,184.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	5700804	Radiator Purmo V22/600/1400	buc	9.00	880.00	7,920.00
				material:	880.00	7,920.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	5700805	Radiator Purmo V22/600/1600	buc	1.00	972.00	972.00
				material:	972.00	972.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIU FIZIC: [0030b.3.1] - INSTALATII TERMICE ETAJ 1							
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	
8	5700806	Radiator Purmo V22/600/2000	buc	2.00	1,150.00	2,300.00	
				material:	1,150.00	2,300.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
13	ID03XBas	Robinet pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/4"-1"	buc	44.00	9.32	409.95	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	9.32	409.95	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
14	3811286	Robinet bitubular coltar	buc	44.00	54.45	2,395.80	
				material:	54.45	2,395.80	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
15	ID03XBas	Robinet pt.instalatiile de incalzire centrala,diam.nominal 3/4"-1"	buc	44.00	9.32	409.95	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	9.32	409.95	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
16	4202451	Cap thermostatic Herz	buc	44.00	66.55	2,928.20	
				material:	66.55	2,928.20	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		40,070.92	5,364.46	0.00	0.00	45,435.38	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	120.70	0.00	0.00	120.70
Total inclusiv Cheltuieli directe:		40,070.92	5,485.16	0.00	0.00	45,556.08	
Cheltuieli indirecte		7.0000 %				3,188.93	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						48,745.01	
Profit		3.0000 %				1,462.35	
Total inclusiv Beneficiu:						50,207.36	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						50,207.36	
TVA:		19.00%				9,539.40	
TOTAL GENERAL:						59,746.76	
BENEFICIAR:				EXECUTANT:			
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI GLUJULUI				SC GB INSTAPLAN SRL			
							
Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007							
Pag 4-9							



OBIECTIV: [0030b] - Restaurare si interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
OBIECTUL: [0030b.3] - INSTALATII TERMICE SI SANITARE ETAJ 1
STADIU FIZIC: [0030b.3.2] - INSTALATII SANITARE ETAJ 1
Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

FORMULARUL F3sp - Situatii de plata

- lei -

la data de 19-Jan-24

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPSC08Aas	Montare vas wc suspendat	buc	12.00	472.41	5,668.90
				material:	236.56	2,838.66
				manopera:	235.85	2,830.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	SC06XAas	Lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont.pe dibluri	buc	6.00	236.53	1,419.18
				material:	151.35	908.08
				manopera:	85.18	511.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	2308548	Lavoar din portelan cu corp de mobilier inclus	buc	6.00	889.35	5,336.10
				material:	889.35	5,336.10
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	6.00	85.29	511.72
				material:	24.06	144.36
				manopera:	61.23	367.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	4201362	Baterie lavoar	buc	6.00	256.25	1,537.50
				material:	256.25	1,537.50
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	6619010	Furtun flexibil	buc	12.00	15.00	180.00
				material:	15.00	180.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	RPSC08A1as	Montare pisoar	buc	4.00	472.41	1,889.63
				material:	236.56	946.22
				manopera:	235.85	943.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIU FIZIC: [0030b.3.2] - INSTALATII SANITARE ETAJ 1						
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
10	SE59A#.	(Asim.) Dozator sapun lichid \$	buc	6.00	128.28	769.70
				material:	118.97	713.80
				manopera:	9.32	55.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	SC13A#	Oglinda sanit semicrist,cu marg slef,de 400 x 500mm,500 x 600 mm,etc pe...per caram si bca	buc	6.00	147.88	887.30
				material:	127.92	767.51
				manopera:	19.97	119.79
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	RPSC13A	Obiecte sanitare la baie montat oglinzi,etajera,portprosop si portpahar,porthirtie,sapuniera,cuier	buc	6.00	131.79	790.76
				material:	90.00	540.00
				manopera:	41.79	250.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	SC11B#	Portprosop alama...nichel,bachel,etc,Montare pe per din zid caram sau bca, 2 puncte sprijin	buc	6.00	92.95	557.72
				material:	80.98	485.85
				manopera:	11.98	71.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	SD01A#	Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d=...3/8 - 1/2	buc	12.00	31.04	372.45
				material:	27.58	330.93
				manopera:	3.46	41.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		14,729.01	5,191.96	0.00	0.00	19,920.97
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	116.82	0.00	116.82
Total inclusiv Cheltuieli directe:		14,729.01	5,308.78	0.00	0.00	20,037.79
Cheltuieli indirecte		7.0000 %				1,402.65
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:						21,440.44
Profit		3.0000 %				643.21
Total inclusiv Beneficiu:						22,083.65
TOTAL GENERAL (fara TVA):						22,083.65
TVA:		19.00%				4,195.89
TOTAL GENERAL:						26,279.54
BENEFICIAR:				EXECUTANT:		
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI				SC GB INSTAPLAN SRL		
						
Raport general cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007						
						Pag 6-9

OBIECTIV: [0030b] - Restaurare si interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pletosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4
Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI
Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

**C6sp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 Situatie de plata la data de 19-Jan-24**

19-Jan-24

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale		U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	0	Material marunt	%			727.75		
2	2308548	Lavoar din portelan cu corp de mobilier inclus	buc	6.00	889.35	5,336.10		
3	2451485	Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 nl 716	buc	6.00	75.00	450.00		
4	2506709	Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042	buc	6.06	105.00	636.30		
5	3811286	Robinet bitubular coltar	buc	44.00	54.45	2,395.80		
6	4122129	Racord olan.et.pla fil int ext u2 s482 DN 10 3/8	buc	44.00	7.26	319.44		
7	4201107	Surub fixare (buton) pentru oglinda	buc	24.00	4.84	116.16		
8	4201171	Port - prosop alama cu un brat de perete tip U 600mm	buc	6.00	79.00	474.00		
9	4201362	Baterie lavoar	buc	6.00	256.25	1,537.50		
10	4201743	Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. s 261	buc	16.00	48.40	774.40		
11	4201925	Robinet rezerv. wc alama 3/8 semiinaltime 2 s2377	buc	16.00	16.94	271.04		
12	4201999	Robinet bideu alama cromat 1/2 stea alama s2581	buc	16.00	44.77	716.32		
13	4202230	Robinet simplu serv. cromat 1/2 garn.det. s4124	buc	12.00	25.44	305.28		
14	4202451	Cap termostatic Herz	buc	44.00	66.55	2,928.20		
15	4203260	Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	buc	16.00	27.83	445.28		
16	4203894	Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	16.00	67.76	1,084.16		
17	4203985	Rozeta metalica pentru mascare 1/2	buc	12.00	2.00	24.00		
18	4204525	Consola pentru lavoar din fonta emailata	buc	12.00	12.10	145.20		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale								
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
19	4204707	Sifon pentru lavoar din fonta emailata, dn=1"	buc	6.00	81.07	486.42		
20	4204800	Racord de alama, dn=1/2"	buc	12.00	11.57	138.81		
21	4205103	Ventil de scurgere, dn=1"	buc	6.00	22.99	137.94		
22	5700800	Radiator Purmo V22/600/800	buc	5.00	620.00	3,100.00		
23	5700802	Radiator Purmo V22/600/1000	buc	22.00	705.00	15,510.00		
24	5700803	Radiator Purmo V22/600/1200	buc	4.00	796.00	3,184.00		
25	5700804	Radiator Purmo V22/600/1400	buc	9.00	880.00	7,920.00		
26	5700805	Radiator Purmo V22/600/1600	buc	1.00	972.00	972.00		
27	5700806	Radiator Purmo V22/600/2000	buc	2.00	1,150.00	2,300.00		
28	5700807	Radiator Purmo V22/600/1100	buc	1.00	750.00	750.00		
29	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.79	25.41	20.12		
30	6313306	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	12.00	1.45	17.42		
31	6619010	Furtun flexibil	buc	12.00	15.00	180.00		
32	7318902.	Distribuito de sapun lichid 500ml cu montaj pe perete	buc	6.00	113.73	682.38		
33	7322940	Fuioi cinepa	kg	0.53	36.30	19.17		
34	7345344	Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,6-9mm(dn;lat,patrat)	kg	11.00	59.29	652.19		
35	7801049	Material marunt (Canepa fuioi,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc.)	%			1.65		
36	7801065	Material marunt (Diblu ,ipsos,etc.)	%			26.90		
37	7801070	Material marunt (Aracet ,holtzsuruburi ,etc)	%			14.00		
TOTAL			lei		54,799.93			
TOTAL			euro		11,130.96			
BENEFICIAR:				EXECUTANT:				
ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI				SC GB INSTAPLAN SRL				
								
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236.477.007								
Pag 8-9								

OBIECTIV: [0030b] - Restaurare si Interventii interioare a cladirii Centru Social Educativ "Grigore Pietosu", Str. Alexandru Odobescu Nr.4

Beneficiar: ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

Executant: SC GB INSTAPLAN SRL

C7sp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Situatie de plata la data de 19-Jan-24

19-Jan-24

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	11741	Instalator incalzire	170.72	26.62	4,544.57	
2	31	Instalator incalzire centrala	30.80	26.62	819.90	
3	32	Instalator sanitar	43.86	26.62	1,167.55	
4	100	Muncitor calificat	151.18	26.62	4,024.41	
	Total ore manopera:		396.56			
	TOTAL		lei		10,556.43	
	TOTAL		euro		2,144.22	

BENEFICIAR:
 ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

EXECUTANT:
 SC GB INSTAPLAN SRL



Beneficiar: Biserica parohiei Viisoara, cu hramul "Sf. Nicolae"
 Executant:
 Proiectant: AMICII BUILDING SRL
 Obiectivul: Lucrari de intretinere la biserica parohiei Viisoara, cu hramul "Sf. Nicolae" prin PREOT PAROH MARGA IACOB



FORMULAR F1 cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	334,945.72	246,684.02
6.1	4.1	Constructii si instalatii	246,684.02	246,684.02
		1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	246,684.02	246,684.02
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	88,261.70	0.00
		1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	88,261.70	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	334,945.72	246,684.02
TVA (19.00%)	63,639.69	46,869.96
TOTAL (cu TVA)	398,585.41	293,553.99

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Viisoara, cu
hramul "Sf. Nicolae" prin preot
Marga Iacob

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SABADIŞ LAURENŢIU-ANDREI
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00031535
DOMENII / SUBDOMENII:
2

PROIECTANT,
AMICII BUILDING SRL



Beneficiar: Biserica parohiei Viisoara, cu hramul "Sf. Nicolae"
 Executant:
 Proiectant: AMICII BUILDING SRL
 Obiectivul: Lucrari de intretinere la biserica parohiei Viisoara, cu hramul "Sf. Nicolae" prin PREOT PAROH MARGA IACOB
 Obiectul: 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE



FORMULAR F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	246,684.02
		1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE	246,684.02
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			246,684.02
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	88,261.70
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
16	4.5	Dotari	0.00
17	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			88,261.70
CAPITOL IV			
IV. Probe			
19	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE (fara TVA)			334,945.72
TVA (19.00%)			63,639.69
TOTAL 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE (cu TVA)			398,585.41

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SABADIŞ LAURENŢIU-ANDREI
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. 00031535
 DOMENII / SUBDOMENII:

BENEFICIAR,
 Parohia Ortodoxa Viisoara, cu
 hramul "Sf. Nicolae" prin preot
 Marga Iacob



Beneficiar: Biserica parohiei Viisoara, cu hramul "Sf. Nicolae"
 Executant: AMICII BUILDING SRL
 Proiectant: AMICII BUILDING SRL
 Obiectivul: Lucrari de intretinere la biserica parohiei Viisoara, cu hramul "Sf. Nicolae" prin PREOT PAROH MARGA IACOB
 Obiectul: 1 FINISAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE
 Stadiul fizic: 1 FINISAJE INTERIOARE



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB14XA - SCHELA METALICA PT.: LUC.PE.SUPR.VERTICALE PINA LA30 M INALTIME INCL.	mp	700.000	8.05	5,635.00
			material:	1.15	805.00
			manopera:	5.40	3,780.00
			utilaj:	1.50	1,050.00
			transport:	0.00	0.00
2	MDTC5506005 - TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T	buc	2.000	500.00	1,000.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	500.00	1,000.00
			transport:	0.00	0.00
3	8510025 - PLASA DE PROTECTIE SCHELA	mp	700.000	6.52	4,560.50
			material:	2.92	2,040.50
			manopera:	3.60	2,520.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	PJ11A1 - Desfacere tencuieli incl. curatarea fetelor zidariei	mp	700.000	13.50	9,450.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	13.50	9,450.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPCJ13C1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var - ciment marca 10 - T, avand spaletii... drepti intre 25-35 cm latime	m	80.000	66.79	5,343.26
			material:	6.79	543.26
			manopera:	60.00	4,800.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	280.000	1.36	380.80
6	RMA16A# - Injectarea cu pasta de var+nisip a fisurilor si crapaturilor cu deschideri mai mari (peste 2 MM) la ziduri, arce, bolti din caramida	ml	70.000	153.28	10,729.26
			material:	19.38	1,356.75
			manopera:	105.00	7,350.00
			utilaj:	28.89	2,022.51
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	IZF01A5#asim - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de vopsea	mp	700.000	7.04	4,927.44
			material:	1.92	1,345.68
			manopera:	4.50	3,150.00
			utilaj:	0.62	431.76
			transport:	0.00	0.00
8	RPCJ08B - Tencuieli interioare de 2-4 cm grosime, executate manual, la pereti	mp	700.000	71.92	50,341.70
			material:	20.67	14,469.00
			manopera:	51.00	35,700.00
			utilaj:	0.25	172.70
			transport:	0.00	0.00
8.1	4524534 - Mortar de tencuiala pe baza de var nisip	kg	10,500.000	1.36	14,280.00
9	TD08A1 - Sabl. pentru zid. piatra sau bolt. beton la ziduri dr. teren infiltr. slabe apa conditii usoare (monument)	mp	80.000	27.95	2,236.00
			material:	1.55	124.00
			manopera:	26.40	2,112.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	RPCT18XA[2] - Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase	mp	220.000	24.00	5,280.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	24.00	5,280.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	CG01D1-as - Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100 - T de 5 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	220.000	40.28	8,860.83
			material:	15.98	3,514.83
			manopera:	22.50	4,950.00
			utilaj:	1.80	396.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	2101183 - Mortar M 100 s 1030	mc	11.000	319.53	3,514.83
12	CG01A04> - Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta	mp	220.000	5.84	1,283.81
			material:	3.84	843.81
			manopera:	2.00	440.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	CG02A1 - Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin batere in cuie, in incaperi cu suprafete pana la 10 mp inclusiv;	mp	220.000	373.10	82,080.98
			material:	282.65	62,181.98
			manopera:	90.00	19,800.00
			utilaj:	0.45	99.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	2942678 - Parchet stejar,cer 22 X 50 X 200 xxx lmb,ul S 228/3	mp	183.260	288.00	52,778.88
13.2	2945151 - Frizuri perete fag 17X50X600 xxx S228/1	mp	48.840	82.63	4,035.54

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CG06A# - Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	75.000	98.97	7,422.80
			material:	77.97	5,847.80
			manopera:	21.00	1,575.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	2942276 - Parchet stejar,cer 22 X 35 X 300 xx lmb,ul S 228/3	mp	76.500	72.28	5,529.43
15	RPCK72A1 - Lacuirea parchetului cu lac palux in trei straturi	mp	220.000	57.17	12,577.93
			material:	20.33	4,473.26
			manopera:	36.84	8,104.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	CG05B1#asim - Profil de aluminiu trecere diferenta de nivel pardoseli	m	8.000	47.40	379.20
			material:	35.40	283.20
			manopera:	12.00	96.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	67183741 - Profil aluminiu de trecere	m	8.160	30.00	244.80
17	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	44.320	22.00	975.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	22.00	975.04

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
71.32	3,650.86	97,829.08	109,107.67	5,171.97	975.04	213,083.76

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,454.92	0.00	0.00	2,454.92
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		97,829.08	111,562.59	5,171.97	975.04	215,538.68

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	9.0000 %	8,804.62	10,040.63	465.48	87.75	19,398.48
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		106,633.70	121,603.22	5,637.45	1,062.79	234,937.16

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,331.68	6,080.16	281.87	53.14	11,746.86
T4 = T3 + Beneficiu		111,965.38	127,683.38	5,919.32	1,115.93	246,684.02

TOTAL GENERAL (fara TVA)	246,684.02
TVA (19.00%)	46,869.96
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	293,553.99

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
SABADIŞ LAURENŢIU-ANDREI
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00031535
DOMENIU / SUBDOMENIU:
P.2

BENEFICIAR,
Parohia Ortodoxa Viisoara, cu
hramul "Sf. Nicolae" prin preot
Marga Iacob

PROIECTANT,
AMICI BUILDING SRL
RO24060832
AMICI
Building
S.R.L.

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
aferent situației de plată de la data 2024-03-25

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	
4.1	Construcții și instalații	852 411.50	852 411.50
4.1.1	Fundatii si infrastructura	127 340.77	127 340.77
4.1.1.1	Fundatii si infrastructura	127 340.77	127 340.77
4.1.2	Parter rezistenta si arhitectura	291 403.11	291 403.11
4.1.2.1	Rezistenta si arhitectura parter	291 403.11	291 403.11
4.1.3	Rezistenta si arhitectura etaj	232 519.90	232 519.90
4.1.3.1	Rezistenta si arhitectura etaj	232 519.90	232 519.90
4.1.4	Rezistenta si arhitectura pod	201 147.72	201 147.72
4.1.4.1	Rezistenta si arhitectura pod	201 147.72	201 147.72
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	
4.5	Dotari	0.00	
4.6	Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de șantier	0.00	
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		852 411.50	852 411.50
TVA		161 958.19	161 958.19
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		1 014 369.69	1 014 369.69

Report generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

ROMANIA - M.D.R.T. 1151
CIOBOTĂ GEORGE ARCA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00017183
AUT. NR. 00017183
DOMENII / SUBDOMENII
1pc; 2.3; 6.1; 6.2

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
aferent situației de plată de la data 2024-03-25		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuleli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	852 411.50
4.1.1	Fundații și infrastructura	127 340.77
4.1.1.1	Fundații și infrastructura	127 340.77
4.1.2	Parter rezistentă și arhitectură	291 403.11
4.1.2.1	Rezistentă și arhitectură parter	291 403.11
4.1.3	Rezistentă și arhitectură etaj	232 519.90
4.1.3.1	Rezistentă și arhitectură etaj	232 519.90
4.1.4	Rezistentă și arhitectură pod	201 147.72
4.1.4.1	Rezistentă și arhitectură pod	201 147.72
	TOTAL I	852 411.50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00
	TOTAL II	0.00
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00
4.5	Dotări	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	852 411.50
	TVA	161 958.19
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	1 014 369.69

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00017186
AUT. NR. 00017185
DOMENIU / ÎNDOMENIIT
Tip: 2.3, 6.1, 6.2

F3 NRZ - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări oferitate
afărentă situației de plată de la data 2024-03-25


06.02.2022

Obiect: Fundatii si infrastructura

Deviz: Fundatii si infrastructura

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	-0.00	66.46	-0.00
				Materiale	31.20	-0.00
				Manoperă	34.11	-0.00
				Utilaje	1.15	-0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.4	TsA03XC	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime teren tare manual 0-2m	mc	-0.00	85.27	-0.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	85.27	-0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.5	CC01XD	Armaturi din otel beton cu D> 8mm in fundatii continue si radiere	kg	3 115.00	4.88	15 208.83
				Materiale	3.26	10 149.45
				Manoperă	1.62	5 059.38
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.5.2	2000509	Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	kg	3 208.45	3.09	9 903.68
				Materiale	3.09	9 903.68
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.5.3	2710406433 388	Piese inglob.in prefab.beton distant.pvc pahar 2a-b barem	buc	623.00	0.12	72.69
				Materiale	0.12	72.69
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.6	CB24A#	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale re folosibile cu placaj tego de 15 mm grosime, exclusiv sprijinirile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm la pereti, inclusiv sprijinirile	mp	205.00	79.12	16 219.54
				Materiale	25.13	5 150.97
				Manoperă	51.43	10 543.77
				Utilaje	2.56	524.80
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.6.1	5886801	Cuie cu cap conic tip a 2,24x 50 s 2111	kg	10.25	3.83	39.23
				Materiale	3.83	39.23
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.6.12	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.20	765.51	156.93
				Materiale	765.51	156.93
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.6.13	2900541	Lemn rot cons rur nec anin I min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.41	617.35	253.11
				Materiale	617.35	253.11
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.6.16	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	3.28	160.00	524.80
1.1.7	CA04A%	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150),la inaltimei pana la 35 m inclusiv	metru cub	113.10	473.61	53 564.89
				Materiale	255.68	28 917.23
				Manoperă	146.18	16 532.73
				Utilaje	71.75	8 114.93
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.7.8	3709	Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h	ora	6.45	150.00	967.00

1.1.7.9	20000398	Pompa de beton marca reed model a40 hp. motor: perkins 82 cp; putere 31 mc / h. Inal pompare=122 m	ora	31.67	200.00	6 333.60
1.1.7.10	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	ora	67.86	12.00	814.32
1.1.8	RCSE40A% asim	Straturi izolatoare din: Folie PVC	mp	175.68	8.77	1 541.03
				Materiale	3.30	580.31
				Manoperă	5.41	951.13
				Utilaje	0.05	9.59
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.9	IZF42A01 +	Termoizolații cu placi Austrotherm la pardoseli și plansee, in consola din B.A. pardoseala-placa balcon in consola	mp	31.58	53.38	1 685.86
				Materiale	35.79	1 130.19
				Manoperă	17.60	555.67
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.9.1	20024712	Polistiren extrudat pt izolarea teraselor cu trafic mediu, pardoseli din spatii umede austrotherm xps 30 sf gros= 50 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 6 mc/pac= 0,3	mp	31.90	23.20	740.14
				Materiale	23.20	740.14
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.10	CG01A%	Strat suport pentru pardoseli executat din: mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	metru patrat	8.66	43.40	375.86
				Materiale	17.01	147.33
				Manoperă	18.95	164.10
				Utilaje	7.44	64.43
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.11.7	20000399	Pompa de beton marca schimb wing wp 750 18x motor: deutz bf4lm2012 putere de pompare: 54 m3 / h inaltime de pompare beton : 100 m	ora	0.26	200.00	51.96
1.1.11	CG46A01+	Sistem de pardoseala, folosind produse predozate uscate TASSULLO cu sapa autonivelanta de finisare	mp	8.66	64.77	560.95
				Materiale	42.31	366.38
				Manoperă	22.47	194.57
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.12	CI04C06%	Placaj din placute de gresie ceramica, mont.simplu, o culoare, pe supr.plane la int., (pereti, stalpi, grinzi), cu glaf. rost. cu ciment, la supr. > 10 mp cu placute > 150x150 mm, in vrac, consolidare si izolare cu fixator, cu mortar de 0,5 cm (cu rost.altern.)	metru patrat	22.40	156.42	3 503.71
				Materiale	52.08	1 166.51
				Manoperă	104.22	2 334.52
				Utilaje	0.12	2.69
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.12.8	20019387	Adeziv placare ceramica RÖFIX AG 610 Bianco	kg	22.40	2.61	58.36
				Materiale	2.61	58.36
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.12.9	2630102429 896	Placi gresie neglazurate netede verzi f 150x 150x12 c1 s5939	mp	23.74	32.82	779.23
				Materiale	32.82	779.23
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.12.10	2010237318 732	Distantieri de rost din pvc pt placaje model m1	buc	448.00	0.05	22.13
				Materiale	0.05	22.13
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.12.13	3371	Malaxor de chituri 10l	ora	0.22	12.00	2.69
1.1.13	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km	tona	271.00	42.50	11 517.50
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	42.50	11 517.50



Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai

1.1.14	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	75.00	42.00	3 150.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	42.00	3 150.00
1.1.15	TRA01A15 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	78.00	27.00	2 106.02
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.02
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	27.00	2 106.00

Total Deviz (fără TVA)	109 434.19
------------------------	------------


Obiect: Parter rezistenta si arhitectura

Deviz: Rezistenta si arhitectura parter


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Pret (LEI)	Pret total (LEI)
2.1.1	CD04D#	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorul la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x188 mm	mc	37.67	463.66	17 466.48
				Materiale	261.13	9 837.12
				Manoperă	173.25	6 526.36
				Utilaje	29.28	1 103.00
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.1.9	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	6.78	160.00	1 084.91
2.1.1.10	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	ora	1.51	12.00	18.08
2.1.2	CP28B01%	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton PC 52 si PC 60 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	14 302.00	5.71	81 652.82
				Materiale	3.54	50 680.41
				Manoperă	2.17	30 972.41
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.2.2	2710602000 511	Otel beton profil periodic pc 60 s 438 d=10mm	kg	14 731.06	3.09	45 471.10
				Materiale	3.09	45 471.10
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.2.3	2523156719 093	Distantier din mase plastice pt pozitionare armaturi in beton pt grinzi	buc	7 151.00	0.62	4 414.67
				Materiale	0.62	4 414.67
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.3	CB24A#	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale re folosibile cu placaj tego de 15 mm grosime, exclusiv sprijinirile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm la pereti, inclusiv sprijinirile	mp	480.00	79.12	37 977.46
				Materiale	25.13	12 060.82
				Manoperă	51.43	24 687.84
				Utilaje	2.56	1 228.80
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.3.11	5886760	Cule cu cap conic tip a1 1.8 x 35 ol 34 s 2111	kg	24.00	3.83	91.86
				Materiale	3.83	91.86
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.3.12	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.48	765.51	367.45
				Materiale	765.51	367.45
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.3.13	2900541	Lemn rot cons rur nec anin l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.96	617.35	592.66
				Materiale	617.35	592.66
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.3.16	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	7.68	160.00	1 228.80

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai



2.1.4	CF06A01+	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual la pereti sau stalpi, cu M 25-T pentru sprit si M 10-T, pentru grund si stratul vizibil, pe suprafete plane	mp	378.00	37.99	14 359.36
				Materiale	5.50	2 080.41
				Manoperă	32.48	12 278.95
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.4.1	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	6.05	262.08	1 585.07
				Materiale	262.08	1 585.07
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.4.2	2101197	Mortar pentru tencuiala M 10 - T	mc	1.89	262.08	495.34
				Materiale	262.08	495.34
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.5	IZF160AO 2+ asim	Sistemul de izolatie termica cu polistiren expandat - Webertherm classic cu tencuiala decorativa acrilica, structura "bob de orez" R850 - cu granule medii	mp	178.87	182.58	32 657.54
				Materiale	102.18	18 276.77
				Manoperă	80.40	14 380.77
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.5.2	20053872	Placi de polistiren grafitat Swisspor LAMBDAROOF EPS 100 Grosime: 150 mm	mp	178.87	63.17	11 299.45
				Materiale	63.17	11 299.45
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.6	CA0211	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10 cm inclusiv	mc	54.90	387.47	21 272.12
				Materiale	274.81	15 087.32
				Manoperă	106.66	5 855.40
				Utilaje	6.00	329.40
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.6.2	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	55.34	271.63	15 032.01
				Materiale	271.63	15 032.01
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.7	AUT3343A 1	Pompa pneumatica de beton pb250 4-6mc/ora	ora	12.60	200.00	2 520.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	200.00	2 520.00
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.8	CF12C03+	Tencuieli din produse predozate uscate Baunit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare din beton, pe baza de de ipsos- tencuiala glet	mp	172.00	38.01	6 537.72
				Materiale	15.00	2 580.09
				Manoperă	23.01	3 957.63
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.9	CK23B%	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv	metru patrat	16.00	848.55	13 576.84
				Materiale	828.79	13 260.66
				Manoperă	19.76	316.18
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.9.6	2523146720 359	Ferestre din profile pvc tip rehau s 730 in 2 canate	mp	16.00	812.19	12 994.97
				Materiale	812.19	12 994.97
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.10	CK25D%	Usi confectionate din profiluri din mase plastice,incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m incl. in doua canaturi, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv	metru patrat	12.00	855.30	10 263.63
				Materiale	830.67	9 968.02
				Manoperă	24.63	295.60
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00



Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai

2.1.10.6	2523146720 288	Usa din profile pvc tip schnicks in 2 canate	mp	12.00	811.20	9 734.37
				Materiale	811.20	9 734.37
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.11	CI04C06%	Placaj din placute de gresie ceramica, mont.simplu,culoare,pe supr.plane la int.,(pereti,stalpi,grinzi),cu glaf.rost.cu ciment,la supr.> 10 mp cu placute > 150x150 mm,in vrac,consolidare si izolare cu fixator,cu mortar de 0,5 cm (cu rost.altern.)	metru patrat	9.70	156.42	1 517.23
				Materiale	52.08	505.14
				Manoperă	104.22	1 010.93
				Utilaje	0.12	1.16
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.11.8	20019387	Adeziv placare ceramică RÖFIX AG 610 Bianco	kg	9.70	2.61	25.27
				Materiale	2.61	25.27
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.11.9	2630102429 896	Placi gresie neglazurate netede verzi f 150x 150x12 c1 s5939	mp	10.28	32.82	337.43
				Materiale	32.82	337.43
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.11.10	2010237318 732	Distantieri de rost din pvc pt placaje model m1	buc	194.00	0.05	9.58
				Materiale	0.05	9.58
				Transporturi	0.00	0.00
2.1.11.13	3371	Malaxor de chituri 10l	ora	0.10	12.00	1.16
2.1.12	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km	tona	151.00	42.50	6 417.50
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	42.50	6 417.50
2.1.13	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	82.00	42.00	3 444.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	42.00	3 444.00
2.1.14	TRA01A15 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	14.00	27.00	378.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	27.00	378.00

Total Deviz (fără TVA)	250 040.72
------------------------	------------


Obiect: Rezistenta si arhitectura etaj

Deviz: Rezistenta si arhitectura etaj

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
3.1.1	CD04D#	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorul la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x188 mm	mc	62.44	463.66	28 951.11
				Materiale	261.13	16 305.27
				Manoperă	173.25	10 817.61
				Utilaje	29.28	1 828.24
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.1.9	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	11.24	160.00	1 798.27
3.1.1.10	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	ora	2.50	12.00	29.97

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita


Intocmit,
Ing. Luca Neculai



3.1.2	CP28B01%	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton PC 52 si PC 60 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	9 875.00	5.71	56 378.24
				Materiale	3.54	34 992.94
				Manoperă	2.17	21 385.30
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.2.2	2710602000 511	Otel beton profil periodic pc 60 s 438 d=10mm	kg	10 171.25	3.09	31 396.11
				Materiale	3.09	31 396.11
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.2.3	2523156719 093	Distanțier din mase plastice pt pozitionare armaturi in beton pt grinzi	buc	4 937.50	0.62	3 048.17
				Materiale	0.62	3 048.17
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.3	CB24A#	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale re folosibile cu placaj tego de 15 mm grosime, exclusiv sprijinirile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm la pereti, inclusiv sprijinirile	mp	506.00	79.12	40 034.57
				Materiale	25.13	12 714.11
				Manoperă	51.43	26 025.10
				Utilaje	2.56	1 295.36
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.3.11	5886760	Cule cu cap conic tip a1 1,8 x 35 ol 34 s 2111	kg	25.30	3.83	96.84
				Materiale	3.83	96.84
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.3.12	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.51	765.51	387.35
				Materiale	765.51	387.35
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.3.13	2900541	Lemn rot cons rur nec anln l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	1.01	617.35	624.76
				Materiale	617.35	624.76
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.3.16	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	8.10	160.00	1 295.36
3.1.4	CA02I1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10 cm inclusiv	mc	41.55	387.47	16 099.39
				Materiale	274.81	11 418.55
				Manoperă	106.66	4 431.55
				Utilaje	6.00	249.30
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.4.2	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	41.88	271.63	11 376.68
				Materiale	271.63	11 376.68
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.5	AUT3343A 1	Pompa pneumatica de beton pb250 4-6mc/ora	ora	10.22	200.00	2 044.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	200.00	2 044.00
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.6	CF06A01+	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual la pereti sau stalpi, cu M 25-T pentru sprit si M 10-T, pentru grund si stratul vizibil, pe suprafete plane	mp	326.00	37.99	12 384.00
				Materiale	5.50	1 794.22
				Manoperă	32.48	10 589.78
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.6.1	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	5.22	262.08	1 367.02
				Materiale	262.08	1 367.02
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.6.2	2101197	Mortar pentru tencuiala M 10 - T	mc	1.63	262.08	427.19
				Materiale	262.08	427.19
				Transporturi	0.00	0.00

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai



3.1.7	IZF160A0 2+ asim	Sistemul de izolare termica cu polistiren expandat - Webertherm classic cu tencuiala decorativa acrilica, structura "bob de orez" R850 - cu granule medii	mp	219.00	182.58	39 984.36
				Materiale	102.18	22 377.22
				Manoperă	80.40	17 607.14
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.7.2	20053872	Placi de polistiren grafitat Swisspor LAMBDAROO EPS 100 Grosime: 150 mm	mp	219.00	63.17	13 834.51
				Materiale	63.17	13 834.51
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.8	CK23B%	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv	metru patrat	4.00	848.55	3 394.21
				Materiale	828.79	3 315.17
				Manoperă	19.76	79.04
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
3.1.8.6	2523146720 359	Ferestre din profile pvc tip rehau s 730 in 2 canate	mp	4.00	812.19	3 248.74
				Materiale	812.19	3 248.74
				Transporturi	0.00	0.00

Total Deviz (fără TVA)

199 269.89


Obiect: Rezistenta si arhitectura pod

Deviz: Rezistenta si arhitectura pod

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
4.1.1	CE26A%	Sarpanta simpla de lemn de rasin.,rezemata direct pe ziduri(fara scaune),din pane si capriori,pt invelit.de carton bit.sau tabla,cu una sau doua pante,exec.pe supr.> 25 mp,incl.fieraria de ancor.si prind.,din: lemn ecarisat	metru patrat	180.60	302.55	54 640.19
				Materiale	283.27	51 158.83
				Manoperă	18.95	3 422.19
				Utilaje	0.33	59.16
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.1.2	20053108	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	6.32	1 000.00	6 321.00
				Materiale	1 000.00	6 321.00
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.1.9	2873146311 531	Scoabe ob d= 6x400-500 mm	kg	18.06	4.69	84.73
				Materiale	4.69	84.73
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.1.10	2874115840 405	Piulita hexagonala m 6	buc	361.20	0.14	49.06
				Materiale	0.14	49.06
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.1.11	2874115820 728	Suruburi uzuale hexagonale m 10x150 mm	buc	722.40	0.10	71.36
				Materiale	0.10	71.36
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.2	CE02B%	Invelitoare din tigla solzi din argila arsa la acoperisuri,exec.pe supr.> de 50 mp.,incl .exec. din tabla zinc.a doliilor,paziilor,racord.la cos. : tigle solzi din argila arsa mont.pe sipci de rasin.,pe astereala si un strat de carton bitumat	metru patrat	422.28	141.09	59 580.96
				Materiale	105.62	44 602.27
				Manoperă	35.19	14 860.46
				Utilaje	0.28	118.24
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.2.7	2873145888 158	Cule pentru geamuri (tinte fara cap)	kg	19.00	4.31	81.83
				Materiale	4.31	81.83
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.2.8	2640122302 957	Tigla cu solz trasa cu 1 cioc cl 350x170 x11 tip b s515	buc	16 468.92	2.22	36 601.52
				Materiale	2.22	36 601.52
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.2.9	20017962	Carton bitumat ca300	MP	443.39	3.83	1 697.12
				Materiale	3.83	1 697.12
				Transporturi	0.00	0.00

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai



1.1.2.13	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	11.82	10.00	118.24
4.1.3	CD04D#	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorul la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x188 mm	mc	28.32	463.66	13 130.93
				Materiale	261.13	7 395.34
				Manoperă	173.25	4 906.38
				Utilaje	29.28	829.21
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.3.9	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	5.10	160.00	815.62
4.1.3.10	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	ora	1.13	12.00	13.59
4.1.4	CF06A01+	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual la pereti sau stalpi, cu M 25-T pentru sprit si M 10-T, pentru grund si stratul vizibil, pe suprafete plane	mp	208.00	37.99	7 901.45
				Materiale	5.50	1 144.78
				Manoperă	32.48	6 756.67
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.4.1	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	mc	3.33	262.08	872.21
				Materiale	262.08	872.21
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.4.2	2101197	Mortar pentru tencuiala M 10 - T	mc	1.04	262.08	272.57
				Materiale	262.08	272.57
				Transporturi	0.00	0.00
4.1	CQ32A+as im	Izolatie termica in pod cu polistiren expandat grosime 150 mm	mp	208.00	88.20	18 345.37
				Materiale	57.07	11 870.22
				Manoperă	31.13	6 475.14
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.5.1	20053758	Placi de polistiren expandat Swisspor EPS 80F - FATADA Grosime: 150 mm	mp	208.00	41.40	8 611.25
				Materiale	41.40	8 611.25
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.5.2	20025258	Folie din pvc	mp	208.00	2.98	618.93
				Materiale	2.98	618.93
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.6	CP28B01%	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton PC 52 si PC 60 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	1 175.00	5.71	6 708.30
				Materiale	3.54	4 163.72
				Manoperă	2.17	2 544.58
				Utilaje	0.00	0.00
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.6.2	2710602000 511	Otel beton profil periodic pc 60 s 438 d=10mm	kg	1 210.25	3.09	3 735.74
				Materiale	3.09	3 735.74
				Transporturi	0.00	0.00
4.1	2523156719 093	Distantier din mase plastice pt pozitionare armaturi in beton pt grinzi	buc	587.50	0.62	362.69
				Materiale	0.62	362.69
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.7	CB24A#	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale re folosibile cu placaj tego de 15 mm grosime, exclusiv sprijinirile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm la pereti, inclusiv sprijinirile	mp	88.00	79.12	6 962.53
				Materiale	25.13	2 211.15
				Manoperă	51.43	4 526.10
				Utilaje	2.56	225.28
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.7.11	5886760	Cule cu cap conic tip a1 1,8 x 35 ol 34 s 2111	kg	4.40	3.83	16.84
				Materiale	3.83	16.84
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.7.12	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.09	765.51	67.37
				Materiale	765.51	67.37
				Transporturi	0.00	0.00

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017188
 DOMENIU 5, RDOMENIU:
 1pc; 23.06.2022

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
 Ing. Luca Neculai

1.1.7.13	2900541	Lemn rot cons rur nec anln l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.18	617.35	108.65
				Materiale	617.35	108.65
				Transporturi	0.00	0.00
1.1.7.16	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	1.41	160.00	225.28
4.1.8	CA0211	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10 cm inclusiv	mc	7.14	387.47	2 766.54
				Materiale	274.81	1 962.18
				Manoperă	106.66	761.52
				Utilaje	6.00	42.84
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.8.2	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	7.20	271.63	1 954.98
				Materiale	271.63	1 954.98
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.9	AUT3343A 1	Pompa pneumatica de beton pb250 4-6mc/ora	ora	3.00	200.00	600.00
				Materiale	0.00	0.00
				Manoperă	0.00	0.00
				Utilaje	200.00	600.00
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.10	CE19B%	Jgheaburi din tabla zinc.de 0,5 mm gros.exec.pe sant.,innadite prin petrecere pe minim 20 mm si lipite,incl.colturile,capacele,stut.de racord.la burlane,tirantii si carligele de sustinere,mont. pe lungimi > 20 m: semirotunde,cu D=15,0 cm	metru	28.00	54.82	1 535.09
				Materiale	31.72	888.03
				Manoperă	23.01	644.27
				Utilaje	0.10	2.80
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.10.10	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.28	10.00	2.80
4.1.11	CE21B01%	Burlane uzinate semirotunde din metal sau material plastic, inadite prin petrecere pe minim 60 mm si lipite,fixate pe zid prin bratari din otel zincat ,incl.coturile si aruncatoarele,mont.pe lungimi > 20 m: rotunde,cu D=12,3 cm	metru	12.00	80.75	969.02
				Materiale	68.45	821.40
				Manoperă	12.18	146.18
				Utilaje	0.12	1.44
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.11.4	2523156720 450	Jgheaburi din pvc dur tip bramac sistem stabicor, semicirculare cu d = 125 m	m	13.20	44.45	586.73
				Materiale	44.45	586.73
				Transporturi	0.00	0.00
4.1.11.7	2811230002 214	Schela metalica tubulara g=1t	ora	0.14	10.00	1.44

Total Deviz (fără TVA)	173 140.39
------------------------	------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru muncă	2.25%	0.00	6 133.43	0.00	0.00	6 133.43


	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	411 080.52	278 730.43	21 194.67	27 013.00	738 018.62
Cheltuieli indirecte	10.00%	41 108.05	27 873.04	2 701.30	73 801.86
Profit	5.00%	22 609.43	15 330.17	1 485.71	40 591.02

Total General (fără TVA)	852 411.50
TVA (19%)	161 958.19
TOTAL GENERAL (LEI)	1 014 369.69

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai




C6 NRZ - Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale oferitate
afărentă situației de plată de la data 2024-03-25

06.02.2022


Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	20056743	Adeziv / Masa de spaclu weber P39 max2	1 591.48	kg	0.75	1 198.65	0.00	0.00
2	20056744	Adeziv lipire polistiren expandat weber P37	2 387.22	kg	0.63	1 503.23	0.00	0.00
3	20019387	Adeziv placare ceramică RÖFIX AG 610 Bianco	32.10	kg	2.61	83.63	0.03	0.00
4	20026528	Adeziv placi de pardoseala t-fix	30.92	kg	0.61	18.70	0.03	0.00
5	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	6.74	kg	206.19	1 390.33	0.01	0.00
6	20018749	Amorsa de contact (3-4mm) baumit betonkontakt	86.00	kg	8.46	727.36	0.09	0.00
7	20021063	Apa	38.93	mc	2.35	91.32	38.93	0.00
8	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	48.29	mc	3.36	162.17	48.29	0.00
9	6109860	Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil, tip e)	9.63	kg	13.40	129.01	0.01	0.00
10	20012734	Banda de etansare perimetrală 1250x 100x 10 mm	166.40	buc	10.37	1 725.81	0.01	0.00
11	2710403702963	Banda din otel zincată 30x3mm	6.86	kg	3.09	21.18	0.01	0.00
12	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	104.42	mc	271.63	28 363.68	273.58	0.00
13	6311982	Bratară din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	7.20	buc	7.41	53.34	0.00	0.00
14	5216838	Bulon m 20 l = 300mm cu saibe și piulite zincate	361.20	buc	0.53	189.85	0.28	0.00
15	2301628	Caramida GVP 290 x 240 x 188 mm calitate A, s5185	8 861.71	buc	3.42	30 308.12	162.26	0.00
16	2875276311231	Carlige din otel zincate pentru țigheaburi	42.00	buc	5.31	222.99	0.04	0.00
17	20017962	Carton bitumat ca300	443.39	MP	3.83	1 697.12	0.77	0.00
18	6102815	Chit siliconic	5.62	kg	9.26	52.01	0.01	0.00
19	2651122101406	Ciment alb	32.10	kg	0.62	19.82	0.03	0.00
20	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	2 679.83	kg	0.62	1 654.39	2.71	0.00
21	2100397	Ciment II B 32,5(M 30) vrac	32 120.40	kg	0.62	19 829.53	32.12	0.00
22	2744127311238	Cositor (aliaj de lipit)	1.40	kg	62.97	88.16	0.00	0.00
23	5886801	Cuie cu cap conic tip a 2,24x 50 s 2111	10.25	kg	3.83	39.23	0.01	0.00
24	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 ol 34 s 2111	53.70	kg	3.83	205.54	0.06	0.00
25	2874145887726	Cuie cu cap plat	4.22	kg	3.83	16.16	0.00	0.00
26	2873145888158	Cuie pentru geamuri (tinte fara cap)	19.00	kg	4.31	81.83	0.02	0.00
27	20056752	Dibluri fixare	2 387.22	buc	0.37	884.25	0.00	0.00
28	20017900	Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	2.46	KG	10.44	25.67	0.00	0.00
29	2523156719093	Distanțier din mase plastice pt poziționare armături în beton pt grinzi	12 676.00	buc	0.62	7 825.53	0.00	0.00

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai



0	2010237318732	Distantieri de rost din pvc pt placaje model m1	642.00	buc	0.05	31.71	0.00	0.00
1	7106238	Energie electrica	28.00	kwh	0.53	14.71	0.03	0.00
2	6202741	Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	63.95	kwh	0.53	33.60	0.00	0.00
3	2523146720359	Ferestre din profile pvc tip rehau s 730 in 2 canate	20.00	mp	812.19	16 243.71	0.40	0.00
4	20025258	Folie din pvc	184.46	mp	2.98	548.90	0.09	0.00
5	20025258	Folie din pvc	208.00	mp	2.98	618.93	0.10	0.00
6	2948050	Ghermele carbolinizate	385.29	buc	0.74	285.43	0.19	0.00
7	2010102960618	Grinda rasinoase s 942	14.45	mc	1 200.00	17 337.60	7.22	0.00
8	20056754	Grund de amorsa] weber G700	71.62	kg	6.98	499.60	0.00	0.00
9	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	15.20	buc	0.16	2.36	0.00	0.00
10	20026527	Impermeabilizant idrotass - bicomponent	26.50	kg	12.10	320.65	0.03	0.00
11	2523156720450	Igheaburi din pvc dur tip bramac sistem stabicor, semicirculare cu d = 125 m	13.20	m	44.45	586.73	0.00	0.00
12	2900541	Lemn rot cons rur nec anin l min 1m D sub min 9cm s4342	2.56	mc	617.35	1 579.18	2.05	0.00
13	20012747	Masa de spaclu knauf uniflot	197.60	kg	4.03	796.70	0.20	0.00
14	222222222992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	9.00	%	0.00	1 750.80	0.00	0.00
15	3064291	Material marunt	8.00	%	0.00	1 206.26	0.00	0.00
16	20047286	Material marunt	1.00	%	0.00	117.53	0.00	0.00
17	7804127	Material marunt (dispozitiv sustinere)	1.00	%	0.00	5.75	0.00	0.00
18	7329835	Material marunt (material metalic pentru rigidizare tip secom)	0.40	%	0.00	31.17	0.00	0.00
19	7329857	Material marunt (material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent)	12.00	%	0.00	935.12	0.00	0.00
20	20018088	Mortar de ciment - var m 100 - t	0.29	mc	271.63	77.63	0.00	0.00
21	2101197	Mortar pentru tencuiala M 10 - T	4.56	mc	262.08	1 195.10	9.58	0.00
22	2101198	Mortar pentru tencuiala M 25 - T	14.59	mc	262.08	3 824.31	30.64	0.00
23	6200901	Motorina aditivata punct congelare -5 stas 240	255.80	kg	7.28	1 863.43	0.32	0.00
24	20024765	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	1.12	mc	55.56	62.42	1.12	0.00
25	1421202200525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	85.96	mc	49.39	4 245.19	116.04	0.00
26	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	17.72	mc	55.56	984.74	23.93	0.00
27	2710602000030	Otel beton ob 37 d = 6 mm	6.44	kg	2.72	17.49	0.01	0.00
28	2000509	Otel beton profil periodic PC 52 s 438, D = 10 mm	3 208.45	kg	3.09	9 903.68	3.21	0.00
29	2710602000511	Otel beton profil periodic pc 60 s 438 d=10mm	26 112.56	kg	3.09	80 602.94	26.11	0.00
30	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	217.43	mp	41.95	9 120.12	5.44	0.00
31	6202430	Parafina rafinata opaca tip 58/62, stas 57	25.58	kg	8.64	221.09	0.03	0.00
32	2948141	Pervaz baghete pentru usi din cherestea rasinoasa 82/19 mm	767.40	m	18.52	14 212.63	1.53	0.00



Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai

53	2710406433388	Piese inglob.in prefab.beton distant.pvc pahar 2a-b barem	623.00	buc	0.12	72.69	0.00	0.00
54	1421102200290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 mm	79.17	mc	49.39	3 910.05	126.67	0.00
65	2874115840376	Piulita hexagonala s8123 olc35 a m 12	722.40	buc	0.89	642.20	0.00	0.00
66	2874115840405	Piulita hexagonala m 6	361.20	buc	0.14	49.06	0.00	0.00
67	20053758	Placi de polistiren expandat Swisspor EPS 80F - FATADA Grosime: 150 mm	208.00	mp	41.40	8 611.25	0.00	0.00
68	20053872	Placi de polistiren grafitat Swisspor LAMBAROO EPS 100 Grosime: 150 mm	397.87	mp	63.17	25 133.96	0.00	0.00
69	2630102429896	Placi gresie neglazurate netede verzi f 150x 150x12 c1 s5939	34.03	mp	32.82	1 116.66	1.09	0.00
70	20056760	Plasa de armare din fibra de sticla 145 g/mp - webermesh classic	437.66	mp	3.58	1 567.09	0.00	0.00
71	20024712	Polistiren extrudat pt izolarea teraselor cu trafic mediu, pardoseli din spatii umede austrotherm xps 30 sf gros= 50 mm dim= 1265x615 mm mp/pac= 6 mc/pac= 0,3	31.90	mp	23.20	740.14	0.02	0.00
72	1412212205733	Praf de creta macinata	3.21	kg	0.25	0.79	0.00	0.00
73	7335349	Prelucrare cherestea la masini de tamplarie	51.16	ore	6.74	344.72	0.00	0.00
74	2010102960515	Rigle rasinoase s 942	21.67	mc	1 200.00	26 006.40	10.84	0.00
75	5881394	Saiba grosima plata pentru met m 20 ol 34 s 1388	23.66	kg	7.66	181.11	0.03	0.00
76	5882192	Saiba prec.plata pentru met a m 12 ol 34 s 5200	24.92	kg	7.66	190.79	0.03	0.00
77	20026526	Sapa autonivelanta de finisare t-level	29.18	kg	0.93	27.03	0.03	0.00
78	2903866	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 4,50m s 942	1.28	mc	765.51	979.09	0.64	0.00
79	20053108	Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	6.32	mc	1 000.00	6 321.00	0.00	0.00
80	2873146311531	Scoabe ob d= 6x400-500 mm	18.06	kg	4.69	84.73	0.02	0.00
81	2875276311528	Scoabe otel pentru constr.din lemn.lat,65-90mm,l.200-300mm	18.06	kg	4.69	84.73	0.02	0.00
82	2010212905981	Sipca de rasinoase de 28 x 48 mm	3.80	mc	1 000.00	3 800.52	1.90	0.00
83	2710503803142	Sirma moale obisnuita d= 1,25 ol32 s 889	284.67	kg	5.56	1 581.67	0.28	0.00
84	6101572	Spuma din poliuretan	16.00	kg	30.87	493.88	0.02	0.00
85	20012959	Strat de poza, adeziy	268.43	kg	1.37	367.89	0.27	0.00
86	5837161	Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5x 50 mm, f1 s 1452	1 279.00	buc	0.04	45.42	0.01	0.00
87	2874115829126	Suruburi cu cap anecat crestet 6 x 30 mm	128.00	buc	0.02	2.81	0.00	0.00
88	2874115820728	Suruburi uzuale hexagonale m 10x150 mm	722.40	buc	0.10	71.36	0.00	0.00
89	2710403642598	Tabla zincata de 0,5 mm	208.80	kg	3.95	824.98	0.21	0.00
90	6700963	Teava din pvc, rigid tip m 25x1,5 , s 6675/2	639.50	m	3.95	2 526.69	0.11	0.00

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita


Intocmit,
Ing. Luca Neculai

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARŞAG
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00/17186
AUT. NR. 00/17185
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 6.1; 6.2

01	20056766	Tencuiala decorativa acrilica weberpas classic	1 273.18	kg	6.82	8 683.11	0.00	0.00
02	20018756	Tencuiala glet (1cm) baumit glattputz	1 892.00	kg	0.98	1 852.73	1.89	0.00
03	2640122302957	Tigla cu solz trasa cu 1 cioc c1 350x170 x11 tip b s515	16 468.92	buc	2.22	36 601.52	16.47	0.00
04	2523146720288	Usa din profile pvc tip schnicks in 2 canate	12.00	mp	811.20	9 734.37	0.24	0.00
05	2100737	Var hidratat pulbere pentru constructii tip 1, saci, s 9201	868.83	kg	0.59	514.92	0.87	0.00
06	2652102100713	Var pasta	0.05	mc	592.66	28.54	0.07	0.00
07	7106231	Vopsea miniu plumb	2.11	kg	0.38	0.81	0.00	0.00

TOTAL LEI:							411 080.52	
Greutate (t):							949.28	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
 Ing. Luca Neculai

C7 NRZ - Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru ofertate
afertă situației de plată de la data 2024-03-25

06.02.2022

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	20000141	Betonist	559.85	27.07	15 155.00
2	10221	Betonist categoria a II-a	69.41	27.07	1 878.80
3	10231	Betonist categoria a III-a	45.58	27.07	1 233.84
4	10251	Betonist categoria a V-a	61.12	27.07	1 654.47
5	7124010010700	Dulgher constructii	530.64	27.07	14 364.42
6	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	16.57	27.07	448.67
7	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	1 918.50	27.07	51 933.79
8	10711	Dulgher constructii categoria I	16.57	27.07	448.67
9	20000122	Faiantar	110.75	27.07	2 997.87
10	20000132	Fierar beton	1 945.97	27.07	52 677.27
11	11131	Fierar beton categoria a III-a	16.57	27.07	448.67
12	7129200011200	Finisor mase plastice	22.92	27.07	620.44
13	20000125	Ipsosar (excl. restaurator)	124.27	27.07	3 363.99
14	20000119	Izolator hidrofug	17.57	27.07	475.57
15	12391	Izolator lucrari speciale	15.79	27.07	427.44
16	7132030012600	Mozaicar	5.20	27.07	140.66
17	20000002	Muncitor deservire	277.87	27.07	7 522.02
18	20000354	Muncitor deservire	397.87	27.07	10 770.34
19	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.00	27.07	0.02
20	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	403.18	27.07	10 914.19
21	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	90.12	27.07	2 439.64
22	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	17.57	27.07	475.57
23	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	751.49	27.07	20 342.84
24	20000230	Specialist montare gips carton	208.00	27.07	5 630.56
25	7213050013101	Tinichigiu	107.06	27.07	2 898.01
26	20000130	Zidar	789.87	27.07	21 381.67
27	13441	Zidar categoria a IV-a	674.26	27.07	18 252.24
28	20000123	Zidar-rosar tencuitor	875.52	27.07	23 700.33
Ore (h):			10 606.48		
TOTAL LEI:					272 596.99

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C
CIOBETĂ GEORGE ARȘ
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00017186
AUT. NR. 00017185
DOMENII / SUBDOMENII
1pc; 2, 3, 4, 6, 2

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

C8 NRZ - Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții oferitate
afărentă situației de plată de la data 2024-03-25

06.02.2022

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	1102	Automacara cu brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	43.58	160.00	6 973.04
2	3709	Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h	6.45	150.00	967.00
3	6702	Macara de fereastră 0.15tf	6.30	10.92	68.76
4	3371	Malaxor de chituri 10l	0.32	12.00	3.85
5	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	6.18	12.00	74.12
6	20000398	Pompa de beton marca reed model a40 hp. motor: perkins 82 cp; putere 31 mc / h. inal pompare=122 m	31.67	200.00	6 333.60
7	20000399	Pompa de beton marca schimb wing wp 750 18x motor: deutz bf4lm2012 putere de pompare: 54 m3 / h inaltime de pompare beton : 100 m	0.26	200.00	51.96
8	3343	Pompa pneumatica de beton pb250 4-6mc/ora	25.82	200.00	5 164.00
9	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	12.25	10.00	122.48
10	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	119.65	12.00	1 435.86
TOTAL LEI:					21 194.67

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘA
DIRIGINTE DE ȘANTIE
AUT. NR. 00017186
AUT. NR. 00017186
DOMENIUL / SUBDOMENIUL
1pc: 2.3; 5.1; 6.2

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

C9 NRZ - Lista cuprinzând costurile privind transporturile oferitate
aferentă situației de plată de la data 2024-03-25

06.02.2022

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	U.M.	Preț LEI	Preț total LEI
1	30300	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 25 km	422.00	tona	42.50	17 935.00
2	8889014	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 25 km	157.00	tona	42.00	6 594.00
3	8888919	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =15 km	92.00	tona	27.00	2 484.00
TOTAL LEI:						27 013.00

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.


ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOROTĂ GEORGE ARȘAG
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00017186
AUT. NR. 00017185
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc: 2.3; 2.1; 6.2

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai

RC - Raport cumulativ al situatiilor de plata

la data de 2024-03-25

Nr. crt.	Simbol	Capitolul de lucrări	U.M.	Prețul unitar - LEI -	Cantitate Ofertată	Cantitate Renunțată		Cantitate Executată		Rest de realizat
						Precedent	Curent	Precedent	Curent	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Situatia de plata: Rest de realizat 25.03.2024										
					Valoare Ofertată - LEI -	Valoare Renunțată - LEI -		Valoare Executată - LEI -		Rest - LEI -
1	TSC03XH	Sap. mec. cu excavator senile 0,40-0,70mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,desc. in auto, teren cat. IV	100 metri cubi	492.70	1.25		0.00	1.25	0.00	0.00
2	TSC02XC	Sap. mec. cu excavator pneuri 0,21-0,39mc, motor ard.int.,pamant umid. nat.,desc. in auto, teren cat. I	100 metri cubi	1 095.90	0.92		0.00	0.92	0.00	0.00
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	66.46	112.08		0.00	112.08	-0.00	-0.00
4	TsA03XC	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime teren tare manual 0-2m	mc	85.27	18.00		0.00	18.00	0.00	0.00
5	CC01XD	Armaturi din otel beton cu D> 8mm in fundatii continue si radiere	kg	4.88	3 548.00		0.00	3 548.00	0.00	0.00
					17 322.93		0.00	17 322.93		0.00



Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,

Ing. Luca Neculai

6	CB24A#	Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, calitatea III din panouri speciale re folosibile cu placaj tegulele 15 mm grosime, exclusiv sprijinirile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete de lemn de 82 x 19 mm la pereti, inclusiv sprijinirile	mp	79.12	2000	0.00	285.00	0.00
7	CA04A%	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi: preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pana la 35 m inclusiv	metru cub	473.61	113.10	0.00	113.10	0.00
8	RCSE40A% asim	Straturi izolatoare din: Folie PVC	mp	8.77	175.68	0.00	175.68	0.00
9	IZF42A01+	Termoizolatii cu placi Austrotherm la pardoseli si plansee, in consola din B.A. pardoseala-placa balcon in consola	mp	53.38	31.58	0.00	31.58	0.00
10	CG01A%	Strat suport pentru pardoseli executat din: mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	metru patrat	43.40	8.66	0.00	8.66	0.00
11	CG46A01+	Sistem de pardoseala, folosind produse predozate uscate TASSULLO cu sapa autonivelanta de finisare	mp	64.77	8.66	0.00	8.66	0.00
12	CI04C06%	Placaj din placute de gresie ceramica, mont.simplu, o culoare, pe supr.plane la int., (pereti, stalpi, grinzi), cu glaf. rost. cu ciment, la supr. > 10 mp cu placute > 150x150 mm, in vrac, consolidare si izolare cu fixator, cu mortar de 0,5 cm (cu rost.altern.)	metru patrat	156.42	22.40	0.00	22.40	0.00
13	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km	tona	42.50	271.00	0.00	271.00	0.00
14	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	42.00	75.00	0.00	75.00	0.00
15	TRA01A15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	27.00	78.00	0.00	78.00	0.00
				2 106.02	0.00	2 106.02	0.00	0.00

HOVANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CICERU A GEORGE ARSAG
DIRIGINTA DE SANTIER
AUT. N2 103/1786
AUT. NR. 103/7195
DOMENIU / SUBDOMENIU:
100.2.3.6.1.02

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai

9	CK23B%	Ferestre din mase plastice cu unul sau multe canaturi la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, avand suprafata tocului: intre 1,00 si 2,50 mp inclusiv	metru patrat	848.55	15.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
10	CK25D%	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, incl. armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la constr. cu H < 35 m incl. in doua canaturi, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv	metru patrat	855.30	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
11	CI04C06%	Placaj din placute de gresie ceramica, mont. simplu, o culoare, pe supr. plane la int., (pereti, stalpi, grinzi), cu glaf. rost. cu ciment, la supr. > 10 mp cu placute > 150x150 mm, in vrac, consolidare si izolare cu fixator, cu mortar de 0,5 cm (cu rost. altern.)	metru patrat	156.42	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00
12	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=25 km	tona	42.50	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00
13	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25 km.	tona	42.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
14	TRA01A15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	27.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
		TOTAL Stadiul Fizic: Rezistenta si arhitectura parter		260 856.46		0.00	0.00	0.00	260 856.46	-0.00

1	CD04D#	Stadiul Fizic: Rezistenta si arhitectura etaj Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorul la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x 188 mm	mc	463.66	62.44	0.00	0.00	0.00	62.44	0.00
2	CP28B01%	Confectionarea si montarea armaturilor din otel beton PC 52 si PC 60 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm	kg	5.71	9 875.00	0.00	0.00	0.00	9 875.00	0.00
				56 378.24		0.00	0.00	0.00	56 378.24	0.00


ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GHEORGE ARȘAG
DIRIGINTĂ DE ȘANTIER
AUT. NR. 3/017186
AUT. NR. 3/017185
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 6; 6.2

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai

	TOTAL Stadiul Fizic: Rezistența și arhitectura pod	173 140.39	0.00	173 140.39	0.00
	TOTAL Situația de plată: Rest de realizat 25.03.2024	761 752.56	0.00	761 752.56	0.00

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai



Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

CSP - Centralizatorul situațiilor de plată

SECȚIUNEA TEHNICĂ		SECȚIUNEA FINANCIARĂ
Nume	Data	Valoarea (exclusiv TVA) - LEI -
1	2	3
Situatie de lucrari	2022-12-14	
Rezistenta si arhitectura parter		12 605.10
Total: Situatie de lucrari		12 605.10
Situatie de lucrari 15,11,2023	2023-11-23	
Fundatii si infrastructura		22 269.07
Total: Situatie de lucrari 15,11,2023		22 269.07
Rest de realizat 25,03,2024	2024-03-25	
Fundatii si infrastructura		127 340.77
Rezistenta si arhitectura parter		291 403.11
Rezistenta si arhitectura etaj		232 519.90
Rezistenta si arhitectura pod		201 147.72
Total: Rest de realizat 25,03,2024		852 411.50
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		887 285.67
TVA 19%		168 584.28
TOTAL GENERAL		1 055 869.95

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita
Intocmit,
Ing. Luca Neculai

Obiectivul: Sala de festivitati Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

C1 - Centralizatorul investitiei

Nr.	Nume	Devize (LEI fara TVA)	Echipamente (LEI fara TVA)
1	2	3	4
1	Fundatii si infrastruktura	149 609.84	0.00
1.1	Fundatii si infrastruktura	149 609.84	0.00
2	Parter rezistenta si arhitectura	304 008.21	0.00
2.1	Rezistenta si arhitectura parter	304 008.21	0.00
3	Rezistenta si arhitectura etaj	232 519.90	0.00
3.1	Rezistenta si arhitectura etaj	232 519.90	0.00
4	Rezistenta si arhitectura pod	201 147.72	0.00
4.1	Rezistenta si arhitectura pod	201 147.72	0.00
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			887 285.67
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			0.00
TOTAL VALOARE (fara TVA):			887 285.67
Taxa pe valoarea adaugata (19%):			168 584.28
TOTAL VALOARE:			1 055 869.95

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Biserica Crestina Adventista de ziua a saptea Bistrita

Intocmit,
Ing. Luca Neculai

Table 1: Summary of the main findings of the research		
1. The UK economy has experienced a significant decline in output since the onset of the financial crisis in 2008.	2. The decline in output has been accompanied by a rise in unemployment and a fall in real wages.	3. The government has implemented a range of policies to stimulate the economy, including a large increase in public spending and a reduction in taxes.
4. The impact of the financial crisis on the UK economy has been uneven, with some sectors experiencing a sharp decline in output and others showing more resilience.	5. The government's policies have had a mixed impact, with some sectors benefiting more than others.	6. The long-term effects of the financial crisis on the UK economy are still uncertain, and further research is needed to assess the impact of the government's policies.



martie 2024

Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Cosntantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P HOUSING PROJECT SRL
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa

F1-CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	36,352.16	36,352.16
6.1	4.1	Constructii si instalatii	36,352.16	36,352.16
		1 BISERICA	36,352.16	36,352.16
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			36,352.16	36,352.16
TVA (19.00%)			6,906.91	6,906.91
TOTAL (cu TVA)			43,259.07	43,259.07

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Intocmit,
H&P HOUSING PROJECT SRL



martie 2024

Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Cosntantin si Elena"
Executant:
Proiectant: H&P HOUSING PROJECT SRL
Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
Obiectul: 1 BISERICA


F2-CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	36,352.16
		1 ARHITECTURA - lucrari ramase de executat	36,352.16
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			36,352.16
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 BISERICA (fara TVA)			36,352.16
TVA (19.00%)			6,906.91
TOTAL 1 BISERICA (cu TVA)			43,259.07

martie 2024

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Intocmit,
H&P HOUSING PROJECT SRL



martie 2024

Beneficiar: Parohia Ortodoxa "Sf. Imparati Cosntantin si Elena"
 Executant:
 Proiectant: H&P HOUSING PROJECT SRL
 Obiectivul: Construire Biserica Ortodoxa
 Obiectul: 1 BISERICA
 Stadiul fizic: 1 ARHITECTURA - lucrari ramase de executat

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DD02A1 - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	215.00	110.72	23,804.54
			material:	92.51	19,888.79
			manopera:	17.94	3,856.16
			utilaj:	0.28	59.59
			transport:	0.00	0.00
2	DD03A01^ - Pavaje executate la trotuare si/sau parcuri cu dale pentru pavaje inierbate de tip Leier din beton vibropresat, autoblocante, asezate pe un strat de nisip de 4 cm, 5 buc/mp	mp	85.00	79.30	6,740.84
			material:	47.56	4,042.76
			manopera:	31.39	2,667.89
			utilaj:	0.36	30.19
			transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	114.00	6.86	781.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	781.56

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
113.17	241.80	23,931.55	6,524.05	89.78	781.56	31,326.94

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	146.79	0.00	0.00	146.79
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		23,931.55	6,670.84	89.78	781.56	31,473.73

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,393.16	667.08	8.98	78.16	3,147.37
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		26,324.71	7,337.92	98.76	859.72	34,621.10

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,316.24	366.90	4.94	42.99	1,731.06
T4 = T3 + Beneficiu		27,640.94	7,704.82	103.70	902.70	36,352.16

TOTAL GENERAL (fara TVA)	36,352.16
TVA (19.00%)	6,906.91
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	43,259.07

Intocmit,
SING PROJECT SRL
H&P HOUSING PROJECT
Bistrita str. Stefan cel Mare nr. 24
C.U.I. 37116307 J6/151/2017



Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	
3.5.7	Asistenta tehnica	0,00	
4.1	Constructii si instalatii	40 414,69	40 414,69
4.1.1	Instalatii	40 414,69	40 414,69
4.1.1.1	Instalatii termice	40 414,69	40 414,69
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	48 460,00	
4.3.1	Obiect: Instalatii	48 460,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	
4.5	Dotari	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de santier	0,00	
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		88 874,69	40 414,69
Taxa pe valoarea adăugată:		16 886,19	7 678,79
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		105 760,88	48 093,48

Proiectant,

Cursul de referinta: 4.9492 Lei/Euro, din data de 2021-12-20

Obiectivul: Realizare instalatie termica Biserica ortodoxa Sigmir

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect ??i categorii de lucr??ri

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatii	40 414,69
4.1.1	Instalatii	40 414,69
4.1.1.1	Instalatii termice	40 414,69
	TOTAL I	40 414,69
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	48 460,00
4.3.1	Obiect: Instalatii	48 460,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	48 460,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		88 874,69
Taxa pe valoarea adăugată:		16 886,19
TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):		105 760,88

Proiectant,

Cursul de referinta: 4,9492 Lei/Euro, din data de 2021-12-20

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Instalatii termice						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	RPIA67D#	Demontare centrala termica tarm,tip fb 22-32 mcal/h	buc	1,00	923,19	923,19
				Material:	58,79	58,79
				Manopera:	735,00	735,00
				Utilaj:	129,40	129,40
				Transport:	0,00	0,00
1.2	IA38A1#	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta prin flanse avand diametrul de pana la 2" (50 mm) inclusiv	buc	2,00	98,19	196,38
				Material:	21,19	42,38
				Manopera:	77,00	154,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.3	IC42D1	Distribuito-colector montat pe sustinator gata confectionat avand d =273 mm	buc	1,00	1 548,02	1 548,02
				Material:	1 243,87	1 243,87
				Manopera:	304,15	304,15
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.4	RPIA51A1	Montare vas de expansiune pe poz. exist. de 100 l	buc	1,00	436,96	436,96
				Material:	86,27	86,27
				Manopera:	350,70	350,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.5	IA14XA	Boiler orizontal cu serpentina , montat pe suport. capacitate 160 - 800 l	buc ata	1,00	229,65	229,65
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	227,50	227,50
				Utilaj:	2,15	2,15
				Transport:	0,00	0,00
1.6	IB05A01	Montare ventiloconvector de pardoseala	m	14,00	108,29	1 516,01
				Material:	19,04	266,51
				Manopera:	89,25	1 249,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.7	TCC19A1	Automatizare V.P. cu legatura electrica	buc	14,00	422,88	5 920,30
				Material:	2,88	40,30
				Manopera:	420,00	5 880,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.8	IC31D1#	Coloane de distributie agent termic din teava de cupru	buc	1,00	9 843,17	9 843,17
				Material:	8 093,17	8 093,17
				Manopera:	1 750,00	1 750,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.9	IC34E1#	Fitinguri legatura coloane distributie agent termic	buc	1,00	2 039,56	2 039,56
				Material:	2 015,06	2 015,06
				Manopera:	24,50	24,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.10	RPIE04C#	Proba etansitate la presiune,a conductelor alim sau distrib la instal,d=51x3,5-83x3,5 mm	m	1,00	5,99	5,99
				Material:	0,24	0,24
				Manopera:	4,55	4,55
				Utilaj:	1,20	1,20
				Transport:	0,00	0,00
1.11	SVN.14.2	Pregatirea proiectului de gaze naturale interioare	buc	1,00	3 493,70	3 493,70

				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	3 493,70	3 493,70
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.12	IE05A1#	Desfacere inst. de gaze naturale interioara existenta	buc	1,00	1 750,00	1 750,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	1 750,00	1 750,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.13	IE05A1#	Realizare inst. gaze naturale nou proiectata	mp	1,00	5 250,00	5 250,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5 250,00	5 250,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.14	IA40A1#	Detector gaz cu electrovana	buc	1,00	999,67	999,67
				Material:	877,17	877,17
				Manopera:	122,50	122,50
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
1.15	RP1E04C#	Proba etanseitate la presiune,a conductelor alim sau distrib,la instal,d=51x3,5-83x3,5 mm	m	1,00	351,44	351,44
				Material:	0,24	0,24
				Manopera:	350,00	350,00
				Utilaj:	1,20	1,20
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	618,46
Total greutate materiale (tone)	0,32

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	12 723,99	21 646,10	133,95	0,00	34 504,04

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	487,04	0,00	0,00	487,04

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	12 723,99	22 133,14	133,95	0,00	34 991,07
Cheltuieli indirecte	10,00%				3 499,11
Profit	5,00%				1 924,51

Total Deviz fara TVA	40 414,69
----------------------	-----------

Total General fara TVA	40 414,69
TVA (19%)	7 678,79
TOTAL GENERAL (Lei)	48 093,48

Cursul de referinta: 4.9492 Lei/Euro, din data de 2021-12-20

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro.

Obiectivul: Realizare instalatie termica Biserica ortodoxa Signir
Obiectul: Instalatii

Formularul F4 - LISTA

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Nr. crt.	Denumirea	UM	Cantitatea	Prețul unitar - Lei / UM -	Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	5	6
1	Pompa electronica circulatie agent termic 8mc / h LA 2.4 H Col H2O	buc	2,00	1 960,00	3 920,00	
2	Butelie egalizare ecosmart, 1 circuit, racorduri 2", neizolata 8 mc/h	buc	1,00	1 200,00	1 200,00	
3	Vas expansiune 80l-thermo cod extern articol: 7047	buc	1,00	640,00	640,00	
4	Ventiloconvector de pardoseala Yardy EV3 MXT80 2T, 7.82 KW/ 8.71 KW	buc	14,00	3 050,00	42 700,00	
TOTAL:				Lei:	48 460,00	

Proiectant,

Cursul de referinta: 4.9492 Lei/Euro, din data de 2021-12-20

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

21 Noiembrie 2022

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	22222222 22992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	Depozit	3,00	%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6109482	Pasta de lustruit 253 d.002-30 ntr 4900-72	Depozit	0,02	kg	4,56	0,07	0,00	0,00
3	7330399	Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	Depozit	0,22	kg	0,37	0,08	0,00	0,00
4	7322940	Fulor cinepa	Depozit	0,02	kg	5,55	0,11	0,00	0,00
5	6103294	Vopsea minium de plumb v 351-3 ntr 90-80	Depozit	0,02	kg	14,48	0,29	0,00	0,00
6	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	0,14	mc	3,36	0,47	0,14	0,00
7	5881289	Saiba grosima plata pentru met m 14 ol 34 s 1388	Depozit	16,00	buc	0,04	0,72	0,00	0,00
8	5881344	Saiba grosima plata pentru met m 18 ol 34 s 1388	Depozit	8,00	buc	0,11	0,85	0,00	0,00
9	4417964	Flansa oarba pn 6 DN = 50 OL 37-2 et pu forma A s7451	Depozit	0,05	buc	26,60	1,33	0,00	0,00
10	5903105	Electrod pentru lipit cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm	Depozit	0,14	kg	10,08	1,36	0,00	0,00
11	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	Depozit	0,11	kg	13,58	1,49	0,00	0,00
12	3615947	Tabla groasa 10x 1000 OL 37-1k s 437	Depozit	0,56	kg	3,95	2,21	0,00	0,00
13	7803067	Material marunt (electrozi,carpe sters,energ electrica,etc)	Depozit	4,00	%	0,00	2,26	0,00	0,00
14	5842738	Piulita hexagonala semiprecise m 12 gr. 5 s 4071	Depozit	16,00	buc	0,15	2,34	0,00	0,00
15	4114811	Teu fonta mal b1 s479 32x 15x32 11/4x 1/2x11/4 f1	Depozit	1,00	buc	2,95	2,95	0,00	0,00
16	5900487	Sarma sudura aliat s1126 s10mn1 d = 2,50	Depozit	0,26	kg	11,73	3,05	0,00	0,00
17	6200755	Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	Depozit	2,80	l	1,11	3,11	0,00	0,00
18	6622020	Placa marsit m 25-450x3,0 mm s 3498	Depozit	0,19	kg	24,69	4,69	0,00	0,00
19	4418102	Flansa oarba pn 6 DN = 80 OL 37-3 K et pu forma A s7451	Depozit	0,10	buc	47,97	4,80	0,00	0,00
20	5821708	Surub cap hexagonal grosolan m 16x 60 gr. 4.8 s 920	Depozit	8,00	buc	1,20	9,62	0,00	0,00
21	4418293	Flansa oarba pn 6 DN = 150 OL 37-2 et pu forma A s7451	Depozit	0,10	buc	98,01	9,80	0,00	0,00
22	5903130	Sarma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	Depozit	0,84	kg	11,73	9,85	0,00	0,00
23	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	Depozit	5,85	mc	1,85	10,83	0,07	0,00
24	7333951	Panza nealbata de bumbac latime 0,90m stas 322-49	Depozit	2,80	m	4,95	13,86	0,00	0,00
25	4418231	Flansa oarba pn 6 DN = 125 OL 37-2 et pu forma A s7451	Depozit	0,20	buc	77,79	15,56	0,00	0,00
26	3605485	Tabla groasa 4x 1000 OL 37-1N s 437	Depozit	5,80	kg	3,95	22,92	0,01	0,00
27	4417847	Flansa oarba pn 6 DN = 25 OL 37-3 K et pu forma A s7451	Depozit	2,00	buc	11,67	23,34	0,00	0,00
28	7311240	Cositor miez saciz pentru lipit co-nexiuni sn 55%	Depozit	0,42	kg	62,97	26,45	0,00	0,00
29	28741158	Surub cap hexagonal precis m	Depozit	16,00	buc	1,85	29,63	0,00	0,00

	01071	12 x 40 gr. 5.8 s4272							
30	5842776	Plulita hexagonala semiprecise m 16 gr. 5 s 4071	Depozit	8,00	kg	4,00	32,01	0,01	0,00
31	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	Depozit	8,52	kg	5,68	48,39	0,01	0,00
32	4121670	Racord olandez et plana u1 s482 DN 10 3/8	Depozit	4,00	buc	20,73	82,91	0,00	0,00
33	3305334	Teava pentru instalatii neagra filet M - 25(1) OL 32 1 s 7656	Depozit	30,10	m	7,96	239,74	0,07	0,00
34	4500217	Supapa de siguranta din fonta si alama cu flansa cu DN = 15 mm	Depozit	1,00	buc	800,00	800,00	0,00	0,00
35	2478532	Denumire produs: grup pompare pt. distribuitor pardoseala calda 1732005 cod: 7406720	Depozit	1,00	buc	1 210,08	1 210,08	0,00	0,00
36	3334301	Diverse materiale instalatii	Depozit	1,01	buc	2 000,00	2 014,00	0,00	0,00
37	3334301	Diverse materiale instalatii	Depozit	1,01	buc	8 000,00	8 092,80	0,00	0,00
TOTAL Lei:								12 723,99	
Greutate:								0,32	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.deviz.ro.

Obiectivul: Realizare instalatie termica Biserica ortodoxa Sigmir
Obiectul: Instalatii

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

21 Noiembrie 2022

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	7136040011700	Instalator incalzire	6,50	35,00	227,50
2	11721	Instalator incalzire categoria a II-a	9,37	35,00	327,95
3	11731	Instalator incalzire categoria a III-a	17,41	35,00	609,35
4	11711	Instalator incalzire categoria I	18,97	35,00	663,95
5	11741	Instalator incalzire categoria a IV-a	39,79	35,00	1 392,65
6	320694	Inginer	49,91	35,00	1 746,85
7	320695	Tehnician	49,91	35,00	1 746,85
8	20731	Electromecanic telecomunicatii categoria a III-a	168,00	35,00	5 880,00
9	11749	Instalator incalzire si gaze	258,60	35,00	9 051,00
Total ore manopera:			618,46		
TOTAL Lei:					21 646,10

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro

Obiectivul: Realizare instalatie termica Biserica ortodoxa Sigmir
Obiectul: Instalatii

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

21 Noiembrie 2022

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3301	Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa sub 2.8kw	0,20	12,00	2,40
2	3006	Grup termic de sudura 28-35kw	0,80	65,00	52,00
3	7602	Aparat de tractiune (tirfor) 1.5 tf	1,85	43,00	79,55
TOTAL Lei:					133,95

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro/

CONFORM
CU ORIGINALUL



OBIECTIV: LĂCAȘ DE CULT ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A,
Beneficiar: BISERICA EVANGHELICĂ-LUTERANĂ DIN ROMANIA FILIALA BISTRIȚA
Proiectant: S.C. DACOARHITECTURA S.R.L.
OFERTANT: S.C. SMART ESTATE CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

OBIECTUL: LĂCAȘ DE CULT - Bistrița, Strada Nicolae Bălcescu nr.9A.

SECȚIUNEA TEHNICĂ: CONSTRUCȚII

SECȚIUNEA FINANCIARĂ

Nr.	CAPITOLUL DE LUCRĂRI		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: CONSTRUCȚII - LUCRĂRI EXTERIOARE						
1	RPCXH10A	Montare demontare schela...met tubul pentru lucr int/ext, h > 7 m, inclusiv platforma lucru, streas pfl,etc.	mp	473.50	64.50	30,540.75
				material:	7.10	3,361.85
				manoperă	34.00	16,099.00
				utilaj:	23.40	11,079.90
				transport:	0.00	0.00
2	RPCH15B1 asim	Montare profil de pornire termosistem de 10 cm lățime	ml	25.49	56.08	1,429.48
				material:	16.80	428.23
				manoperă	39.28	1,001.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CFB03A+	Sistem termoizolant cu polistiren expandat 10 cm, pentru pereți exteriori, fixarea prin lipire cu adeziv și dibluri, montare profile la	mp	182.32	231.33	42,176.09
				material:	117.06	21,342.38
				manoperă	114.27	20,833.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CF12C02+	Al 2-lea strat masă de spaclu peste plasă și primul strat, strat care se drișcuieste foarte fin și frumos.	mp	380.73	54.40	20,711.71
				material:	28.00	10,660.44
				manoperă	26.40	10,051.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	CF47A01+	Tencuială decorativă pentru elemente de fatada...strat finisaj exterior - structura striata cu granulatia maxima de 2-3 mm;	mp	380.73	98.30	37,425.76
				material:	43.85	16,695.01
				manoperă	54.45	20,730.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CFB10A+	Sistem termoizolant cu placă de polistiren extrudat XPS, pentru elemente de soclu, fixarea poliștirenului prin lipire și dibluri	mp	39.82	123.75	4,927.73
				material:	73.70	2,934.73
				manoperă	50.05	1,992.99
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.

BARTHA CSABA

DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 00018698

DOMENII / SUBDOMENII:

1pc; 2.3



CONFORM
CU ORIGINALUL



7	7 RPCJ60C1	Tencuială mozaicată cu rășini epoxidice la soclu.	mp	39.82	114.00	4,539.48
				material:	70.00	2,787.40
				manoperă	44.00	1,752.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	RPCH13A1	Așterea aparentă întrados streașină finisată din lambriu de lemn tratat	mp	26.23	193.86	5,084.95
				material:	81.00	2,124.63
				manoperă	112.86	2,960.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RPCH11A1	Reparație și tratare așterea existentă	mp	14.50	187.55	2,719.48
				material:	65.00	942.50
				manoperă	122.55	1,776.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	RPCH10A1	Așterea sub sorturi de tablă la atic de beton între ax A-B.	mp	5.20	207.55	1,079.26
				material:	85.00	442.00
				manoperă	122.55	637.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	1 RPCI17A1 asim	Tablă dublu fâltuită peste aticul de beton prins în așterea și tablă la dolii	mp	13.80	356.23	4,915.97
				material:	149.18	2,058.68
				manoperă	207.05	2,857.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	RPCO01A asim	Învelitoare de tip copertină din PLEXIGLAS de 5 mm grosime montată pe o structură de lemn deasupra podestului de la intrarea	mp	4.75	3,490.55	16,580.11
				material:	2,050.00	9,737.50
				manoperă	1,440.55	6,842.61
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	RPCI01B	Învelitoare de tip copertină din țiglă, montată pe o structură de lemn deasupra podestului de la intrarea secundara	mp	3.00	3,680.00	11,040.00
				material:	2,250.00	6,750.00
				manoperă	1,430.00	4,290.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	CE01A# asim	Șipci de 3X5 cm așezate distanțat la elementele decorative din lemn pe fațade, lemnul fiind tratat pentru exterior	mp	29.21	445.77	13,020.94
				material:	240.68	7,030.26
				manoperă	205.09	5,990.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	5 RPCK38A1	ASIMILAT - Montat placi din piatra de travertin, marmură și piatră calcaroasă pe pardoseli.	mp	9.51	533.05	5,069.31
				material:	235.50	2,239.61
				manoperă	297.55	2,829.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	6 RPCL05B1	Scări cu trepte și contratrepte din plăci de piatră sau plăci de travertin finite (placare)	ml	9.92	442.55	4,390.10
				material:	145.00	1,438.40
				manoperă	297.55	2,951.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
BARTHA CSABA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00018866
DOMENII / SUBDOMENII:
1pci 2.3

CONFORM
CU ORIGINALUL



17	RPCK26D1	Plintă din piatră travertin	ml	10.80	131.50	1,420.20	
				material:	55.00	594.00	
				manoperă	76.50	826.20	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
18	RPCO54A1-1	Balustradă cu mână curentă la rampa de acces și intrarea principală	ml	5.20	1,915.15	9,958.78	
				material:	1,350.00	7,020.00	
				manoperă	565.15	2,938.78	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
19	RPCO54A1-2	Balustradă cu mână curentă la terasa de la etaj	ml	6.00	1,915.15	11,490.90	
				material:	1,350.00	8,100.00	
				manoperă	565.15	3,390.90	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
20	20 TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	mc	14.00	68.60	960.40	
				material:	0.00	0.00	
				manoperă	68.60	960.40	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
21	TRI1AA03E 2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in prafuri,prin transport pina la 10m teren-vagon categ.2	mc	14.00	79.60	1,114.40	
				material:	0.00	0.00	
				manoperă	79.60	1,114.40	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
22	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	mc	14.00	350.00	4,900.00	
				material:	0.00	0.00	
				manoperă	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	350.00	4,900.00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			106,687.63	112,828.26	11,079.90	4,900.00	235,495.78
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie	2.2500%	0.00	2,538.64	0.00	0.00	2,538.64	
Total inclusiv cheltuieli directe:			106,687.63	115,366.89	11,079.90	4,900.00	238,034.42
Cheltuieli Indirecte	10.0000%	10,668.76	11,536.69	1,107.99	490.00	23,803.44	
Total inclusiv cheltuieli indirecte:			117,356.39	126,903.58	12,187.89	5,390.00	261,837.86
Profit	6.0000%	7,041.38	7,614.21	731.27	323.40	15,710.27	
Total inclusiv beneficiu:			124,397.77	134,517.80	12,919.16	5,713.40	277,548.13

STADIUL FIZIC: CONSTRUCȚII - LUCRĂRI INTERIOARE - BIROU + DEPOZIT

1	CG01A-01%	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 4-5 cm grosime, driscuit fin	mp	20.35	111.55	2,270.04
				material:	60.25	1,226.09
				manoperă	49.50	1,007.33
				utilaj:	1.80	36.63
				transport:	0.00	0.00



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.

BARTHA CSABA

DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUT. NR. 00018898

DOMENIU / SUBDOMENIU:

1pc: 2.3

CONFORM
CU ORIGINALUL



2	CG01A-13#	Strat suport pt. pardoseli cu mortar autonivelant de 3 - 15 mm	mp	20.35	62.20	1,265.77
				material:	38.00	773.30
				manoperă	24.20	492.47
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	3 CG02E1	Parchet laminat triplustrat, inclusiv plinte, montat prin lipire pe strat suport	mp	20.35	337.80	6,874.23
				material:	175.00	3,561.25
				manoperă	162.80	3,312.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, cu spritul si grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual	mp	50.01	198.60	9,931.99
				material:	123.00	6,151.23
				manoperă	72.05	3,603.22
				utilaj:	3.55	177.54
				transport:	0.00	0.00
5	RCSJ06A%	Șpaleti în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, având, de 15-25 cm lățime	ml	19.20	63.20	1,213.44
				material:	28.00	537.60
				manoperă	35.20	675.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	6 CF04XA	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Grande, ptr.gros.strat 1mm, pe suport absorbant din caramida	mp	70.36	38.90	2,737.00
				material:	12.50	879.50
				manoperă	26.40	1,857.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CF04XC	Glet de ipsos, ptr. gletuire-finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Bello, ptr.gros.strat 1mm, aplicat pe suport absorbant tencuiala de var-ciment	mp	70.36	36.70	2,582.21
				material:	12.50	879.50
				manoperă	24.20	1,702.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	CN01A#	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	70.36	48.20	3,391.35
				material:	24.00	1,688.64
				manoperă	24.20	1,702.71
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RCSM17A03%	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii	mp	4.00	319.25	1,277.00
				material:	173.50	694.00
				manoperă	145.75	583.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	CG12A1	Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu adeziv inclusiv curățarea și spălarea+montat profile de trecere sub uși	ml	7.55	111.90	844.85
				material:	45.80	345.79
				manoperă	66.00	498.30
				utilaj:	0.10	0.76
				transport:	0.00	0.00



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
BARTHA CSABA
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00010908
DOMENIU / SUBDOMENIU:
1pc. 2.3



11	11 CK03C-32#	Ușă interioară MDF plină la depozit.	mp	1.02	428.00	436.56	
				material:	110.00	112.20	
				manoperă	318.00	324.36	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			16,849.10	15,760.42	214.92	0.00	32,824.44
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie		2.2500%	0.00	354.61	0.00	0.00	354.61
Total inclusiv cheltuieli directe:			16,849.10	16,115.03	214.92	0.00	33,179.05
Cheltuieli indirecte		10.0000%	1,684.91	1,611.50	21.49	0.00	3,317.91
Total inclusiv cheltuieli indirecte:			18,534.01	17,726.54	236.41	0.00	36,496.96
Profit		6.0000%	1,112.04	1,063.59	14.18	0.00	2,189.82
Total inclusiv beneficiu:			19,646.05	18,790.13	250.60	0.00	38,686.77

STADIUL FIZIC: CONSTRUCȚII - LUCRĂRI INTERIOARE - SALA DE CEREMONII

1	CD04A#	Zidarie cărămidă tip Porotherm cu blocuri ceram. cu nut si feder pt pereti nestruct despar gr 11,5 - 25 cm.	mc	2.10	940.00	1,974.00
				material:	235.00	493.50
				manoperă	705.00	1,480.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t, 4-5 cm grosime, driscuit fin	mp	131.40	111.55	14,657.67
				material:	60.25	7,916.85
				manoperă	49.50	6,504.30
				utilaj:	1.80	236.52
				transport:	0.00	0.00
3	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, cu spritul si grundul executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual	mp	248.80	212.10	52,770.48
				material:	128.60	31,995.68
				manoperă	71.50	17,789.20
				utilaj:	12.00	2,985.60
				transport:	0.00	0.00
4	RCSJ06B%	Șpaleți în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, având, de 15-25 cm lățime	ml	90.05	106.20	9,563.31
				material:	38.00	3,421.90
				manoperă	68.20	6,141.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	IZF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri din plăci din vata minerala bazaltică G 100 - în 2 straturi cu suprapunere decalată între rosturi	mp	250.28	150.90	37,767.25
				material:	87.80	21,974.58
				manoperă	60.55	15,154.45
				utilaj:	2.55	638.21
				transport:	0.00	0.00
6	IZF10C	Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	mp	133.40	13.85	1,847.59
				material:	8.90	1,187.26
				manoperă	4.95	660.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



ROMÂNIA • M.D.R.T. • I.S.C.

BARTHA CSABA

DIRIGINTE DE ȘANTIER

AUT. NR. 00043596

DOMENII / SUBDOMENII:

1 pc. 2.3

CONFORM
CU ORIGINALUL



7	CD23A-01%	Sisteme-Knauf de plăcari tavane, pe profile de gips-carton cu plăci de gips-carton rezistent la foc 12,5.	mp	150.76	266.75	40,215.23
				material:	120.84	18,217.84
				manoperă	145.91	21,997.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	CF04XA	Glet de ipsos, ptr. gletuire/finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Grande, ptr.gros.strat 1mm, pe suport absorbant din caramidă	mp	399.56	38.90	15,542.88
				material:	12.50	4,994.50
				manoperă	26.40	10,548.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	9 CF04XC	Glet de ipsos, ptr. gletuire-finisare de prima si a doua mână, Baumit Fino Bello, ptr.gros.strat 1mm, aplicat pe suport absorbant tencuială de var-ciment	mp	399.56	38.90	15,542.88
				material:	12.50	4,994.50
				manoperă	26.40	10,548.38
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	CN01A#	Zugrăveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la înt./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	399.56	48.20	19,258.79
				material:	24.00	9,589.44
				manoperă	24.20	9,669.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	RPC06A# asim	Șipci din lemn pentru mărirea adâncimii căpriorilor în vederea realizării termoizolației de 20 cm	mc	0.66	3,078.91	2,032.08
				material:	2,000.00	1,320.00
				manoperă	1,078.66	711.92
				utilaj:	0.25	0.17
				transport:	0.00	0.00
12	RPCR55A1	Șlefuire material lemnos aparent tavan sala de ceremonii înaintea ignifugării	mp	74.80	144.50	10,808.60
				material:	39.00	2,917.20
				manoperă	105.50	7,891.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	RPCR41A1	IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE ELEMENTE DE LEMN	mp	74.80	30.10	2,251.48
				material:	18.00	1,346.40
				manoperă	12.10	905.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	4 RPCK40A1	Pardoseli din plăci din gresie + adeziv+ chituiere rosturi la centrala termică	mp	7.27	349.23	2,538.90
				material:	186.23	1,353.89
				manoperă	163.00	1,185.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	RPCK42A1	Scafe sau plinte din gresie ceramică fixate cu adeziv inclusiv curățarea și spălarea+montat profile de trecere sub uși	ml	12.10	88.30	1,068.43
				material:	38.80	469.48
				manoperă	49.50	598.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	RPCK45C1	ASIMILAT - Montat plăci din piatra de travertin, marmura si piatra calcaroasa pe pardoseli.	mp	124.03	332.55	41,246.18
				material:	145.00	17,984.35
				manoperă	187.55	23,261.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.O.

BARTHA CSABA
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00018598
DOMENII / SUBDOMENII:
1 PC: 2.3



CONFORM
CU ORIGINALUL



17	CG14XA	Plintă din piatră travertin	ml	73.34	131.50	9,644.21	
				material:	55.00	4,033.70	
				manoperă	71.50	5,243.81	
				utilaj:	5.00	366.70	
				transport:	0.00	0.00	
18	8 RPCL10A1	Scări cu trepte și contratrepte din plăci de piatră sau plăci de travertin finite (placare)	ml	38.00	288.00	10,944.00	
				material:	145.00	5,510.00	
				manoperă	143.00	5,434.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
19	RME15A#	Balustradă cu mână curentă la treptele interioare	ml	20.50	627.00	12,853.50	
				material:	380.00	7,790.00	
				manoperă	242.00	4,961.00	
				utilaj:	5.00	102.50	
				transport:	0.00	0.00	
20	CK13B1 asim	Tâmplărie PVC cu geam termopan la ușile interioare de la windfang.	mp	3.78	2,131.54	8,057.22	
				material:	1,964.22	7,424.75	
				manoperă	167.32	632.47	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
21	CK14A1	Usi metalice interioare rezistente la foc 60 de minute la centrala termică.	mp	1.89	3,425.00	6,473.25	
				material:	3,110.00	5,877.90	
				manoperă	300.00	567.00	
				utilaj:	15.00	28.35	
				transport:	0.00	0.00	
22	RPCXH10C asim	Folosire schelă mobilă până la 6-8 m înălțime în interiorul clădirii, la reparația structurii de acoperiș.	mp	120.00	56.90	6,828.00	
				material:	21.50	2,580.00	
				manoperă	33.00	3,960.00	
				utilaj:	2.40	288.00	
				transport:	0.00	0.00	
23	RPCH31D#	Montare demontare schela...met tubul pentru lucr int/ext, h > 7 m, inclusiv platforma lucru, streas pfl,etc.	mp	328.00	71.92	23,589.76	
				material:	22.00	7,216.00	
				manoperă	42.20	13,841.60	
				utilaj:	7.72	2,532.16	
				transport:	0.00	0.00	
		Procent	Material	Manoperă	Utilaj	Transport	Total
Total cheltuieli directe:			170,609.73	169,687.77	7,178.21	0.00	347,475.70
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie	2.2500%	0.00	3,817.97	0.00	0.00	3,817.97	
Total inclusiv cheltuieli directe:			170,609.73	173,505.74	7,178.21	0.00	351,293.68
Cheltuieli Indirecte	10.0000%	17,060.97	17,350.57	717.82	0.00	35,129.37	
Total inclusiv cheltuieli indirecte:			187,670.70	190,856.32	7,896.03	0.00	386,423.04
Profit	6.0000%	11,260.24	11,451.38	473.76	0.00	23,185.38	
Total inclusiv beneficiu:			198,930.94	202,307.70	8,369.79	0.00	409,608.43
TOTAL VALOARE RON FĂRĂ TVA:							725,843.33
VALOARE TVA 19%:							137,910.23
TOTAL VALOARE RON CU TVA:							863,753.57

15.01.2024



ROMANIA - M.O.R.T. - I.S.C.
BARTHA CSABA
DIRIGINTE DE BANTIER
AUT. MA 00018998
DOMENIU SUBDOMENIU:
loc. 2/3

OBIECTIV:

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA

Beneficiar:

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

01.02.2024


Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
		0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	65.063,15	65.063,15
4.1.1	BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"	65.063,15	65.063,15
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
		65.063,15	65.063,15
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	12.362,00	12.362,00
	TVA 19 %	77.425,15	77.425,15
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

01.02.2024


Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	65.063,15
4.1.1	[0004.1.1] LUCRARI DE CONSTRUCTII	65.063,15
	TOTAL I	65.063,15
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		65.063,15
TVA 19%:		12.362,00
TOTAL VALOARE:		77.425,15

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

01.02.2024

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Finisaje interioare si exterioare					
1.1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	76,00	22,50	1.710,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	22,50	1.710,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRI1AA01C 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,00	15,75	220,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	15,75	220,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	TRB01C19	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 90m	tona	14,00	56,88	796,31
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,88	796,31
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	14,00	11,00	154,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,00	154,00
1.5	CF06A2*	Refacere tencuieli exterioare decorative structurate, 1 strat grund si 1 strat de baza	mp	86,00	116,85	10.049,10
				material:	44,95	3.865,70
				manopera:	71,10	6.114,60
				utilaj:	0,80	68,80
				transport:	0,00	0,00
1.6	CN02B-2 (asim)	Zugraveli lavabile interioare	mp	240,00	17,18	4.124,32
				material:	0,08	20,32
				manopera:	17,10	4.104,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7	7331197	Vopsea lavabila pentru interior	l	108,00	7,70	831,60
				material:	7,70	831,60
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CG11A1%	Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu, fixate cu adeziv si chit de rost	mp	15,00	205,45	3.081,75
				material:	29,95	449,25
				manopera:	175,50	2.632,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.9	2420826	Gresie ceramica antiderapanta	mp	16,00	73,00	1.168,00
				material:	73,00	1.168,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	RPCP09XA %	Opritori de zapada la acoperisuri	buc	200,00	27,20	5.440,00
				material:	0,20	40,00
				manopera:	27,00	5.400,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10. L	8764357249	Opritori de zapada la acoperisuri	buc	220,00	35,00	7.700,00
1.11	RPCI06C2	Reparatii la invelitori din tigle profilate la acoperisuri cu astererea - inlocuire tigle	mp	22,00	174,41	3.836,93
				material:	81,75	1.798,53
				manopera:	92,65	2.038,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.12	RPCH10A	Montat si demontat schela metalica tubulara pt.lucint.ext.incl.mat.necesare exec.platf.lemn,stresini	mp	120,00	62,33	7.479,36
				material:	5,29	634,56
				manopera:	52,20	6.264,00
				utilaj:	4,84	580,80
				transport:	0,00	0,00
1.13	CN02B-2 (asim)	Zugraveli lavabile interioare	mp	180,00	17,18	3.093,24
				material:	0,08	15,24
				manopera:	17,10	3.078,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.14	7331197	Vopsea lavabila pentru interior	l	81,00	7,70	623,70
				material:	7,70	623,70
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.15	CG11A2%	Placare trepte si contratrepte cu placi din gresie ceramica de aceias culoare , fixate cu adeziv inclusiv chituire cu chit de rosturi	m	36,00	104,60	3.765,60
				material:	19,10	687,60
				manopera:	85,50	3.078,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.16	2420826	Gresie ceramica antiderapanta	mp	20,00	73,00	1.460,00
				material:	73,00	1.460,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		19.294,50	35.436,32	649,60	154,00	55.534,42

STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII


0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	797,32	0,00	0,00	797,32
Total inclusiv Cheltuieli directe:		19.294,50	36.233,63	649,60	154,00	56.331,74
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	1.929,45	3.623,36	64,96	15,40	5.633,17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		21.223,95	39.857,00	714,56	169,40	61.964,91
Profit	5,0000 %	1.061,20	1.992,85	35,73	8,47	3.098,25
Total inclusiv Beneficiu:		22.285,15	41.849,85	750,29	177,87	65.063,15
TOTAL GENERAL (fara TVA):						65.063,15
TVA:	19,00%					12.362,00
TOTAL GENERAL:						77.425,15

Beneficiar,

Ofertant,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

DIMEX 2000 COMPANY SRL



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

01.02.2024

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv gresie si faianta	kg	234,00	3,50	819,00		
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,84	7,33	6,16		
3	2600983 Carton bitumat strat acop nisip ca400 130cmx10m s 138	mp	3,30	6,00	19,80		
4	6102022 Chit gri (524 natural grey) pentru rosturi	kg	11,70	12,50	146,25		
5	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	4,40	0,80	3,52		
6	2303195 Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515	buc	7,70	20,50	157,85		
7	5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	0,44	6,70	2,95		
8	5889657 Cuie scoabe	kg	22,20	8,00	177,60		
9	7318706 Distanțieri de rost din PVC pentru placaje	buc	330,00	0,52	171,60		
10	2904406 Dulap răsinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,18	1.600,00	288,00		
11	2420826 Gresie ceramica antiderapanta	mp	36,00	73,00	2.628,00		
12	20012581 Grund universal Baumit (similar)	kg	21,50	9,00	193,50		
13	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	29,40	1,00	29,40		
14	8764357249 Opritori de zapada la acoperisuri	buc	220,00	35,00	7.700,00		
15	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0,03	1.200,00	34,56		
16	2906961 Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	mc	0,08	1.600,00	134,40		
17	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0,02	1.800,00	39,60		
18	3805293 Sirma moale zincata = 1 OL 32 s 889	kg	0,22	6,25	1,38		
19	5829126 Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	400,00	0,10	40,00		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	20012604 Tencuiala decorativa Granopor cu structura striata cu granulatia maxima de 3 mm	kg	301,00	12,20	3.672,20		
21	2303004 Tigla cu jgheab lat.cu cioc C1 405x230x11 s515	buc	352,00	4,47	1.573,44		
22	7331197 Vopsea lavabila pentru interior	l	189,00	7,70	1.455,30		
Valoare directa			lei		19.294,50		
Recapitulatie			lei		2.990,65		
TOTAL			lei		22.285,15		
TOTAL			euro		5.091,30		

Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

Ofertant,

DIMEX 2000 COMPANY SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.
PAVELEA IRONIA
DIRIGINTE DE SANTIER

AUT. NR. 00018866
DOMENII/SUBDOMENII

1pc; 2.3.



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

01.02.2024

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10721 Dulgher constructii	33,00	45,00	1.485,00	
2	320516 Izolator	129,00	45,00	5.805,00	
3	39 Lacatus mecanic	120,00	45,00	5.400,00	
4	12641 Mozaicar	86,10	45,00	3.874,50	
5	100 Muncitor calificat	139,20	45,00	6.264,00	
6	20000002 Muncitor deservire	6,88	45,00	309,60	
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	108,79	45,00	4.895,71	
8	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	4,90	45,00	220,50	
9	13341 Zugrav vopsitor	159,60	45,00	7.182,00	
	Total ore manopera:	787,47			
	Valoare directa	lei		35.436,31	
	Recapitulatie	lei		6.413,53	
	TOTAL	lei		41.849,84	
	TOTAL	euro		9.561,09	

Beneficiar,

Ofertant,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

DIMEX 2000 COMPANY SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
 PAVELEA IRONIM
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 ALTE NR. 00018866



OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

01.02.2024

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7608 Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6u 3cp	0,72	40,00	28,80
2	7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	552,00	1,00	552,00
3	20000001 Utilaj de ridicat	0,86	80,00	68,80
	Total ore utilaje:	553,58		
	Valoare directa	lei		649,60
	Recapitulatie	lei		100,69
	TOTAL	lei		750,29
	TOTAL	euro		171,41

Beneficiar,

Ofertant,

BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

DIMEX 2000 COMPANY SRL



Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@devize.ro, tel: 0364 77 00 26

PAVELEA IRONIM
DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00018866
 DOMENII/SUBDOMENII

1pc: 2.3.

OBIECTIV: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE", STR.GARII NR.13, BISTRITA
 OBIECTUL: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"
 STADIUL FIZIC: LUCRARI DE CONSTRUCTII
 Beneficiar: BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

01.02.2024

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	14,00	10,00	0,20	1,10	154,00
	Total tone transportate:	14,00				
	Valoare directa		lei			154,00
	Recapitulatie		lei			23,87
	TOTAL		lei			177,87
	TOTAL		euro			40,64

Beneficiar, BISERICA GRECO CATOLICA "BUNA VESTIRE"

Ofertant, DIMEX 2000 COMPANY SRL

P. Dyane



OBIECTIV: Reparatii gard Biserica Greco Catolica, cartier Unirea
Beneficiar: Biserica Greco Catolica Unirea
Proiectant: _____
Executant: Salcuta Perisor SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
		3	4
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	9,493.50	9,493.50
4.1	Constructii si instalatii	9,493.50	9,493.50
4.1.1	[0018.1] Gard	9,493.50	9,493.50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		9,493.50	9,493.50
TVA 19 %		1,803.77	1,803.77
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		11,297.27	11,297.27



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reparatii gard Biserica Greco Catolica, cartier Unirea**1****2****3****4**

Executant,

SC SALCUTA PERISOI SRL



Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA UNIREA

OBIECTIV: Reparatii gard Biserica Greco Catolica, cartier Unirea
Beneficiar: Biserica Greco Catolica Unirea
Proiectant: _____
Executant: Salcuta Perisor SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	9,493.50
4.1.1	[0018.1] Gard	9,493.50
4.1.1.1	[0018.1.1] Reparatii gard	9,493.50
	TOTAL I	9,493.50
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		9,493.50
TVA 19%:		1,803.77
TOTAL VALOARE:		11,297.27

Executant,

SC SALCUTA PERISOR SRL



Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA UNIREA

OBIECTIV: Reparatii gard Biserica Greco Catolica, cartier Unirea
Beneficiar: Biserica Greco Catolica Unirea
Proiectant: _____
Executant: Salcuta Perisor SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSJ03B%	Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ciment- var m-50 t,	mp	20.00	58.36	1,167.25
				material:	20.06	401.23
				manopera:	38.15	763.00
				utilaj:	0.15	3.02
				transport:	0.00	0.00
2	RPCF20A01 +	Tinci HASIT pe baza de var hidrolic pentru lucrari de...renovare/restaurare	mp	20.00	17.06	341.26
				material:	14.58	291.56
				manopera:	2.49	49.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPCR02B	Zugraveli exterioare lavabile la soclu	mp	20.00	28.33	566.59
				material:	3.83	76.59
				manopera:	24.50	490.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	RPCR02B*	Zugraveli exterioare lavabile la stalpi	mp	18.00	30.45	548.18
				material:	4.20	75.68
				manopera:	26.25	472.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	CN10A1*	Vopsitoriila panouri gard	mp	32.00	18.46	590.66
				material:	0.61	19.46
				manopera:	17.85	571.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	6103610	Vopsea neagra v.901-2 ntr 90-80	kg	5.12	35.00	179.20
6	RPGC06A#	Montat capace gard	buc	40.00	45.50	1,820.00
				material:	15.75	630.00
				manopera:	29.75	1,190.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	7311100	Cabace gard, din beton 50x35cm	buc	40.00	75.00	3,000.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4,673.72	3,536.40	3.02	0.00	8,213.14

STADIUL FIZIC: Reparatii gard

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		Recapitulatie 8,6				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca(CAM)	2.2500 %	0.00	79.57	0.00	0.00	79.57
Total inclusiv Cheltuieli directe:		4,673.72	3,615.97	3.02	0.00	8,292.71
Cheltuieli indirecte	8.0000 %	373.90	289.28	0.24	0.00	663.42
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:		5,047.62	3,905.25	3.26	0.00	8,956.13
profit	6.0000 %	302.86	234.31	0.20	0.00	537.37
Total inclusiv Beneficiu:		5,350.48	4,139.56	3.46	0.00	9,493.50
TOTAL GENERAL (fara TVA):						9,493.50
TVA:	19.00%					1,803.76
TOTAL GENERAL:						11,297.26

Executant,

SC SALCUTA PERISOR SRL



Beneficiar,

BISERICA GRECO CATOLICA UNIREA

OBIECTIV: Renovare partiala a fatadei din parohia "SF. VASILE CEL MARE" din strada Al. Odobescu, nr. 5

F1sp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Situatie de plata Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	219,450.50	219,450.50
4.1	Constructii si instalatii	219,450.50	219,450.50
4.1.1	[0001.1] Renovare partiala a fatadei din parohia "SF. VASILE CEL MARE" din strada Al. Odobescu, nr. 5	0.00	0.00
4.1.2	[0001.2] Reparatii Acoperis	219,450.50	219,450.50
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		219,450.50	219,450.50

Executant,



OBIECTIV:

Renovare partiala a fatadei din parohia "SF. VASILE CEL MARE" din strada Al. Odobescu, nr. 5

**F2scep - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Situatie de plata Centralizatoare

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	219,450.50
4.1.2	[0001.2] Reparatii Acoperis	219,450.50
4.1.2.1	[0001.2.1] Deviz	219,450.50
	TOTAL I	219,450.50
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		219,450.50

Executant:



OBIECTIV: Renovare partiala a fatadei din parohia "SF. VASILE CEL MARE" din strada Al. Odobescu, nr. 5
OBIECTUL: Reparatii Acoperis
STADIUL FIZIC: Deviz.

F3sp - Situatie de plata

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT27XA	Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	258.40	203.00	52,455.20
				material:	0.00	0.00
				manopera:	203.00	52,455.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CE08XA-01	Jgheaburi din tabla	m	138.40	496.21	68,675.74
				material:	286.21	39,611.74
				manopera:	210.00	29,064.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	CE09XA-01	Burlane din tabla	m	120.00	481.65	57,797.40
				material:	236.65	28,397.40
				manopera:	245.00	29,400.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		68,009.14	110,919.20	0.00	0.00	178,928.34
Recapitulatia:		Recapitulatie 12/8				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	2,495.68	0.00	2,495.68
Total inclusiv Cheltuieli directe:		68,009.14	113,414.88	0.00	0.00	181,424.02
Cheltuieli indirecte		12.0000 %	8,161.10	13,609.79	0.00	21,770.88
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		76,170.24	127,024.67	0.00	0.00	203,194.91
Profit		8.0000 %	6,093.62	10,161.97	0.00	16,255.59
Total inclusiv Beneficiu:		82,263.86	137,186.64	0.00	0.00	219,450.50
TOTAL GENERAL (fara TVA):						219,450.50

Executa



Executant AUDIOTOP SOFTWARE SRL
Alba Iulia strV.Goldis nr. 4
nr.reg.comJ1/174/22,02,2018
cui. RO 38909513 audiotop.ro
NR INREG 14 DIN 01.03.2024

Beneficiar Parohia ort SF TREIME
loc BISTRITA str TUDOR Vladimirescu 27
CUI 8989367
JUD BISTRITA NASAUD

SONORIZARE INTERIOARA SI EXTERIOARA A BISERICII

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. Crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei/um-	Valoarea - lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	MIXER DIGITAL	BUC	1	2010	2010	
2	UNITATE DE PUTERE	BUC	2	1980	3960	
3	BOXE COLOANA DE INTERIOR	BUC	12	1080	12960	
4	MICROFOANE AMBIENTALE	BUC	6	650	3900	
5	BOXE DE EXTERIOR	BUC	4	1120	4480	
6	RADIO MICROFOANE	BUC	2	1950	3900	
7	LAVALIERE WIRELES	BUC	2	2030	4060	
					0	
					0	
					0	
					0	
TOTAL					35270	

EXECUTANT

SC AUDIOTOP SOFTWARE SRL



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 003/17186
AUT. NR. 000/17185
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 6.1; 6.2



Executant AUDIOTOP SOFTWARE SRL

Alba Iulia str.V.Goldis nr. 4

nr.reg.comJ1/174/22,02,2018

cui. RO 38909513 audiotop.ro

NR INREG 14 DIN 01.03.2024

Beneficiar Parohia ort SF TREIME

loc BISTRITA str TUDOR Vladimirescu 27

CUI 8989367

JUD BISTRITA NASAUD

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei-	TOTALUL -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF02A1 MIXER DIGITAL	buc	1		100
			material	100	100
			manopera		0
			utilaj		0
			transport		0
2	ATD113A cablu tip myym 2x0.75	buc	230	6	1380
			material	3.5	805
			manopera	2.5	575
			utilaj		0
			transport		0
3	EF02A1 unitate de putere 2x500w	buc	2	75	150
			material	75	150
			manopera		0
			utilaj		0
			transport		0
4	EF02A1 montaj boxe interior	buc	12	50	600
			material	50	600
			manopera		0
			utilaj		0
			transport		0
5	EF02A1 MONTARE SUPORTI BOXE	buc	12	80	960
			material	80	960
			manopera		0
			utilaj		0
			transport		0

6	EF02A1 MICROFOANE AMBIENTALE	buc	6	500	3000
			material	500	3000
			manopera		0
			utilaj		0
			transport		0
7	EF02A1 BOXE DE EXTERIOR	buc	4	50	200
			material	50	200
			manopera		0
			utilaj		0
			transport		0
8	RADIO MICROFOANE	buc	4	55	220
			material	55	220
			manopera		0
			utilaj		0
			transport		0
Total General					6610

	procent	materia l	manoper a	utilaj	transpor t	total
Total cheltuieli directe		6035	575	0	0	6610
CAM	2.25%					12.9375
Total inclusiv cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	5%	301.75	28.75	0	0	330.5
Total inclusiv cheltuieli indirecte						
Profit	3%	181.05	17.25	0	0	198.3
Total inclusiv beneficiu						7138.8
Total General						7138.8

EXECUTANT

SC AUDIOTOP SOFTWARE SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTA GEORGE ARSAG
 DIRIGINTE DE SANTIER
 AUT. NR. 00017186
 AUT. NR. 00017185
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc; 2.3; 6.1; 6.2



Executant AUDIOTOP SOFTWARE SRL

Alba Iulia str.V.Goldis nr. 4

nr.reg.comJ1/174/22,02,2018

cui. RO 38909513 audiotop.ro

NR INREG 14 DIN 01.03.2024

Beneficiar Parohia ort SF TREIME

loc BISTRITA str TUDOR Vladimirescu 27

CUI 8989367

JUD BISTRITA NASAUD

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari


Nr. Cap/Subcap. Deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare lei
1		
	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	7138.8
4.1.1	[60034.3.1] Instalatii de sonorizare interioare si exterioare	7138.8
TOTAL I		7138.8
II. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	35270
4.3.1	[60034.3] Lista echipamente	35270
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
TOTAL II		35270
III. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		42408.8
TVA 19%		8057.672
TOTAL VALOARE		50466.47

EXECUTANT

SC AUDIOTOP SOFTWARE SRL



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CIOBOTĂ GEORGE ARȘAG
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00017186
AUT. NR. 00017185
DOMENII / SUBDOMENII:
1pc; 2.3; 6.1; 6.2



Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant: SC BENIRUS COMPANY SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	69,155.69	69,155.69
6.1	4.1	Constructii si instalatii	69,155.69	69,155.69
		1 Obiect (Grup Devize) 1	69,155.69	69,155.69
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			69,155.69	69,155.69
TVA (19.00%)			13,139.58	13,139.58
TOTAL (cu TVA)			82,295.27	82,295.27

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant: SC BENIRUS COMPANY SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	69,155.69
		1 Deviz 1	69,155.69
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			69,155.69
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			69,155.69
TVA (19.00%)			13,139.58
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			82,295.27

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect



Ofertant

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kec", written over the "Ofertant" label.

Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant: SC BENIRUS COMPANY SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC37B11 - Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip terex,cu lada de 10.7-15.3 MC,inclusiv transportul si imprastierea pamantului	100 mc	2.000	800.33	1,600.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	800.33	1,600.65
			transport:	0.00	0.00
2	CA02XE - Beton turnat in fundatii,socluri,ziduri de sprijinpreparare si turnare bet.simplu clasa 10 (B150)	mc	2.000	378.38	756.76
			material:	217.13	434.26
			manopera:	147.38	294.76
			utilaj:	13.87	27.74
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	600.000	0.47	281.63
3	DD13A02^ - Montarea si procurare a bordurilor	buc	60.000	33.80	2,028.11
			material:	18.39	1,103.23
			manopera:	15.35	921.08
			utilaj:	0.06	3.80
			transport:	0.00	0.00
3.1	600010953 - Bordura	buc	60.000	15.00	900.00
4	RPDA10C% - Astemerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu: manual;	mc	20.000	229.00	4,580.03
			material:	150.70	3,014.04
			manopera:	63.37	1,267.30
			utilaj:	14.93	298.69
			transport:	0.00	0.00
5	CO02A# - Trotuar executat cu placi beton pentru pavaje asezate pe un strat mortar de ciment M 100-T, 3 CM, cu rosturi umplute cu mortar ciment	mp	115.000	111.90	12,868.86
			material:	80.35	9,240.61
			manopera:	31.55	3,628.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	6422406 - Dale din beton pentru drumuri stas 6657-70	mp	120.750	65.00	7,848.75
6	CI01D01> - Placaj cu placi gresie antiderapanta pentru exterior	mp	20.000	227.06	4,541.12
			material:	154.33	3,086.61
			manopera:	72.52	1,450.39
			utilaj:	0.21	4.12
			transport:	0.00	0.00
6.1	2404389 - Placa cesarom glazur.simp. alb 40X 40X 6 C. 1 S7813	mp	21.200	74.20	1,573.04

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RTR2C72A - Repararea tencuielilor driscuite la fatada cu mortar de var si cu adaos de ciment inclusiv refacerea grunului si muchiilor iesinde pe suprafata reparata suprafata reaparata de la 0,02-1,0 mp	mp	26.000	51.65	1,342.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	51.65	1,342.78
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CF10A01^ - Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	26.000	85.67	2,227.31
			material:	40.45	1,051.67
			manopera:	40.65	1,056.89
			utilaj:	4.57	118.74
			transport:	0.00	0.00
8.1	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	3.900	30.45	118.74
9	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	576.000	8.41	4,841.99
			material:	0.72	414.72
			manopera:	7.69	4,427.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	550.000	36.99	20,341.88
			material:	6.91	3,798.94
			manopera:	30.08	16,542.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	6104380 - Vopsea micca paint exterior mat M 200-00 pastel	l	220.000	15.80	3,476.00
11	TRB05C1E# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 50 M	TONE	30.000	37.20	1,116.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	37.20	1,116.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	30.000	6.86	205.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	205.67

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
91.99	1,014.10	22,144.08	32,047.79	2,053.74	205.67	56,451.29

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	721.08	0.00	0.00	721.08
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		22,144.08	32,768.86	2,053.74	205.67	57,172.36

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	2,657.29	3,932.26	246.45	24.68	6,860.68

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		24,801.37	36,701.13	2,300.19	230.35	64,033.05

Beneficiu						
Profit	8.0000 %	1,984.11	2,936.09	184.02	18.43	5,122.64
T4 = T3 + Beneficiu		26,785.48	39,637.22	2,484.21	248.78	69,155.69

TOTAL GENERAL (fara TVA)	69,155.69
TVA (19.00%)	13,139.58
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	82,295.27

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant: SC BENIRUS COMPANY SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014427 - Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulatie de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	mc	1.080	35.00	37.80	Depozit	1.940
2	20012678 - Apa	l	127.400	0.01	1.27	Depozit	0.130
	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	600.000	0.47	281.63	Depozit	0.610
4	2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	20.000	0.80	16.00	Depozit	0.020
5	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,552.500	0.60	931.50	Depozit	1.570
6	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	60.000	0.80	48.00	Depozit	0.060
7	2100933 - Beton de ciment B 100 - BC7,5 stas 3622	mc	0.600	257.52	154.51	Depozit	1.360
8	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	5.750	79.20	455.40	Depozit	7.760
9	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	5.120	86.10	440.83	Depozit	6.910
10	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	4.060	70.10	284.61	Depozit	6.090
11	2205757 - Creta macinata cal 3 mimc ni 119	kg	2.000	0.50	1.00	Depozit	0.000
12	2206177 - Pietris ciuruit spalat, sortat	mc	1.240	52.37	64.94	Depozit	1.980
13	2206220 - Nisip sortat nespalat	mc	1.340	64.29	86.15	Depozit	1.810
14	2404389 - Placa cesarom glazur. simp. alb 40X 40X 6 C. 1 S7813	mp	21.200	74.20	1,573.04	Depozit	0.220
15	2405979 - Placa cesarom glazur. simp. negru 20X 20X 5 C. 1 S7813	mp	21.200	50.60	1,072.72	Depozit	0.200
16	3064291 - Material marunt	%			10.92	Depozit	0.000
17	500002705 - Glet de ipsos superfin	kg	82.500	3.90	321.75	Depozit	0.080
18	600002880 - Amorsa Adeplast Aeria Amorsa, concentrata, pentru interior si exterior, de densitate 1,00+/-0,02 g/cm3	l	26.000	10.80	280.80	Depozit	0.030
19	600002895 - Mortar Adeplast AMC-50 pentru amorsare si realizare punte de aderenta pe suporturi minerale, BCA, beton, caramida, etc, rectia la foc de clasa A1, granulatie 0 - 4 mm, clasa de mortar CS IV conform SR EN 998 - 1 / 2011	kg	104.000	0.64	66.04	Depozit	0.100

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
20	600002899 - Mortar Adeplast MTE 35 de tencuiala, pentru exterior si interior, cu aplicare manuala sau mecanizata, rectia la foc de clasa A1, grosime de aplicare de minim 10 mm - maxim 25mm/strat, granulatie 0 - 2 mm, clasa de mortar CS II conform SR EN 998 - 1 / 2011	kg	364.000	0.56	203.84	Depozit	0.360
21	600002960 - Mortar Adeplast Tinci super-plastic, pentru tencuieli si reparatii, cu clasa de mortar CS II conform SR EN 998-1/2011	kg	104.000	0.93	96.72	Depozit	0.100
22	600003046 - Vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, baza alba pentru interior, clasa de lavabilitate 3, de densitate 1,60+/-0,10 g/cm3	l	26.000	15.50	403.00	Depozit	0.030
23	600010953 - Bordura	buc	60.000	15.00	900.00	Depozit	0.000
24	6104380 - Vopsea micca paint exterior mat M 200-00 pastel	l	220.000	15.80	3,476.00	Depozit	0.310
	6110132 - Aracet cpmb ntr 3979-75	kg	16.000	13.40	214.40	Depozit	0.020
26	6200444 - Barita flotata, concentratie min.90% S04ba	kg	24.000	6.70	160.80	Depozit	0.020
27	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	8.450	2.16	18.23	Depozit	8.450
28	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.100	6.50	0.65	Depozit	0.100
29	6202894 - Apa	mc	0.560	2.74	1.54	Depozit	0.560
30	6422406 - Dale din beton pentru drumuri stas 6657-70	mp	120.750	65.00	7,848.75	Depozit	12.070
31	7106017 - Pietris ciuruit spalat 7-30 MM	mc	24.400	93.30	2,276.52	Depozit	39.040
32	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	46.080	9.00	414.72	Depozit	0.050
TOTAL Materiale					22,144.08	Greutate	91.99

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant: SC BENIRUS COMPANY SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	19700 - Montator	48.000	18.06	866.90	100.00
2	20300 - Muncitor calificat	7.000	25.85	180.98	100.00
3	20600 - Muncitor de deservire	3.000	18.06	54.18	100.00
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	31.600	31.70	1,001.59	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	81.800	18.06	1,477.34	100.00
6	21100 - Muncitor necalificat	6.300	18.06	113.78	100.00
7	24100 - Pavator	185.900	19.83	3,686.27	100.00
8	31000 - Zidar	165.000	38.43	6,341.14	100.00
9	31060 - Zidar tencuitor	33.800	39.73	1,342.78	100.00
10	31110 - Zugrav vopsitor	451.700	37.60	16,982.83	100.00
Ore Manopera		1,014.100	TOTAL	32,047.79	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Executant: SC BENIRUS COMPANY SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1425 - Betoniera de 250 L	0.650	37.49	24.37
2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	3.900	30.45	118.74
3	2394 - Vibrator de adincime	1.200	2.81	3.37
4	3542 - Screper tip terex-ts-14 10,7-15,3MC	3.180	503.35	1,600.65
5	4007 - Compactor static autoprop.pe pneuri 8-10tf	2.940	84.22	247.62
6	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.560	91.20	51.07
7	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.100	41.23	4.12
8	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	7.200	0.53	3.80
TOTAL Utilaje				2,053.74

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
Executant: SC BENIRUS COMPANY SRL
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari Biserica Adventista de Ziua a Saptea -Viisoara
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	30.000	10.000	0.250	0.69	205.67
TOTAL Transport						205.67

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	50,420.17	50,420.17
6.1	4.1	Constructii si instalatii	50,420.17	50,420.17
		1 Amenajare_trotuare	50,420.17	50,420.17
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			50,420.17	50,420.17
TVA (19.00%)			9,579.83	9,579.83
TOTAL (cu TVA)			60,000.00	60,000.00

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

**Beneficiar Parohia Romano
Catolica Bistrita**

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si instalatii**

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	50,420.17
		1 Deviz_1_Amenajare_trotuare	50,420.17
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			50,420.17

CAPITOL II**II. Montaj**

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III**III. Procurare**

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV**IV. Probe**


16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Amenajare_trotuare (fara TVA)			50,420.17
TVA (19.00%)			9,579.83
TOTAL 1 Amenajare_trotuare (cu TVA)			60,000.00

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Beneficiar Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
 Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC37B11 - Saptura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip terex,cu lada de 10.7-15.3 MC,inclusiv transportul si imprastierea pamantului	100 mc	2.000	800.33	1,600.65
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	800.33	1,600.65
			transport:	0.00	0.00
2	CA02XE - Beton turnat in fundatii,socluri,ziduri de sprijinpreparare si turnare bet,simplu clasa 10 (B150)	mc	2.000	378.38	756.76
			material:	217.13	434.26
			manopera:	147.38	294.76
			utilaj:	13.87	27.74
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	600.000	0.47	281.63
3	DD13A02^ - Montarea si procurare a bordurilor	buc	60.000	33.80	2,028.11
			material:	18.39	1,103.23
			manopera:	15.35	921.08
			utilaj:	0.06	3.80
			transport:	0.00	0.00
3.1	600010953 - Bordura	buc	60.000	15.00	900.00
4	RPDA10C% - Astemerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu: manual;	mc	42.273	229.00	9,680.51
			material:	150.70	6,370.57
			manopera:	63.37	2,678.62
			utilaj:	14.93	631.32
			transport:	0.00	0.00
5	CO02A# - Trotuar executat cu placi beton pentru pavaje asezate pe un strat mortar de ciment M 100-T, 3 CM, cu rosturi umplute cu mortar ciment	mp	250.000	111.90	27,975.79
			material:	80.35	20,088.28
			manopera:	31.55	7,887.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	6422406 - Dale din beton pentru drumuri stas 6657-70	mp	262.500	65.00	17,062.50
6	TRB05C1E# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 50 M	TONE	30.000	37.20	1,116.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	37.20	1,116.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km. \$	tona	30.000	6.86	205.67
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	6.86	205.67

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
181.62	621.21	27,996.35	12,898.09	2,263.50	205.67	43,363.62

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie p ru muncă	2.2500 %	0.00	290.21	0.00	0.00	290.21
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		27,996.35	13,188.30	2,263.50	205.67	43,653.83

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,799.64	1,318.83	226.35	20.57	4,365.38
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		30,795.99	14,507.13	2,489.85	226.24	48,019.21


Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,539.80	725.36	124.49	11.31	2,400.96
T4 = T3 + Beneficiu		32,335.78	15,232.48	2,614.35	237.55	50,420.17

TOTAL GENERAL (fara TVA)	50,420.17
TVA (19.00%)	9,579.83
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	60,000.00

Beneficiar Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
 Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular C6


Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014427 - Balast/piatra sparta, pentru aplicarea pe strat inferior portant nestabilizat, cu granulat de 0/63 mm, cca. 1,8 t/mc cu grad de compactare de 20 - 30%	mc	1.080	35.00	37.80	Depozit	1.940
2	2100024 - Cement portland P 40 saci S 388	kg	600.000	0.47	281.63	Depozit	0.610
3	2100270 - Cement portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,375.000	0.60	2,025.00	Depozit	3.410
4	2100933 - Beton de ciment B 100 - BC7,5 stas 3622	mc	0.600	257.52	154.51	Depozit	1.360
5	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	12.500	79.20	990.00	Depozit	16.880
6	2200587 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	10.822	86.10	931.76	Depozit	14.610
7	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	8.581	70.10	601.55	Depozit	12.870
8	2206177 - Pietris ciuruit spalat, sortat	mc	1.240	52.37	64.94	Depozit	1.980
9	2206220 - Nisip sortat nespalat	mc	1.340	64.29	86.15	Depozit	1.810
10	3064291 - Material marunt	%			10.92	Depozit	0.000
11	600010953 - Bordura	buc	60.000	15.00	900.00	Depozit	0.000
12	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si erasamente	mc	16.836	2.16	36.31	Depozit	16.840
13	6202894 - Apa	mc	0.560	2.74	1.54	Depozit	0.560
14	6422406 - Dale din beton pentru drumuri stas 6657-70	mp	262.500	65.00	17,062.50	Depozit	26.240
15	7106017 - Pietris ciuruit spalat 7-30 MM	mc	51.573	93.30	4,811.73	Depozit	82.520
TOTAL Materiale					27,996.35	Greutate	181.62

Beneficiar Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
 Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare





Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	19700 - Montator	48.000	18.06	866.90	100.00
2	20300 - Muncitor calificat	7.000	25.85	180.98	100.00
3	20600 - Muncitor de deservire	3.000	18.06	54.18	100.00
4	20640 - Muncitor deservire constructii masini	66.791	31.70	2,117.00	100.00
5	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	86.800	18.06	1,567.64	100.00
6	21100 - Muncitor necalificat	6.300	18.06	113.78	100.00
7	24100 - Pavator	403.323	19.83	7,997.62	100.00
Ore Manopera		621.210	TOTAL	12,898.09	

Beneficiar Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
 Executant: Sc Bop Trust SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
 Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
 Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1425 - Betoniera de 250 L	0.650	37.49	24.37
2	2394 - Vibrator de adincime	1.200	2.81	3.37
3	3542 - Screper tip terex-ts-14 10,7-15,3MC	3.180	503.35	1,600.65
4	4007 - Compactor static autoprop.pe pneuri 8-10tf	6.214	84.22	523.37
5	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	1.184	91.20	107.95
6	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	7.200	0.53	3.80
TOTAL Utilaje				2,263.50

Beneficiar Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect



Beneficiar: Parohia Romano Catolica Bistrita
Executant: Sc Bop Trust SRL
Proiectant:
Obiectivul: Parohia Romano Catolica Bistrita -Reparatii trotuare
Obiectul: 1 Amenajare_trotuare
Stadiul fizic: 1 Deviz_1_Amenajare_trotuare



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	30.000	10.000	0.250	0.69	205.67
TOTAL Transport						205.67

Beneficiar Parohia Romano
Catolica Bistrita

Sef proiect

Ofertant



OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
Executant: SC KLIPSPROIECT SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

09.02.2024

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	2.038.814,90	2.038.814,90
4.1	Constructii si instalatii	2.038.814,90	2.038.814,90
4.1.1	[0001.1] BISERICA ORTODOXA "SF. IOAN BOTEZATORUL"	2.038.814,90	2.038.814,90
4.1.1.1	[0001.1.1] ARHITECTURA	2.038.814,90	2.038.814,90
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		2.038.814,90	2.038.814,90
TVA 19 %		387.374,83	387.374,83
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		2.426.189,73	2.426.189,73

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT

1

2

3

4

1 euro = 4,9770 lei , curs la data de 09.02.2024


Executant:KLIPSPROIECT SRL

Intocmit:

ing.Arotaritei M.




Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
 Executant: SC KLIPSPROIECT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

09.02.2024

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	2.038.814,90
4.1.1	[0001.1] BISERICA ORTODOXA "SF. IOAN BOTEZATORUL"	2.038.814,90
4.1.1.1	[0001.1.1] ARHITECTURA	2.038.814,90
	TOTAL I	2.038.814,90
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		2.038.814,90
TVA 19%:		387.374,83
TOTAL VALOARE:		2.426.189,73

1 euro = 4,9770 lei , curs la data de 09.02.2024

Executant:KLIPSPROIECT SRL

Intocmit:

ing.Arotaritei M



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
POPA GEORGETA-MARIA
 DIRIGINTE DE ŞANTIER
 AUT. NR. C0017706
 DOMENII / SUBDOMENII:
 1pc: 2.2



OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCAS DE CULT-DEVIZ ACTUALIZAT
 Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA-PREOT BUJOR IOAN
 Executant: SC KLIPSPROIECT SRL

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

09.02.2024

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3	CE13A1	Jgheaburi din tabla cuprata semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	320,00	33,36	10.673,92
				material:	19,37	6.198,02
				manopera:	13,99	4.475,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	CE14A1	Burlane din tabla cuprata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	240,00	40,45	9.707,81
				material:	19,91	4.779,55
				manopera:	20,53	4.928,26
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	IZF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala tip PIB având grosimea de * mm, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau înclinate pâna la 40%	mp	228,40	15,18	3.466,77
				material:	12,27	2.802,72
				manopera:	2,68	611,75
				utilaj:	0,23	52,31
				transport:	0,00	0,00
5.L	2607606	Placa vata minerala izolanta generala tip g 80 1200 x 600 x 80 s 5838 / 5	mp	230,68	46,40	10.703,74
6	CI02A1	Finisaje speciale la pereti cu placaj din marmura, travertin sau piatra cu placi strairfuri cu grosimea de pana la 5 cm	mp	150,00	201,97	30.294,96
				material:	16,09	2.413,14
				manopera:	182,43	27.364,32
				utilaj:	3,45	517,50
				transport:	0,00	0,00
6.L	2202054	Placa marmura	mp	153,00	206,94	31.661,82
7	CF40B01+	Tencuiala la sac pe baza de ciment pentru suprafete cu solicitare ridicata, la exterior, utilizata ca...strat final, aplicat manual	mp	50,00	287,31	14.365,60
				material:	273,92	13.696,00
				manopera:	13,39	669,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	CF41B01+	Tencuieli la sac pe baza de var-ciment, aplicate... manual, tencuiala interioara la pereti	mp	5.240,00	34,47	180.637,47
				material:	18,70	97.988,00
				manopera:	15,77	82.649,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	CJ08A#	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la brauri, cu latimea desfasurata pana la 30 cm inclusiv...cu mortar de ciment - var M 50-T cu stratul vizibil din mortar de praf de piatra finisat prin frecare cu peria de sarma	m	113,00	20,06	2.266,89
				material:	0,72	81,01
				manopera:	19,34	2.185,87
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.L	2803377	Ornament prefabr.ipsos-rozete ornament. <100 cm	buc	118,65	66,09	7.841,58

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10	CF41B01+	Tencuieli la sac pe baza de var-ciment, aplicate... manual, tencuiala interioara la tavane	mp	687,00	34,47	23.682,81
				material:	18,70	12.846,90
				manopera:	15,77	10.835,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	CF03A1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	687,00	33,21	22.812,13
				material:	2,00	1.372,51
				manopera:	30,06	20.649,57
				utilaj:	1,15	790,05
				transport:	0,00	0,00
11.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	13,74	348,66	4.790,59
12	CG41A01+	Sape autonivelante...HASIT	mp	1.323,00	11,90	15.748,99
				material:	0,00	0,00
				manopera:	11,90	15.748,99
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12.L	2101155	Mortar autonivelant cu intarire rapida drizoro maxflow verde	kg	11.007,36	5,84	64.282,98
13	CF18A%	Placare la int.pe perete de zidarie cu placi din ghips-carton, fixate cu mortar adeziv	mp	820,00	35,38	29.011,81
				material:	14,43	11.835,81
				manopera:	20,83	17.082,24
				utilaj:	0,11	93,76
				transport:	0,00	0,00
14	CG02D1	Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin lipire cu aracet, în încăperi cu suprafete peste 10mp;	mp	230,00	40,26	9.259,32
				material:	11,11	2.556,06
				manopera:	28,57	6.571,01
				utilaj:	0,58	132,25
				transport:	0,00	0,00
14.L	2942886	Parchet stejar,cer 22 x 55 x 300 xxx lmb,ul s 228/3	mp	218,50	162,93	35.600,21
14.L	2960395	Frizuri stejar,cer 17 x 50 x 600 xxx s 228/1	mp	24,15	138,57	3.346,47
15	CG13A1	Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment marca M 100-T din marmura	mp	955,00	86,06	82.185,07
				material:	15,35	14.659,32
				manopera:	67,26	64.231,01
				utilaj:	3,45	3.294,75
				transport:	0,00	0,00
15.L	2202054	Placa marmura	mp	974,10	206,94	201.580,25
16	CH10A1	Trepte si contratrepte montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment pe trepte existente	m	220,00	50,52	11.114,82
				material:	7,45	1.639,15
				manopera:	40,77	8.969,66
				utilaj:	2,30	506,00
				transport:	0,00	0,00
16.L	2802892	Treapta mozaic marmura prefabricata culnat	m	226,60	29,00	6.571,40
17	CH01C1	Trepte din beton simplu B 100 placate cu placi de marmura de 1), drepte neprofilate, de 3), slefuite pe o singura fata montate pe un strat de cea 3 cm mortar de ciment marca M 100—T ;	m	220,00	80,37	17.681,25
				material:	16,17	3.557,08
				manopera:	61,90	13.618,18
				utilaj:	2,30	506,00
				transport:	0,00	0,00
17.L	2204076	Glaful marmura lustr.c1 alun gros.2cm	m	226,60	209,50	47.472,70

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17.L	2203644	Contra-trepte marm.alun G = 2cm L = 11cm	m	226,60	77,88	17.647,61
18	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	138,00	47,75	6.589,90
				material:	12,72	1.754,93
				manopera:	32,74	4.517,57
				utilaj:	2,30	317,40
				transport:	0,00	0,00
18.L	2425644	Placa gresie neglz.netede gri f 200x100x16 C1 s5939	mp	142,14	47,53	6.755,91
19	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	6.747,00	18,94	127.762,47
				material:	0,21	1.422,87
				manopera:	18,15	122.482,34
				utilaj:	0,57	3.857,26
				transport:	0,00	0,00
19.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	3.036,15	7,13	21.647,75
20	CK10B+	Ferestre din PVC colorat, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului peste 2,5 mp, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu spume siliconice.....montata la perti din caramida plina	mp	165,00	66,20	10.922,79
				material:	28,37	4.681,17
				manopera:	23,81	3.928,32
				utilaj:	14,02	2.313,30
				transport:	0,00	0,00
20.L	20010098	Fereastră PVC 2 CANATE- SD 120x120 cm	mp	165,00	697,78	115.133,70
21	CK03B1	Usi din lemn interioare sau exterioare simple, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea într-un canat, pe toc	mp	120,00	49,46	5.934,95
				material:	2,04	245,37
				manopera:	46,72	5.606,78
				utilaj:	0,69	82,80
				transport:	0,00	0,00
21.L	2933627	Usa stej ext 1c slum foaia cu tablii 2090x 984 s5333	mp	120,00	714,29	85.714,80
22	CK14B1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice într-un canat, cu suprafata tocului între 5 si 7 mp inclusiv ;	mp	13,20	104,31	1.376,96
				material:	7,50	99,00
				manopera:	96,12	1.268,85
				utilaj:	0,69	9,11
				transport:	0,00	0,00
22.L	6306496	Usa rezistente la foc tip rei 60	mp	13,20	590,78	7.798,30
23	CN15D1	Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	1.012,00	15,28	15.459,01
				material:	4,26	4.315,67
				manopera:	11,01	11.143,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	CB14A%	Schela met tubulara pt lucr pe supr vert pana la 30 m h cu imobiliz schelei timp de 25 zile(200 ore)	mp	11.987,00	22,68	271.853,11
				material:	0,13	1.606,19
				manopera:	22,32	267.549,84
				utilaj:	0,23	2.697,08
				transport:	0,00	0,00
	DB02D*	Pavaje cu materiale de pavat cal.l asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...pavele normale asezate pe nisip; [1]	mp	985,00	111,72	110.040,19
				material:	91,10	89.733,33
				manopera:	19,94	19.640,11
				utilaj:	0,68	666,75
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: ARHITECTURA


0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:....20X25 cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;	m	320,00	45,49	14.556,48		
			material:	28,23	9.033,03		
			manopera:	17,26	5.523,46		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	0,00	0,00		
L	2100911	Beton marfa clasa C 15/12 (BC15/B200)	mc	14,40	275,57	3.968,21	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		961.834,83	722.252,34	15.836,30	0,00	1.699.923,48	
Recapitulatia:		10%-8%					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	16.250,68	0,00	0,00	16.250,68
Total inclusiv Cheltuieli directe:		961.834,83	738.503,02	15.836,30	0,00	1.716.174,15	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	96.183,48	73.850,30	1.583,63	0,00	171.617,42
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:		1.058.018,31	812.353,32	17.419,93	0,00	1.887.791,57	
Profit		8,0000 %	84.641,46	64.988,27	1.393,59	0,00	151.023,33
Total inclusiv Beneficiu:		1.142.659,78	877.341,59	18.813,53	0,00	2.038.814,90	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						2.038.814,90	
TVA:		19,00%				387.374,83	
TOTAL GENERAL:						2.426.189,73	

1 euro = 4,9770 lei , curs la data de 09.02.2024

Executant:KLIPSPROIECT SRL

Intocmit:

ing.Arotaritei M.



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
 Executant: SC MICUL ACOPERIS MONTAJ SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	73,430.52	73,430.52
6.1	4.1	Constructii si instalatii	73,430.52	73,430.52
		1 Obiect (Grup Devize) 1	73,430.52	73,430.52
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			73,430.52	73,430.52

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director

Sef proiect

Ofertant



[Handwritten signature]

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant: SC MICUL ACOPERIS MONTAJ SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si instalatii**

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	73,430.52
		1 Deviz 1	73,430.52
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			73,430.52

CAPITOL II**II. Montaj**

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00

CAPITOL III**III. Procurare**

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00

CAPITOL IV**IV. Probe**

16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00

TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)	73,430.52
--	------------------



Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant



[Handwritten signature]

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant: SC MICUL ACOPERIS MONTAJ SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CMX11J - Curatirea de rugina si grasimi a confectiilor metalice la confectii din tabla	mp	800.000	8.60	6,877.64
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.62	6,092.33
			utilaj:	0.98	785.32
			transport:	0.00	0.00
1.1	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	80.000	9.82	785.32
2	CN12XA-01 - Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate manual cu vopsea anticoroziva (deruginol) - cind vopsitoria se executa manual-mecanic	mp	800.000	25.43	20,343.55
			material:	10.61	8,489.60
			manopera:	13.61	10,889.78
			utilaj:	1.21	964.18
			transport:	0.00	0.00
2.1	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	80.000	9.82	785.32
3	CN14A1 - Vopsitorii la invelitori din tabla noua executate manual cu vopsea anticorosiva	mp	800.000	40.00	32,003.55
			material:	20.22	16,179.20
			manopera:	18.80	15,039.04
			utilaj:	0.98	785.32
			transport:	0.00	0.00
3.1	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	80.000	9.82	785.32
4	RTR2C68A - Repararea jgheaburilor si a burlanelor	m	200.000	3.72	744.47
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.72	744.47
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.72	821.60	24,668.80	32,765.61	2,534.81	0.00	59,969.22
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	737.23	0.00	0.00	737.23
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		24,668.80	33,502.84	2,534.81	0.00	60,706.45

Cheltuieli indirecte

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	2,960.26	4,020.34	304.18	0.00	7,284.77
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		27,629.06	37,523.18	2,838.98	0.00	67,991.22

Beneficiu						
Profit	8.0000 %	2,210.32	3,001.85	227.12	0.00	5,439.30
T4 = T3 + Beneficiu		29,839.38	40,525.03	3,066.10	0.00	73,430.52

TOTAL GENERAL (fara TVA)	73,430.52
---------------------------------	------------------

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
 Executant: SC MICUL ACOPERIS MONTAJ SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6103490 - Vopsea deruginol V.731-9 ntr 90-80	kg	528.000	44.60	23,548.80	Depozit	0.570
2	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	80.000	6.00	480.00	Depozit	0.070
3	6202882 - Benzina auto	l	80.000	8.00	640.00	Depozit	0.070
TOTAL Materiale					24,668.80	Greutate	0.72

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul
 Executant: SC MICUL ACOPERIS MONTAJ SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitanul Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20300 - Muncitor calificat	240.000	45.37	10,889.78	100.00
2	28400 - Tinichigiu	20.000	37.22	744.47	100.00
3	30110 - Vopsitor industrial	161.600	37.70	6,092.33	100.00
4	31110 - Zugrav vopsitor	400.000	37.60	15,039.04	100.00
Ore Manopera		821.600	TOTAL	32,765.61	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
Executant: SC MICUL ACOPERIS MONTAJ SRL
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1

**Formular C8****Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1621 - Electrocompresor de joasa presiune 0,25 MC/min	40.000	4.47	178.86
2	7101 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0.6 tf	240.000	9.82	2,355.95
TOTAL Utilaje				2,534.81

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul
Executant: SC MICUL ACOPERIS MONTAJ SRL
Proiectant:
Obiectivul: Biserica Ortodoxa Sfintul Proroc Ilie Tesvitianul Bistrita
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrog SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	31,327.85	31,327.85
6.1	4.1	Constructii si instalatii	31,327.85	31,327.85
		1 Obiect (Grup Devize) 1	31,327.85	31,327.85
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			31,327.85	31,327.85
TVA (19.00%)			5,952.29	5,952.29
TOTAL (cu TVA)			37,280.14	37,280.14

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Director



Sef proiect



Ofertant



Beneficiar: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrog SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect


Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	31,327.85
		1 Deviz 1	31,327.85
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			31,327.85
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			31,327.85
TVA (19.00%)			5,952.29
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			37,280.14

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director



Sef proiect



Ofertant



Beneficiar: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrog SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ09D1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25-T, pentru grund si ipsos-var marca 10-T, pentru stratul vizibil	mp	60.000	80.59	4,835.59
			material:	11.42	685.07
			manopera:	69.18	4,150.52
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	IZF09E01 ^ - Sistem pentru izolare termica Adeplast ETA 004 pentru pereti exteriori, cu polistiren expandat alb Adeplast EPS 80+, adeziv Adeplast Polistirol Premium, plasa Adeplast pentru armare, grund Adeplast si tencuiala Adeplast Sauber Dekor Siliconata Zgariata	mp	60.000	196.27	11,775.97
			material:	114.57	6,873.96
			manopera:	73.33	4,399.63
			utilaj:	8.37	502.38
			transport:	0.00	0.00
2.1	600003025 - Polistiren expandat Adeplast EPS 80+, cu o rezistenta termica de 5,26 mpK/W, conductivitate termica de 0,038 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 80 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 50 mm	mp	63.000	52.80	3,326.40
2.2	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	ora	16.500	30.45	502.38
3	CF22B% - Profile la fatade executate cu sistem termoizolant exterior - profil de colt	m	60.000	27.34	1,640.25
			material:	8.12	487.32
			manopera:	19.22	1,152.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CF22C% - Profile la fatade executate cu sistem termoizolant exterior - profil picurator	m	60.000	48.12	2,886.93
			material:	28.90	1,734.00
			manopera:	19.22	1,152.93
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CF13A01 ^ - Tencuiala decorativa minerala de tip Adeplast Edelputz Termo cu aplicare manuala la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm	mp	60.000	57.96	3,477.70
			material:	46.51	2,790.50
			manopera:	11.45	687.19
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	NMB319711 - Muncitor incarcare - descarcare materiale cat. 1	ora	15.000	31.70	475.44
			material:	0.00	0.00
			manopera:	31.70	475.44
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	TRB05C1E# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 50 M	TONE	1.000	158.48	158.48
			material:	0.00	0.00
			manopera:	158.48	158.48
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	1.500	150.00	225.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	150.00	225.00
9	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	1.000	150.00	150.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	150.00	150.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
4.28	325.88	12,570.85	12,177.13	502.38	375.00	25,625.36

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500 %	0.00	273.99	0.00	0.00	273.99
T1 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,570.85	12,451.11	502.38	375.00	25,899.35

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	12.0000 %	1,508.50	1,494.13	60.29	45.00	3,107.92
T2 = T2 + Cheltuieli indirecte		14,079.35	13,945.25	562.67	420.00	29,007.27


Beneficiu						
Profit	8.0000 %	1,126.35	1,115.62	45.01	33.60	2,320.58
T3 = T3 + Beneficiu		15,205.70	15,060.87	607.68	453.60	31,327.85

TOTAL GENERAL (fara TVA)					31,327.85
TVA (19.00%)					5,952.29
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)					37,280.14

Director



Sef proiect



Ofertant



Beneficiar: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrog SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20012678 - Apa	l	170.400	0.01	1.70	Depozit	0.170
2	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	228.360	0.80	182.69	Depozit	0.230
3	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.180	320.00	57.60	Depozit	0.250
4	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	90.000	3.70	333.00	Depozit	0.090
5	2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	142.800	1.90	271.32	Depozit	0.140
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	1.440	75.00	108.00	Depozit	1.940
7	600002876 - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute	kg	480.000	2.90	1,392.00	Depozit	0.480
8	600002884 - Dibluri Adeplast pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm	buc	360.000	0.48	172.80	Depozit	0.000
9	600002891 - Grund Adeplast pentru tencuiei decorative	kg	120.000	7.70	924.00	Depozit	0.120
10	600002980 - Plasa Adeplast pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare	mp	66.000	3.66	241.56	Depozit	0.000
11	600003025 - Polistiren expandat Adeplast EPS 80+, cu o rezistenta termica de 5,26 mpK/W, conductivitate termica de 0,038 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 80 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 50 mm	mp	63.000	52.80	3,326.40	Depozit	0.000
12	600003036 - Tencuiala decorativa Adeplast Sauber Dekor zgariata si siliconata, cu conductivitatea termica de mai mare sau egala 0,7 W/mK	kg	180.000	7.10	1,278.00	Depozit	0.180

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
13	600003039 - Tencuiala decorativa minerala Adeplast Edelputz Termo cu aplicare la interior sau exterior, pentru finisarea tencuielilor minerale si a termosistemelor aplicate pe constructii cu inaltime pana la 4 etaje, granulatia maxima fiind de 2 mm, reactia la foc de clasa A1, clasa de mortar CS II conform SR EN 998 - 1 / 2011	kg	240.000	9.70	2,328.00	Depozit	0.240
14	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0.420	9.00	3.78	Depozit	0.420
15	7800794 - Profil de colt	m	60.000	5.50	330.00	Depozit	0.010
16	7800795 - Profil picurator (pentru terasa)	m	60.000	27.00	1,620.00	Depozit	0.010
TOTAL Materiale					12,570.85	Greutate	4.28

Director



Sef proiect



Ofertant



Beneficiar: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrog SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	17460 - Izolator termic	60.000	38.43	2,305.87	100.00
2	20600 - Muncitor de deservire	2.880	31.70	91.28	100.00
3	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	31.70	0.00	100.00
4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	35.000	31.70	1,109.36	100.00
5	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	15.000	31.70	475.44	100.00
	31000 - Zidar	167.999	38.43	6,456.39	100.00
7	31060 - Zidar tencuitor	15.000	39.73	595.91	100.00
8	31100 - Zugrav	30.000	38.10	1,142.88	100.00
Ore Manopera		325.880	TOTAL	12,177.13	

Director



Sef proiect



Ofertant



Beneficiar: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrog SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8


Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2030 - Malaxor pt.mortar,actionat electric, 200 L	16.500	30.45	502.38
TOTAL Utilaje				502.38

Director



Sef proiect



Ofertant



Beneficiar: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Executant: SC Comgrog SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Biserica ortodoxa Sfintu Dumitru Bistrita
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C9

Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1.000	10.000	0.250	15.00	150.00
2	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1.500	10.000	0.250	15.00	225.00
TOTAL Transport						375.00

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate 2024



1/CONFORM cu ORIGINALUL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv



Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	167,191.78	167,191.78
6.1	4.1	Constructii si instalatii	167,191.78	167,191.78
		1 Obiect (Grup Devize) 1	167,191.78	167,191.78
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			167,191.78	167,191.78
TVA (19.00%)			31,766.44	31,766.44
TOTAL (cu TVA)			198,958.21	198,958.21

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitoarelor si subcapitoarelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4


„CONFORM cu ORIGINALUL”



Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1



11 CONFORM CU
 ORIGINALUL

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect



Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	167,191.78
		1 Deviz 1	167,191.78
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			167,191.78
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
13	4.5	Dotari	0.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (fara TVA)			167,191.78
TVA (19.00%)			31,766.44
TOTAL 1 Obiect (Grup Devize) 1 (cu TVA)			198,958.21

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3


11 CONFORM cu
ORIGINALUL



Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Handwritten signature.



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



11 CONFORM CU
 ORIGINALUL



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB01A01^ - Schela metalica tubulara completa din teava zincata, tronson: doua picioare laterale cu h=2m, parapet, podine metalice sau din lemn	mp	50.000	72.18	3,609.02
			material:	7.56	377.95
			manopera:	64.62	3,231.07
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCR28A-02% - Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla: noua, cu 1 strat de miniu - pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	mp	65.000	48.70	3,165.80
			material:	1.99	129.63
			manopera:	45.40	2,951.00
			utilaj:	1.31	85.16
			transport:	0.00	0.00
3	CN24A# - Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate manual, in 2 straturi	mp	65.000	45.04	2,927.42
			material:	5.04	327.42
			manopera:	40.00	2,600.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCT04A01> - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	88.000	28.50	2,508.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	28.50	2,508.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CE19A# - Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 MM si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si carligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 M semirotonde, cu D = 12,5 CM	ml	64.000	78.24	5,007.59
			material:	27.84	1,781.94
			manopera:	49.50	3,168.00
			utilaj:	0.90	57.65
			transport:	0.00	0.00
5.1	1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	ora	0.640	90.08	57.65
6	CE21A# - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM grosime executate pe santier, inadite prin petrecere pe cel putin 60 MM si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 M rotunde, cu D = 10,2 CM	ml	24.000	65.55	1,573.31
			material:	20.22	485.37
			manopera:	44.25	1,062.00
			utilaj:	1.08	25.94
			transport:	0.00	0.00
6.1	1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	ora	0.288	90.08	25.94

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CG17A# - Pardoseli din placi sau piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 CM grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-O singura forma si culoare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .cu placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pana la 60 cmp/buc, inclusiv	mp	20.000	177.89	3,557.86
			material:	67.93	1,358.62
			manopera:	109.59	2,191.83
			utilaj:	0.37	7.40
			transport:	0.00	0.00
7.1	2419457 - Placa gresie mapisa 50X50 vulcano-G	mp	20.60Q	51.12	1,053.14
8	CN11A01> - Zugraveli la interior si exterior execut manual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite si gletuite	mp	80.000	39.19	3,135.52
			material:	7.19	575.52
			manopera:	32.00	2,560.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	6104350 - Vopsea lav.casati casa magic anticond, muceg,termo+fonoiz	l	32.000	17.40	556.74
9	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	360.000	7.70	2,773.17
			material:	4.55	1,639.17
			manopera:	3.15	1,134.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	6310081 - Dulap metalic .tabla striata de 4MM E 96 OL 37-2N	kg	360.000	4.53	1,631.02
10	IZF34A* - Sistem termoizolant pentru elemente de soclu si pereti de subsol, fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara subsol	mp	40.000	194.85	7,794.16
			material:	121.75	4,870.16
			manopera:	73.10	2,924.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	500002577 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	40.400	60.00	2,424.00
10.2	500002580 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 95 mm	buc	120.000	0.40	48.49
11	CN02A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	75.000	42.19	3,164.51
			material:	2.19	164.51
			manopera:	40.00	3,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RPDA10C% - Astemerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu: manual;	mc	65.000	242.15	15,739.51
			material:	153.82	9,998.04
			manopera:	73.40	4,770.73
			utilaj:	14.93	970.73
			transport:	0.00	0.00
13	CO02A# - Trotuar executat cu placi beton pentru pavaje asezate pe un strat nisip cu rosturi umplute cu nisip	mp	500.000	108.77	54,386.20
			material:	17.43	8,715.00
			manopera:	82.20	41,100.34
			utilaj:	9.14	4,570.85
			transport:	0.00	0.00
13.1	3824 - Agregat de tencuit, de 1,5 - 4,0 mc/ora	ora	150.000	30.47	4,570.85

11/01/2017 PM 11:00 ORIGINAL

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	RPCH07A01> - Pazei	m	42.000	82.36	3,459.00
			material:	56.80	2,385.60
			manopera:	25.21	1,058.73
			utilaj:	0.35	14.67
			transport:	0.00	0.00
15	CE14A01> - Stocatura polistiren	m	48.000	78.39	3,762.58
			material:	0.99	47.52
			manopera:	77.31	3,711.11
			utilaj:	0.08	3.96
			transport:	0.00	0.00
16	RPCB15B1-S - Hidrozolatii perete prin injectarea sicamur	m	9.000	967.80	8,710.19
			material:	790.66	7,115.96
			manopera:	156.00	1,404.00
			utilaj:	21.14	190.23
			transport:	0.00	0.00
17	CH02XA-01 - Trepte masive din piatra simplu sau profil. mont.pefind.exist.cu M100 incl.ajustarea si buciardarea L - pentru trepte din granit in prelungire (fug pe fug	m	15.000	378.33	5,674.94
			material:	213.74	3,206.04
			manopera:	164.59	2,468.90
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	2203498 - Treapta granit G16CM L = 30CM	m	15.750	200.00	3,150.00
18	TRB05C1B# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 20 M	TONE	100.000	39.30	3,930.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	39.30	3,930.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km. \$	tona	100.000	14.12	1,412.02
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.12	1,412.02

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
244.90	2,430.99	43,178.46	85,773.72	5,926.60	1,412.02	136,290.81

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,929.91	0.00	0.00	1,929.91
---------------------------------------	----------	------	----------	------	------	----------

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		43,178.46	87,703.63	5,926.60	1,412.02	138,220.71
-----------------------------------	--	-----------	-----------	----------	----------	------------

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte	12.0000 %	5,181.41	10,524.44	711.19	169.44	16,586.49
----------------------	-----------	----------	-----------	--------	--------	-----------

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		48,359.87	98,228.07	6,637.80	1,581.47	154,807.20
--------------------------------	--	-----------	-----------	----------	----------	------------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit	8.0000 %	3,868.79	7,858.25	531.02	126.52	12,384.58
T4 = T3 + Beneficiu		52,228.66	106,086.31	7,168.82	1,707.99	167,191.78

TOTAL GENERAL (fara TVA)	167,191.78
TVA (19.00%)	31,766.44
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	198,958.21


CONFORM CU
ORIGINALUL



Beneficiar

Sef proiect

Ofertant.



Handwritten signature.



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



11CONFIRM CU
 ORIGINAL



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile	kg	4.500	3.32	14.95	Depozit	0.000
2	100018808 - Schela metalica tubulara completa din teava zincata, tronson: doua picioare laterale cu h=2m, parapet, podine metalice sau din lemn	mp	50.000	6.00	300.00	Depozit	0.000
3	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	14.720	2.62	38.56	Depozit	0.010
4	2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,782.000	1.00	6,782.00	Depozit	6.850
5	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	312.500	0.80	250.00	Depozit	0.320
6	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	0.840	75.00	63.00	Depozit	1.130
7	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	25.000	75.00	1,875.00	Depozit	33.750
8	2200587 - Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 MM	mc	16.640	75.00	1,248.00	Depozit	22.460
9	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	13.195	90.00	1,187.55	Depozit	19.790
10	2203498 - Treapta granit G16CM L = 30CM	m	15.750	200.00	3,150.00	Depozit	2.040
11	2206220 - Nisip sortat nespalat	mc	0.180	78.00	14.04	Depozit	0.240
12	2419457 - Placa gresie mapisa 50X50 vulcano-G	mp	20.600	51.12	1,053.14	Depozit	0.490
13	2903488 - Scind rasin lunga tiv cls a GR=18MM L=3,00M s 942	mc	1.134	1,140.00	1,292.76	Depozit	0.570
14	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.050	1,400.00	70.00	Depozit	0.020
15	2905955 - Sipc rasin cls I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.756	1,400.00	1,058.40	Depozit	0.380
16	3642598 - Tabla zincata S2028 0,50 X 800X2000 OL32-1N cal 1	kg	113.600	10.88	1,236.20	Depozit	0.110
17	3702963 - Banda otel zincata 30X3 MM	kg	15.680	25.01	392.13	Depozit	0.020
18	500001219 - Vopsea lavabila pentru interior	kg	24.375	5.81	141.53	Depozit	0.020
19	500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren	kg	180.000	1.03	185.80	Depozit	0.180
20	500002519 - Mortar adeziv, pentru tencuiala armata	kg	160.000	1.03	164.54	Depozit	0.160
21	500002550 - Grund universal	kg	8.000	5.12	40.93	Depozit	0.010
22	500002558 - Mortar tencuiala decorativa tip mozaic	kg	220.000	7.78	1,710.90	Depozit	0.220

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	500002560 - Plasa de armare din fibra de sticla 1 strat	mp	44.000	6.72	295.50	Depozit	0.040
24	500002577 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	40.400	60.00	2,424.00	Depozit	0.040
25	500002580 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 95 mm	buc	120.000	0.40	48.49	Depozit	0.000
26	500002705 - Glet de ipsos superfin	kg	12.000	1.51	18.06	Depozit	0.010
27	5838165 - Surub cu cap hexagonal L 12 X 200 F1, S 1454	buc	5.000	1.59	7.95	Depozit	0.000
28	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	5.280	9.00	47.52	Depozit	0.010
29	5889657 - Cuie scoabe	kg	4.200	8.20	34.44	Depozit	0.000
30	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	5.520	41.24	227.64	Depozit	0.010
31	6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80	kg	7.150	16.30	116.57	Depozit	0.010
	6103490 - Vopsea deruginol V.731-9 ntr 90-80	kg	14.300	21.44	306.53	Depozit	0.020
33	6104350 - Vopsea lav.casati casa magic anticond,muceg,termo+fonoiz	l	32.000	17.40	556.74	Depozit	0.050
34	6110596 - Dinox 10L	kg	1.800	23.58	42.45	Depozit	0.000
35	6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45	l	3.250	4.02	13.06	Depozit	0.000
36	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	6.500	3.21	20.89	Depozit	0.010
37	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	28.480	9.00	256.32	Depozit	28.480
38	6310081 - Dulap metalic .tabla striata de 4MM E 96 OL 37-2N	kg	360.000	4.53	1,631.02	Depozit	0.360
39	6311231 - Carligh din otel zincate pentru jgheaburi	buc	96.000	1.65	158.18	Depozit	0.070
40	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	14.400	2.84	40.94	Depozit	0.010
	6704086 - Tuburi pvc plastifiat tip muntenia diam.inter.5 MM	m	4.590	0.26	1.21	Depozit	0.000
42	7106017 - Pietris ciuruit spalat 7-30 MM	mc	79.300	93.30	7,398.69	Depozit	126.880
43	7300057 - Acetona tehn cal I stas 6366-69	kg	4.500	3.62	16.30	Depozit	0.010
44	7306661 - Bumbac de sters	kg	3.750	2.14	8.03	Depozit	0.000
45	7311238 - Cositor	kg	3.200	35.08	112.25	Depozit	0.000
46	7326594 - sicamur	buc	72.000	98.00	7,056.00	Depozit	0.090
47	7343982 - Rumegus din lemn	kg	1.000	0.68	0.68	Depozit	0.000
48	7399999 - Material marunt	%			8.16	Depozit	0.000
49	7801035 - Material marunt	%			61.42	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					43,178.46	Greutate	244.90

11 CONFORM CU
ORIGINALA




Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

CONFORM cu
ORIGINALUL



Sef proiect



Ofertant



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	126.240	53.85	6,798.18	100.00
2	17400 - Izolator	80.000	32.00	2,560.00	100.00
3	19730 - Montator constructii metalice	25.200	35.00	882.00	100.00
4	19900 - Mozaicar	45.000	45.37	2,041.83	100.00
5	20300 - Muncitor calificat	84.000	33.61	2,823.28	100.00
6	20600 - Muncitor de deservire	10.400	35.00	364.00	100.00
7	20640 - Muncitor deservire constructii masini	102.700	31.70	3,255.17	100.00
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	710.900	30.00	21,327.00	100.00
9	21100 - Muncitor necalificat	30.000	23.48	704.35	100.00
10	24100 - Pavator	793.550	34.80	27,615.91	100.00
11	27110 - Sudor electric	7.200	35.00	252.00	100.00
12	28420 - Tinichigiu sant	110.800	45.00	4,986.00	100.00
13	31000 - Zidar	36.000	39.00	1,404.00	100.00
14	31110 - Zugrav vopsitor	269.000	40.00	10,760.00	100.00
Ore Manopera		2,430.990	TOTAL	85,773.72	


CONFORM CU ORIGINALUL



Beneficiar

Sef proiect

Ofertant



Handwritten signature of the offerant.



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate
 Executant: SC COMGRIG SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari de constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate 2024
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1102 - Automacara cu brat cu zabrele 6,0-9,9 tf 1 schimb	0.928	90.08	83.59
2	2503 - Electrocompres.mobil de joasa pres. 1,1-3,9 MC/min	7.100	27.55	195.58
3	3354 - Pompa de injectat mortar act.electr 1,5KW	2.700	24.54	66.27
4	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.240	30.84	7.40
5	3824 - Agregat de tencuit, de 1,5 - 4,0 mc/ora	150.000	30.47	4,570.85
6	4007 - Compactor static autoprop.pe pneuri 8-10tf	9.555	84.22	804.75
7	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.j. pentru cantitati de 5-8 tone	1.820	91.20	165.98
8	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	0.650	20.84	13.54
9	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.096	41.23	3.96
10	7608 - Ferastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3cp	2.100	6.99	14.67
TOTAL Utilaje				5,926.60

CONFORM CU ORIGINALUL



Sef proiect

Ofertant



Handwritten signature



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Subcetate
Executant: SC COMGRIG SRL
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari de constructii la Biserica Ortodoxa Subcetate 2024
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Deviz 1




Formular C9


Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei / (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888938 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km	100.000	25.000	0.620	0.56	1,412.02
TOTAL Transport						1,412.02

CONFORM CU
ORIGINALA




Sef proiect



Ofertant



OBIECTIV: Imprejmuire parohie
 Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Proiectant:
 Executanta: AXIS VM CUPOLA SRL




F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefizabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00
4	Investitia de baza	86.164,85	86.164,85
4.1	Constructii si instalatii	86.164,85	86.164,85
4.1.1	[0013.1] Constructii	86.164,85	86.164,85
4.1.1.1	[0013.1.1] Imprejmuire	86.164,85	86.164,85
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		86.164,85	86.164,85
TVA 19 %		16.371,32	16.371,32
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		102.536,17	102.536,17



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Imprejmuire parohie

1	2	3	4
Executant,			




OBIECTIV: Imprejmure parohie
 Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
 Proiectant: _____
 Executant: AXIS VM CUPOLA SRL




**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	86.164,85
4.1.1	[0013.1] Constructii	86.164,85
4.1.1.1	[0013.1.1] Imprejmuire	86.164,85
	TOTAL I	86.164,85
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		86.164,85
TVA 19%:		16.371,32
TOTAL VALOARE:		102.536,17

Executant:



OBIECTIV: Imprejmuire parohie
OBIECTUL: Constructii
STADIUL FIZIC: Imprejmuire
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
Proiectant:
Executant: AXIS VM CUPOLA SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -


SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CC01C11	Demontat gard vechi	m	112,00	30,00	3.360,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	30,00	3.360,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	CC01C12	Gard imprejmuire (sapat, armat, cofrat, turnat beton, montat demontat panou fier forjat)	m	112,00	550,00	61.600,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	550,00	61.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	NMB999911	Regie proprie	lei	3.000,00	1,00	3.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,00	3.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	TI03XA	Transport la 5kg	tona	30,00	166,67	5.000,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	166,67	5.000,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	72.960,00	0,00	0,00	72.960,00
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.641,60	0,00	1.641,60
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	74.601,60	0,00	74.601,60
Cheltuieli indirecte		10,0000 %	0,00	7.460,16	0,00	7.460,16
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0,00	82.061,76	0,00	82.061,76
Profit		5,0000 %	0,00	4.103,09	0,00	4.103,09
Total inclusiv Beneficiu:			0,00	86.164,85	0,00	86.164,85
TOTAL GENERAL (fara TVA):						86.164,85



STADIUL FIZIC: Imprejmuire

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,




OBIECTIV: Imprejmuire parohie
OBIECTUL: Constructii
STADIUL FIZIC: Imprejmuire
Beneficiar: Parohia Ortodoxa Ghinda Bistrita
Proiectant: _____
Executant: AXIS VM CUPOLA SRL

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	999911 Diferenta pret manopera lei	3.000,00	1,000	3.000,00	
2	11111 Munc deservire	1.624,00	40,000	64.960,00	
3	72 Muncitor necalif.in subteran	125,00	40,000	5.000,00	
	Total ore manopera:	1.749,00			
	Valoare directa lei			72.960,00	
	Recapitulatie lei			13.204,85	
	TOTAL lei			86.164,85	

Executant,



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Slatinita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Furnizare banci pentru Biserica Ortodoxa Slatinita


FORMULAR F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz. General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	50,478.00	0.00
6.1	4.1	Constructii si instalatii	0.00	0.00
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	50,478.00	0.00
		1 Dotari	50,478.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			50,478.00	0.00
TVA (19.00%)			9,590.82	0.00
TOTAL (cu TVA)			60,068.82	0.00


Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Biserica Ortodoxa Slatinita

Ofertant
Sana Habitas SRL



Obiect "1" - FORMULAR F2

Formular generat cu programul  eDevize (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 2

Beneficiar: Biserica Ortodoxa Slatinita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Furnizare banci pentru Biserica Ortodoxa Slatinita
 Obiectul: 1 Dotari

FORMULAR F2
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoara (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	0.00
5	4.1.4	Instalatii	0.00
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			0.00
CAPITOL II			
II. Montaj			
8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
11	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
12	4.5	Dotari	50,478.00
14	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			50,478.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Dotari (fara TVA)			50,478.00
TVA (19.00%)			9,590.82
TOTAL 1 Dotari (cu TVA)			60,068.82

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Biserica Ortodoxa Slatinita

Ofertant,
Sana Habitas SRL



Beneficiar: Biserica Ortodoxa Slatinita
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Furnizare banci pentru Biserica Ortodoxa Slatinita
 Obiectul: 1 Dotari

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Dotari						
1	1 Banca tapitata 24 locuri	buc	36 00	1.402.17	50.478.00	1
TOTAL Dotari					50.478.00	
TOTAL Echipamente in 1 Dotari					50.478.00	

Biserica Ortodoxa Slatinita

Ofertant,
 Sana Habitas SRL


 SANA
 HABITAS
 SRL

Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje interioare/exterioare si izolatii



DEVIZ GENERAL

Centralizator privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
------------------------	--	-------------	-------------	-------------

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Studiu geo- neeligibil	0.00	0.00	0.00
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	371,566.03	70,597.55	442,163.58
4.1.1	1 Finisaje interioare si exterioare	371,566.03	70,597.55	442,163.58
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		371,566.03	70,597.55	442,163.58

CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (0% din C+M)	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL Finisaje interioare/exterioare si izolatii	371,566.03	70,597.55	442,163.58
TOTAL Constructii+Montaj	371,566.03	70,597.55	442,163.58

Beneficiar



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje interioare/exterioare si izolatii



FORMULAR F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (0% din C+M)	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie (0% din C+M)	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	371,566.03	371,566.03
6.1	4.1	Constructii si instalatii	371,566.03	371,566.03
		1 Finisaje interioare si exterioare	371,566.03	371,566.03
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL (fara TVA)			371,566.03	371,566.03
TVA (19.00%)			70,597.55	70,597.55
TOTAL (cu TVA)			442,163.58	442,163.58

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4

Beneficiar



Ofertant



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje interioare/exterioare si izolatii
 Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare



FORMULAR F2

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	0.00
4	4.1.3	Arhitectura	371,566.03
		2 Finisaje exterioare	289,174.28
		1 Finisaje interioare	82,391.76
7	4.1.4	Instalatii	0.00
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			371,566.03
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
1	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
14	4.5	Dotari	0.00
15	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL 1 Finisaje interioare si exterioare (fara TVA)			371,566.03
TVA (19.00%)			70,597.55
TOTAL 1 Finisaje interioare si exterioare (cu TVA)			442,163.58

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Beneficiar



Ofertant,



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje interioare/exterioare si izolatii
 Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare
 Stadiul fizic: 1 Finisaje interioare



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Finisaje interioare in sanctuarul bisericii					
1	CQ17C-1#asim - Tavanuiala executata din placi de gips carton cu rezistenta la foc EI 60 in sanctuarul bisericii	mp	356.000	139.92	49,811.84
			material:	64.92	23,111.84
			manopera:	75.00	26,700.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CF10C1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	356.000	37.35	13,296.96
			material:	18.45	6,568.56
			manopera:	18.60	6,621.60
			utilaj:	0.30	106.80
			transport:	0.00	0.00
3	CD03B-3 - Amorsarea suprafetelor gata tencuite in vederea zugravelilor	mp	356.000	4.60	1,637.60
			material:	1.00	356.00
			manopera:	3.60	1,281.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	CN05A% - Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos	mp	356.000	21.67	7,713.81
			material:	9.67	3,441.81
			manopera:	12.00	4,272.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
TOTAL Finisaje interioare in sanctuarul bisericii					72,460.20

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
2.38	1,295.84	33,478.20	38,875.20	106.80	0.00	72,460.20

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	874.69	0.00	0.00	874.69
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		33,478.20	39,749.89	106.80	0.00	73,334.90

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	2,343.47	2,782.49	7.48	0.00	5,133.44

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		35,821.68	42,532.38	114.28	0.00	78,468.34

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,791.08	2,126.62	5.71	0.00	3,923.42
T4 = T3 + Beneficiu		37,612.76	44,659.00	119.99	0.00	82,391.76

TOTAL GENERAL (fara TVA)	82,391.76
TVA (19.00%)	15,654.43
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	98,046.19

Beneficiar



Ofertant,



Beneficiar: Biserica Baptista Emanuel
 Executant: Amicii Building SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: Finisaje interioare/exterioare si izolatii
 Obiectul: 1 Finisaje interioare si exterioare
 Stadiul fizic: 2 Finisaje exterioare



Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Curatare fatade					
1	RPCT10A1 - Curatarea peretilor si a tavanelor interioare existenti de vopsea lavabila, pe suprafete care urmeaza a se revopsi	mp	478.000	37.50	17,925.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	37.50	17,925.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor inclusiv transport moloz	tona	16.000	70.00	1,120.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	70.00	1,120.00
TOTAL Curatare fatade					19,045.00
Finisaje exterioare					
3	CB14XA - SCHELA METALICA PT LUC.PE SUPR.VERTICALE PANA LA 30 M INALTIME INCL	mp	478.000	9.59	4,583.91
			material:	1.29	616.51
			manopera:	6.00	2,868.00
			utilaj:	2.30	1,099.40
			transport:	0.00	0.00
4	MDTC5506005 - TRANSPORT UTILAJ 5 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640 MP G=11-13.5 T	buc	4.000	350.78	1,403.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	350.78	1,403.14
			transport:	0.00	0.00
5	CC05A01> - Plasa de protectie textila, rezistenta la UV, ploi si inghet, la inaltime de 2 m	m	478.000	3.76	1,797.28
			material:	0.16	76.48
			manopera:	3.60	1,720.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	616446 - Plasa protectie fatada chirie	mp	239.000	0.32	76.48

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	IZF05A11# - TERMOSISTEM PERETE EXTERIOR VATA MIN. BAZALT.150 MM GROSIME, ARM.FIBRA STICLA	mp	478.000	241.05	115,224.21
			material:	153.80	73,516.40
			manopera:	84.00	40,152.00
			utilaj:	3.25	1,555.81
			transport:	0.00	0.00
6.1	841564564 - Vata min bazaltica de 15 cm	mp	487.560	105.00	51,193.80
7	IZF06A2* - PROFIL PENTRU MUCHII COLTAR LA TOATE UNGHIURILE LA TERMOSISTEM ATAT LA GEAMURI CAT SI LA COLTURI EXTERIOR	m	187.600	10.67	2,001.04
			material:	4.67	875.44
			manopera:	6.00	1,125.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CF10C1#asim - Adeziv+plasa la peretii exteriori	mp	478.000	43.02	20,563.56
			material:	24.42	11,672.76
			manopera:	18.60	8,890.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	IZF01A5#asim - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de vopsea decorativa	mp	478.000	7.36	3,516.55
			material:	2.24	1,070.72
			manopera:	4.50	2,151.00
			utilaj:	0.62	294.83
			transport:	0.00	0.00
10	CF06A152# - Tencuieli exterioare decorative la soclu tip "mozaic"	MP	200.000	132.18	26,436.00
			material:	57.18	11,436.00
			manopera:	75.00	15,000.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	1861589 - Tencuiala decorativa mozaicata pentru soclu, Baumit	kg	714.000	14.00	9,996.00
11	CF06A152#asimilat - Tencuieli exterioare speciale decorative aspect praf de piatra	MP	478.000	103.00	49,234.00
			material:	55.00	26,290.00
			manopera:	48.00	22,944.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	CL25A1** - Realizare spaleti la golurile de la ferestre si usi cu tencuiala cu grosime cuprinsa intre 1.5- 3 cm USI	m	69.000	25.58	1,765.16
			material:	1.58	109.16
			manopera:	24.00	1,656.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	CK09A1 - Glafuri prefabricate laminate la ferestre, la exterior, pana la 30 cm latime	m	41.400	222.44	9,208.86
			material:	186.44	7,718.46
			manopera:	36.00	1,490.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	2947800 - Glaf fereastră din granit	m	41.400	180.00	7,452.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL Finisaje exterioare					235,733.70

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
19.79	3,864.12	133,381.92	115,923.60	4,353.18	1,120.00	254,778.70

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,608.28	0.00	0.00	2,608.28
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		133,381.92	118,531.88	4,353.18	1,120.00	257,386.98


Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	9,336.73	8,297.23	304.72	78.40	18,017.09
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		142,718.66	126,829.11	4,657.90	1,198.40	275,404.07

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,135.93	6,341.46	232.90	59.92	13,770.20
T4 = T3 + Beneficiu		149,854.59	133,170.57	4,890.80	1,258.32	289,174.28

TOTAL GENERAL (fara TVA)	289,174.28
TVA (19.00%)	54,943.11
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	344,117.39

Beneficiar

Ofertant,

Am

P.S.

Încălzire în pardoseală.

200 mp x 150 = 30.000 lei.



Executant:

SC. PRO-MRE SRL
Adresa: Cămin. Cișinău -



MEGATITAN
PARTE DIN SUCCESUL TAU

J06 / 277 / 2001, RO 14168293
Tel: 0729 399 019, 0723 273 696
Email: office@megatitan.ro
Jud. B-N, România
RO02 INGB 0024 0000 4758 8911
ING BANK Bistrița

Beneficiar: Biserica crestina Baptista - EMANUEL - Bistrita, Grigore Pletosu 23, CUI 15456570
OBIECTIV: executie si montaj fatda parametrica panouri tabla

Deviz estimativ lucrari fatada panouri tabla

Nr. Crt.	Descriere	UM	Cantitate	Pret/UM Manopera si materiale	Total RON
1	Executie panouri parametrice tabla Corten 3mm	mp	83.62	885.20	74,020.42 RON
2	Montaj	mp	83.62	102.00	8,529.24 RON
	Transport	buc	1	400.00	400.00 RON
	TOTAL				82,949.66 RON
	TVA				16,589.93 RON
	TOTAL GENERAL (RON)				99,539.60 RON

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	247,852.92	247,852.92
6.1	4.1	Constructii si instalatii	247,852.92	247,852.92
		OB.1 CONSTRUCTII	247,852.92	247,852.92
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00

TOTAL (fara TVA)	247,852.92	247,852.92
TVA (19.00%)	47,092.06	47,092.06
TOTAL (cu TVA)	294,944.98	294,944.98

**BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2**

**EXECUTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL**



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
3	4.1.2	Rezistenta	95,400.01
		001 Infrastructura	22,048.41
		002 Suprastructura	73,351.61
6	4.1.3	Arhitectura	152,452.91
		003 Arhitectura	152,452.91
8	4.1.4	Instalatii	0.00
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00
TOTAL CAPITOL I			247,852.92
CAPITOL II			
II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
TOTAL CAPITOL II			0.00
CAPITOL III			
III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
15	4.5	Dotari	0.00
16	4.6	Active necorporale	0.00
TOTAL CAPITOL III			0.00
CAPITOL IV			
IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
TOTAL CAPITOL IV			0.00
TOTAL OB.1 CONSTRUCTII (fara TVA)			247,852.92
TVA (19.00%)			47,092.06
TOTAL OB.1 CONSTRUCTII (cu TVA)			294,944.98

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

**BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2**

**EXECUTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL**



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 001 Infrastructura

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: pamant cu umiditate naturala, descarcare in depozite teren catg 3	100 mc	0.280	274.00	76.72
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	274.00	76.72
			transport:	0.00	0.00
2	TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc	34.000	22.50	765.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.50	765.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TSD02A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	100 mc	0.280	163.50	45.78
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	163.50	45.78
			transport:	0.00	0.00
4	TSC01C1 - Scarificarea mecanica a terenului, cu : autogreder cu scarificator pana la 175 cp pe adancimea de 40 CM teren ctg. 3.	100 mp	1.000	12.00	12.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	12.00	12.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSD06A1 - Compactare cu placa vibrat. de 0,7T umplutura pamint necoezin in strat de 20-30CM	100 mc	0.280	328.00	91.84
			material:	0.00	0.00
			manopera:	132.00	36.96
			utilaj:	196.00	54.88
			transport:	0.00	0.00
6	TRA01A07P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 7 km	tona	50.000	5.10	254.9
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.10	254.9

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TSC35XA1 - Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la distde:inarc.front.senile 0,50-0,99MC pam.C.i,dist.<10	100 mc	0.280	856.80	239.90
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	856.80	239.90
			transport:	0.00	0.00
8	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	25.000	96.55	2,413.77
			material:	56.75	1,418.78
			manopera:	37.80	944.99
			utilaj:	2.00	50.00
			transport:	0.00	0.00
9	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	13.000	440.20	5,722.61
			material:	353.30	4,592.91
			manopera:	81.90	1,064.70
			utilaj:	5.00	65.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	13.104	350.00	4,586.40
10	CA02D1 - Turnare beton armat in fundatii continue,radiere si pereti sub cota zero a constr.cu gros.> 30CM	mc	6.500	501.80	3,261.71
			material:	403.70	2,624.06
			manopera:	90.60	588.90
			utilaj:	7.50	48.75
			transport:	0.00	0.00
10.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.552	400.00	2,620.80
11	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	47.000	20.77	976.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.77	976.20
12	CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	450.000	7.27	3,271.95
			material:	6.06	2,727.00
			manopera:	1.08	486.00
			utilaj:	0.13	58.90
			transport:	0.00	0.00
13	CZ0302B1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 MM	kg	200.000	6.86	1,371.00
			material:	6.06	1,212.00
			manopera:	0.66	132.00
			utilaj:	0.14	27.00
			transport:	0.00	0.00
14	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	650.000	0.74	484.50
			material:	0.14	94.00
			manopera:	0.60	390.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	0.650	4.14	2.69
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	4.14	2.69

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
106.92	146.95	12,668.99	4,408.57	678.98	1,233.79	18,990.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	99.19	0.00	0.00	99.19
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		12,668.99	4,507.76	678.98	1,233.79	19,089.53

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,266.90	450.78	67.90	123.38	1,908.95
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		13,935.89	4,958.54	746.88	1,357.17	20,998.49

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	696.79	247.93	37.34	67.86	1,049.92
T4 = T3 + Beneficiu		14,632.69	5,206.46	784.23	1,425.03	22,048.41

TOTAL GENERAL (fara TVA)	22,048.41
TVA (19.00%)	4,189.20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	26,237.61

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIUREA 2

EXECUTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 002 Suprastructura



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB13A1 - Cofraje pentru beton armat in placi, grinzi si stilpi din panouri re folosibile, cu placaj de 8 MM grosime la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv, la placi si grinzi;	mp	60.000	32.63	1,957.51
			material:	7.13	427.51
			manopera:	25.50	1,530.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	CA02G1 - Turnare beton armat la constructii cu H<35M, in pereti si diafragme cu gros <30CM	mc	14.000	513.90	7,194.62
			material:	404.20	5,658.83
			manopera:	104.70	1,465.80
			utilaj:	5.00	70.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	14.112	400.00	5,644.80
3	CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM	kg	600.000	1.21	726.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.08	648.00
			utilaj:	0.13	78.60
			transport:	0.00	0.00
3	2000755 - Plasa sudate tip 13 gq 223(78,18 Kg/buc) OL 37-1N	kg	600.000	7.00	4,200.00
4	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	600.000	1.14	681.00
			material:	0.14	87.00
			manopera:	0.99	594.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	IZF05B1 - Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare, sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat tip si mastic de bitum tip H 80/90, la pereti drepti	mp	60.000	20.69	1,241.20
			material:	15.21	912.60
			manopera:	5.40	324.00
			utilaj:	0.08	4.80
			transport:	0.00	0.00
5.1	2601176 - Membrana hidroizolatoare termosud force line 45 gris bretagne	mp	67.800	10.00	678.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	34.000	20.77	706.19
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.77	706.19
7	RPCH27A1 - Scheletul magaziiilor si baracamentelor din lemn executat din lemn de rasinoase, ecarisat	mc	15.000	2,503.58	37,553.69
			material:	1,720.58	25,808.70
			manopera:	783.00	11,744.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	95.000	92.90	8,825.66
			material:	65.40	6,213.16
			manopera:	25.50	2,422.50
			utilaj:	2.00	190.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	1.235	1,500.00	1,852.50

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
49.73	624.31	43,307.90	18,729.29	343.10	706.19	63,086.47

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	421.41	0.00	0.00	421.41
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		43,307.90	19,150.70	343.10	706.19	63,507.88

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	4,330.79	1,915.07	34.31	70.62	6,350.79
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		47,638.69	21,065.77	377.41	776.81	69,858.67

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,381.93	1,053.29	18.87	38.84	3,492.93
T4 = T3 + Beneficiu		50,020.63	22,119.05	396.28	815.65	73,351.61

TOTAL GENERAL (fara TVA)	73,351.61
TVA (19.00%)	13,936.81
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	87,288.41

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2

EXECUTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 003 Arhitectura

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE07A% - Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice)	mp	150.000	130.46	19,569.00
			material:	95.96	14,394.00
			manopera:	34.50	5,175.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	20020788 - Panouri tb.profil.long lindab prof.IIp 20 L=6M l=1000MM	mp	172.500	60.00	10,350.00
2	IZF02A1 - Strat difuzie vapori acoperis,terase cu impletitura fibre sticla bitum.perf.supr.oriz.	MP.	180.000	7.74	1,393.18
			material:	7.09	1,275.91
			manopera:	0.59	106.92
			utilaj:	0.06	10.35
			transport:	0.00	0.00
3	8000505 - Folie polietilena expandata G=3MM (mp)	mp	180.000	10.00	1,800.00
4	CE20A# - Sisteme de igheaburi tip brass din tabla protejata anticorrosiv	m	30.000	248.00	7,439.97
			material:	237.11	7,113.43
			manopera:	9.00	270.00
			utilaj:	1.88	56.54
			transport:	0.00	0.00
4.1	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	300.000	2.72	816.00
4.2	6311740 - Bratara zincata dubla la 600 pentru 2 cirje mari pe stalp din lemn usor su- 8, 9, 10	buc	6.000	16.44	98.64
4.3	6311705 - Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stalp de metalic de 9 M	buc	31.500	165.00	5,197.50
4.4	1104 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	0.600	94.23	56.54
5	CE05B01> - Burlane din tabla vopsita in camp electrostatic, inclusiv accesorii	M	18.000	86.35	1,554.30
			material:	65.65	1,181.70
			manopera:	20.70	372.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CK06C01^ - Plafon fals nedemontabil de tip Rigips simplu placat cu placi de 12,5 mm, suspendat pe structura metalica dubla CD 60 asezata in acelasi plan (500/850/1250 mm)	mp	120.000	136.27	16,352.10
			material:	113.47	13,616.10
			manopera:	22.80	2,736.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	CF19A01^ - Tencuiala uscata de tip Rigips realizata prin placare simpla pe structura metalica cu bride reglabile si profile UD28/CD60, avand profilele CD 60 dispuse la 60 cm	mp	220.000	100.11	22,024.59
			material:	80.91	17,800.59
			manopera:	19.20	4,224.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos cu aracet la pereti, stalpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat in 2 straturi (procedeu gipac);	mp	340.000	14.85	5,049.60
			material:	1.04	352.84
			manopera:	13.80	4,692.00
			utilaj:	0.01	4.76
			transport:	0.00	0.00
9	RPCR08B# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,glet ipsos exist.	MP	340.000	14.24	4,841.84
			material:	2.59	880.84
			manopera:	11.40	3,876.00
			utilaj:	0.25	85.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	102.000	8.00	816.00
10	CB14XA - Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale pina la 30 M inaltime inclusiv	mp	120.000	22.50	2,700.48
			material:	1.40	168.48
			manopera:	16.50	1,980.00
			utilaj:	4.60	552.00
			transport:	0.00	0.00
11	CE15A1 - Glafuri si copertine din tabla vopsita in camp electrostatic de 0,5 MM grosime cu latimea desfasurata pana la 100 CM, orice lungime	m	25.000	48.79	1,219.67
			material:	33.79	844.67
			manopera:	15.00	375.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.075	290.00	21.75
12	CK23B1* - FERESTRE SI USI DIN PVC, 5 CAM, CU GEAM TERMOPAN, COEF.TRANSFER TERMIC 1.3 W/M2K, DESCH. OSCIOBAT.	mp	6.500	774.07	5,031.46
			material:	759.07	4,933.96
			manopera:	15.00	97.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.0	8057493 - Ferestre si usi din PVC, 5 cam, geam termoizolant	mp	6.500	750.00	4,875.00
12.0	6101572 - Spuma poliuretana	kg	1.300	35.00	45.50
12.0	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8	buc	19.500	0.69	13.51

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CK34A* - Usa PVC avand doua canaturi, unul fix si altul mobil, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretane si cordoane siliconice	mp	8.000	1,151.87	9,214.95
			material:	1,124.07	8,992.55
			manopera:	27.00	216.00
			utilaj:	0.80	6.40
			transport:	0.00	0.00
13.1	6720300 - Usa din profile pvc tip rehau in 2 canate	mp	8.000	1,100.00	8,800.00
13.2	500000047 - Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	48.000	1.09	52.18
13.3	500000050 - Spuma poliuretane	l	2.000	36.06	72.11
13.4	500002647 - Silicon de etansare	l	1.600	22.75	36.40
14	CG03A1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu preadez, in incaperi cu suprafete pana la 20 M2, cu pervaz din pvc;	mp	92.000	40.74	3,748.13
			material:	18.64	1,714.93
			manopera:	21.90	2,014.80
			utilaj:	0.20	18.40
			transport:	0.00	0.00
14	8506749 - Mocheta trafic intens culoare rosu	mp	92.000	90.00	8,280.00
15	IZF12XE* - Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.verticala in grosime medie de 6 CM	mp	92.000	74.32	6,837.90
			material:	19.80	1,821.60
			manopera:	54.00	4,968.00
			utilaj:	0.52	48.30
			transport:	0.00	0.00
16	CG01E-31# - Strat suport pardoseli din ipsos de 3 CM grosime +0,5 CM, (sapa autonivelanta)	mp	92.000	25.74	2,367.76
			material:	11.64	1,070.56
			manopera:	14.10	1,297.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	IZF08A02^ - Izolarea termica a peretilor de compartimentare cu vata minerala de sticla de tip Knauf Insulation Akustik board, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK	mp	180.000	65.73	11,831.40
			material:	63.63	11,453.40
			manopera:	2.10	378.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	600000979 - Vata minerala de sticla Knauf Insulation Akustik board, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, de dimensiuni 1250x600x100 mm, pentru izolarea peretilor de compartimentare	mp	189.000	60.00	11,340.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
24.09	1,092.63	97,695.57	32,779.02	781.75	0.00	131,256.34

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	737.53	0.00	0.00	737.53
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		97,695.57	33,516.55	781.75	0.00	131,993.82

Cheltuieli indirecte						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	9,769.56	3,351.65	78.17	0.00	13,199.39
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		107,465.12	36,868.20	859.92	0.00	145,193.25

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	5,373.26	1,843.41	43.00	0.00	7,259.66
T4 = T3 + Beneficiu		112,838.38	38,711.61	902.92	0.00	152,452.91

TOTAL GENERAL (fara TVA)	152,452.91
TVA (19.00%)	28,966.05
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	181,418.96

**BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2**

**EXECUTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL**



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM	kg	454.500	6.00	2,727.00	Depozit	0.450
2	2000195 - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16MM	kg	202.000	6.00	1,212.00	Depozit	0.200
	2000755 - Plasa sudate tip 13 gq 223(78,18 Kg/buc) OL 37-1N	kg	600.000	7.00	4,200.00	Depozit	0.600
4	20020788 - Panouri tb.profil.long lindab prof.Ilp 20 L=6M l=1000MM	mp	172.500	60.00	10,350.00	Depozit	0.020
5	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	36.800	0.60	22.08	Depozit	0.040
6	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	1,918.040	0.50	959.02	Depozit	1.940
7	2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539	kg	37.200	0.22	8.33	Depozit	0.040
8	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	13.104	350.00	4,586.40	Depozit	32.240
9	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	20.664	400.00	8,265.60	Depozit	51.870
10	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.075	290.00	21.75	Depozit	0.170
11	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	5.520	330.00	1,821.60	Depozit	13.360
12	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	31.250	45.00	1,406.25	Depozit	53.120
	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.055	65.00	3.59	Depozit	0.070
14	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	2.944	65.00	191.36	Depozit	3.970
15	2600048 - Bitum pentru mat.+lucr. hidroizolatii tip H 80/90 S7064	kg	96.000	2.01	193.20	Depozit	0.110
16	2601176 - Membrana hidroizolatoare termosud force line 45 gris bretagne	mp	67.800	10.00	678.00	Depozit	0.360
17	2601626 - Cart bit fara str acop (blanc) ci400 100cmx20M s 138	mp	4.250	4.00	17.00	Depozit	0.000
18	2601872 - Impislitura fire stic.bit. perf.ipb 1200 100CM 10M s7916	mp	198.000	6.24	1,235.52	Depozit	0.670
19	2900503 - Lemn rot cons rur nec ulm L min 1M d sub min 9CM S4342	mc	1.235	1,500.00	1,852.50	Depozit	0.990
20	2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri	t	0.061	800.00	48.48	Depozit	0.060
21	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	0.024	1,500.00	36.00	Depozit	0.010
22	2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0.030	1,500.00	45.00	Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
23	2906961 - Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50 M	mc	6.300	1,600.00	10,080.00	Depozit	3.150
24	2908749 - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6M	mc	9.450	1,500.00	14,175.00	Depozit	4.720
25	2917673 - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689	mc	0.285	1,500.00	427.50	Depozit	0.230
26	2918782 - Ringle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	mc	0.950	1,500.00	1,425.00	Depozit	0.760
27	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.014	1,500.00	21.60	Depozit	0.010
28	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	3.900	70.00	273.00	Depozit	0.090
29	2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit	kg	125.400	0.20	25.08	Depozit	0.130
30	2961301 - Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.096	1,500.00	144.00	Depozit	0.080
31	3064291 - Material marunt	%			130.37	Depozit	0.000
32	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50 X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	18.250	40.00	730.00	Depozit	0.020
33	3700041 - Banda din otel lam.cald S908 1,5X 20 OL 37-1N	kg	2.250	6.00	13.50	Depozit	0.000
34	3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889	kg	12.500	7.00	87.50	Depozit	0.010
35	500000046 - Cale portante si distantiere	buc	48.000	0.66	31.87	Depozit	0.000
36	500000047 - Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	48.000	1.09	52.18	Depozit	0.000
37	500000050 - Spuma poliuretunica	l	2.000	36.06	72.11	Depozit	0.000
38	500002647 - Silicon de etansare	l	1.600	22.75	36.40	Depozit	0.000
39	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	300.000	2.72	816.00	Depozit	0.070
40	5838567 - Surub cu cap patrat pt. lemn L 10 X 100 S 1455	kg	15.000	20.20	303.00	Depozit	0.020
41	5838610 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455	buc	380.000	0.78	296.40	Depozit	0.030
	5838775 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455	buc	190.000	1.77	336.30	Depozit	0.050
43	5840948 - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 10	kg	6.000	11.40	68.40	Depozit	0.010
44	5841045 - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926	buc	380.000	1.65	627.00	Depozit	0.010
45	5841069 - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926	buc	190.000	1.84	349.60	Depozit	0.010
46	5882178 - Saiba prec.plata pt.met a m 10 OL34 S 5200	kg	0.750	18.40	13.80	Depozit	0.000
47	5883067 - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565	kg	13.110	19.40	254.33	Depozit	0.020
48	5883263 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565	kg	12.444	23.70	294.92	Depozit	0.010
49	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	94.000	9.00	846.00	Depozit	0.110
50	58869421 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	1.200	7.00	8.40	Depozit	0.000
51	5893385 - Bolt tornado fix.asambl. panou	buc	100.000	0.17	17.05	Depozit	0.000
52	5893787 - Cuie pentru constructii	kg	0.360	8.00	2.88	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins în oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
53	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	kg	0.625	41.24	25.77	Depozit	0.000
54	600000979 - Vata minerala de sticla Knauf Insulation Akustic board, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, de dimensiuni 1250x600x100 mm, pentru izolarea peretilor de compartimentare	mp	189.000	60.00	11,340.00	Depozit	0.000
55	600006202 - Placa Rigips RB, de dimensiuni 12,5x1200x2600 mm	mp	374.000	30.00	11,220.00	Depozit	0.000
56	600006206 - Surub Rigips 212/3,5-25 mm, autofiletant, la cutie de 1000 de bucati	buc	5,620.000	0.30	1,686.00	Depozit	0.000
57	600006207 - Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 mm, cu lungimea de 45 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	1,150.000	0.26	299.00	Depozit	0.000
58	600006208 - Banda armare Rigips, din fibra de sticla, la rola de 25 m	m	320.000	0.40	128.00	Depozit	0.000
	600006209 - Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de rosturi), la sac de 25 kg	kg	91.000	3.20	291.20	Depozit	0.000
60	600006210 - Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare gips-carton, la sac de 20 kg	kg	136.000	3.50	476.00	Depozit	0.000
61	600006235 - Banda etansare (adez.) Rigips, din polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile metalice UD28, la rola de 30 m	m	394.800	0.55	217.14	Depozit	0.000
62	600006236 - Surub Rigips 412/3,5-9,5 mm, autoperforant, la cutie de 1000 de bucati	buc	946.000	0.04	37.84	Depozit	0.000
63	600006237 - Diblu metalic Rigips DN 6 (tip conexpand), cu lungimea de 35 mm, la cutie de 100 de bucati	buc	201.600	1.38	278.21	Depozit	0.000
64	600006238 - Brida reglabila de fixare CD 60 Rigips, 9-12 cm, la cutie de 100 de bucati	buc	422.400	0.75	314.77	Depozit	0.000
65	600006243 - Profil metalic Rigips Rigiprofil UD 28, cu latimea de 28 mm, grosimea profilului de 0,55 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 3,0 m	m	364.000	5.00	1,820.00	Depozit	0.000
66	600006244 - Profil metalic Rigips Rigiprofil CD 60, cu latimea de 60 mm, grosimea profilului de 0,60 mm, inaltimea de 27 mm si lungimea de 4,0 m	m	764.000	9.00	6,876.00	Depozit	0.000
67	600006248 - Isover Akusto 5 Twin, de dimensiuni 2x2x7500x600x50 mm, la rola de 18 mp	mp	340.000	18.00	6,120.00	Depozit	0.000
68	600006255 - Piesa (ancora) Rigips suspendare CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	201.600	1.00	201.60	Depozit	0.000
69	600006257 - Piesa Rigips de (fixare) capat CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	633.600	2.00	1,267.20	Depozit	0.000
70	600006258 - Piesa Rigips imbinare liniara (prelungire) CD 60, la cutie de 100 de bucati	buc	24.000	1.60	38.40	Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
71	600006259 - Tijă Rigips de suspendare cu ochi/inel, cu lungimea de 500 mm, la cutie de 100 de bucăți	buc	201.600	0.72	145.33	Depozit	0.000
72	6001317 - Piatră de slefuit formă rinichi H = 73 MM	kg	2.208	9.10	20.09	Depozit	0.000
73	6001551 - Hartie slef. usc. cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	17.000	0.45	7.66	Depozit	0.000
74	6101234 - Grund preadez tip M ntr 2831-74	kg	2.760	7.66	21.14	Depozit	0.000
75	6101572 - Spuma poliuretanică	kg	1.300	35.00	45.50	Depozit	0.000
76	6104353 - Vopsea vinarom albă V. 108-210 stas 7359-80	kg	102.000	8.00	816.00	Depozit	0.110
77	6109080 - Diluant pentru preadez ntr 2830-75	kg	7.360	9.05	66.61	Depozit	0.010
78	6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	63.280	2.12	134.27	Depozit	0.070
79	6110352 - Clei de oase cal.1 plăci varsat stas 88-51	kg	10.982	9.91	108.88	Depozit	0.010
80	6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	55.200	15.10	833.29	Depozit	0.060
81	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	7.200	8.90	64.05	Depozit	0.010
82	6202806 - Apa industrială în cisterne pentru lucrări de drumuri și terasamente	mc	8.915	5.01	44.66	Depozit	8.910
83	6202818 - Apa industrială, pentru mortare și betoane, de la rețea	mc	0.340	2.78	0.95	Depozit	0.340
84	6311231 - Carlig din oțel zincate pentru jgheaburi	buc	42.000	13.00	546.00	Depozit	0.030
85	6311528 - Scoabă oțel pentru construcții din lemn, lățime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	71.500	9.40	672.10	Depozit	0.080
86	6311705 - Bratară zincată simplă pentru cirja mare pe stilp de metalic de 9 M	buc	31.500	165.00	5,197.50	Depozit	0.030
87	6311740 - Bratară zincată dublă la 600 pentru 2 cirje mari pe stalp din lemn ușor su- 8, 9, 10	buc	6.000	16.44	98.63	Depozit	0.010
88	6311901 - Racord jgheab burlan (element de legătură jgheab-burlan) din tablă de oțel zincat tip okp sistem lindab	buc	6.000	35.00	210.00	Depozit	0.000
89	6311902 - Element de închidere jgheab din tablă oțel zn tip rgt sistem lindab	buc	6.000	4.50	27.00	Depozit	0.000
90	6311903 - Piesă de îmbinare (element de legătură jgheab-jgheab) din tablă de oțel zincată tip rsk sistem lindab	buc	3.000	3.70	11.11	Depozit	0.000
91	6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pt. surub M 8	buc	19.500	0.69	13.46	Depozit	0.000
92	6718398 - Profil pvc plastifiat baghetă pentru pardos. MD1 15X 2,5	m	110.400	6.42	708.45	Depozit	0.020
93	6719093 - Distanțier din M. plasti. pt poz. arm. în beton pentru grinzi	buc	187.500	0.50	93.75	Depozit	0.000
94	6720300 - Usă din profile pvc tip rehau în 2 canate	mp	8.000	1,100.00	8,800.00	Depozit	0.200
95	6758986 - Sistem complet de burlane, inclusiv accesorii	M	18.000	65.00	1,170.00	Depozit	0.000

DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
96	7306661 - Bumbac de sters	kg	10.200	4.68	47.74	Depozit	0.010
97	7308504 - Cartus pistol implintat bolturi tornado	buc	100.000	0.15	15.39	Depozit	0.000
98	7318315 - Disan (Ilgosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata	kg	17.480	3.90	68.21	Depozit	0.020
99	7341398 - Resso (antrenor de aer pt. betoane)	kg	0.578	2.61	1.51	Depozit	0.000
100	7800774 - Folie anticondens	mp	165.000	12.00	1,980.00	Depozit	0.020
101	7800775 - Sipca 25 X 50 MM	mc	1.200	1,500.00	1,800.00	Depozit	0.600
102	7800776 - Surub autofiletant de fixare	buc	1,650.000	0.16	264.00	Depozit	0.160
103	7801035 - Material marunt	%			207.19	Depozit	0.000
104	8000505 - Folie polietilena expandata G=3MM (mp)	mp	180.000	10.00	1,800.00	Depozit	0.160
105	8057493 - Ferestre si usi din PVC, 5 cam, geam termoizolant	mp	6.500	750.00	4,875.00	Depozit	0.000
106	8506749 - Mocheta trafic intens culoare rosu	mp	92.000	90.00	8,280.00	Depozit	0.000
TOTAL Materiale					153,672.46	Greutate	180.74

**BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2**

**EXECUTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL**



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2

Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	11000 - Betonist	36.675	30.00	1,100.25	100.00
2	13400 - Dulgher	66.000	30.00	1,980.00	100.00
3	13410 - Dulgher constructii	519.630	30.00	15,588.89	100.00
4	15000 - Fierar beton	73.350	30.00	2,200.50	100.00
5	15110 - Finisor mase plastice	56.120	30.00	1,683.60	100.00
6	17300 - Ipsosar	38.100	30.00	1,143.00	100.00
7	17410 - Izolator hidrofug	14.364	30.00	430.92	100.00
8	17460 - Izolator termic	9.450	30.00	283.50	100.00
9	19760 - Montator gips-carton	171.800	30.00	5,154.00	100.00
10	19900 - Mozaicar	38.470	30.00	1,154.10	100.00
11	20600 - Muncitor deservire	5.150	30.00	154.50	100.00
12	20640 - Muncitor deservire constructii masini	0.000	30.00	0.02	100.00
13	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	181.217	30.00	5,436.51	100.00
14	20660 - Muncitor deservire gipscarton	22.100	30.00	663.00	100.00
15	24100 - Pavator	27.000	30.00	809.99	100.00
16	26100 - Sapator	25.500	30.00	765.00	100.00
17	28100 - Tamplar	8.450	30.00	253.50	100.00
18	28420 - Tinichigiu sant	166.920	30.00	5,007.60	100.00
	31000 - Zidar	301.600	30.00	9,048.00	100.00
20	31110 - Zugrav vopsitor	102.000	30.00	3,060.00	100.00
Ore Manopera		1,863.900	TOTAL	55,916.87	

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2

EXECUTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2

**Formular C8****Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii**

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1104 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	0.600	94.23	56.54
2	1870 - Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99 MC	1.333	180.00	239.90
3	1964 - Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mn)	1.932	25.00	48.30
	2210 - Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 T	552.000	1.00	552.00
5	3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,71-1,25MC	0.384	200.00	76.72
6	3546 - Autogreder pina la 175cp	0.060	200.00	12.00
7	3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp	0.305	150.00	45.78
8	3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW	18.375	10.00	183.75
9	4019 - Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	2.622	40.00	104.88
10	4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina la 500L	1.620	5.00	8.10
11	4201 - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10	1.665	20.00	33.30
12	4203 - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM	2.125	10.00	21.25
13	4205 - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW	6.500	10.00	65.00
14	6609 - Trolu electric 3,1-5tf	1.000	45.00	45.00
	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	3.670	25.00	91.75
16	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	5.489	40.00	219.56
TOTAL Utilaje				1,803.83

**BENEFICIAR,
 PAROHIA ORTODOXA ROMANA
 UNIREA 2**

**EXECUTANT
 DESIGN CONSTRUCT IMOBIL**



Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ROMANA UNIREA 2
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: Construire Cladire cu destinatia Organizare de santier si pentru activitati religioase pana la finalizarea bisericii, Mun. Bistrita, loc. Unirea, Str. Aerodromului, Nr. 2

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30305 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 30 km	81.000	30.000	0.750	0.69	1,682.39
2	8888898 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	0.650	5.000	0.120	0.83	2.69
3	8888903 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 7 km	50.000	7.000	0.180	0.73	254.90
TOTAL Transport						1,939.98

BENEFICIAR,
PAROHIA ORTODOXA ROMANA
UNIREA 2

EXECUTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



