

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA

Executant:

Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Obiectivul: INFIIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N



CENTRALIZATORUL F1 cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		OB.1 CONSTRUCTII		
		001 Amenajare teren		
		002 Infrastructura +Suprastructura		
		005 Amenajare alee de acces		
		003 Arhitectura		
		004 Instalatii		
		OB.2 RETELE		
		001 Racord electric		
		002 Racord apa		
		002 Racord canalizare		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		OB.1 CONSTRUCTII		
		OB.2 RETELE		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
6.5	4.5	Dotari		
		OB.1 CONSTRUCTII		
		OB.3 Dotari medicale si echipamente IT achizitionate de MS		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
		OB.1 CONSTRUCTII		
		006 Organizare de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului		
7.2.1	5.1.2.1	Cheltuieli conex organizare de santier (0.5% din 4.1.1, 4.1.2)		
8	6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL (fara TVA)				

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII



CENTRALIZATORUL F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null			Valoare (fara TVA)
Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		005 Amenajare alee de acces	
4	4.1.2	Rezistenta	
		002 Infrastructura +Suprastructura	
6	4.1.3	Arhitectura	
		001 Amenajare teren	
		003 Arhitectura	
9	4.1.4	Instalatii	
		004 Instalatii	
11	4.1.5	Alte categorii de constructii	
		006 Organizare de santier	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
14	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
16	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
20	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
21	4.5	Dotari	
29	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
31	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL OB.1 CONSTRUCTII (fara TVA)

TOTAL OB.1 CONSTRUCTII (cu TVA)

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA

Executant:

Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N

Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII

Stadiul fizic: 001 Amenajare teren



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CL17A1* - Demontarea constructiilor modulare containere, ridicare cu macara, transport si repositionare pe platforme betonate	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1.1	1103 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	ora	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSC03A11 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor - pamant vegetal	100 mc	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TSC35B3 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC, pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TSD02A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp, in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	100 mc	1.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe**Cheltuieli indirecte**

Cheltuieli indirecte						
----------------------	--	--	--	--	--	--

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte**Beneficiu**

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

T4 = T3 + Beneficiu**TOTAL GENERAL (fara TVA)****TVA (19.00%)****TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)**

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 Obiectivul: BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Iud. B-N
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 002 Infrastructura +Suprastructura



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC03A11 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC35B3 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 M	100 mc	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD02A1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 15-20 CM	100 mc	0.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CA03B% - Turnare cu pompa beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero	mc	47.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	500007045 - Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	48.175		
5.2	3719 - Vibrator de ext.act.electric 0,25-1,1KW	ora	9.353		
6	CZ0301E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate BST500C D=10-16 mm	kg	700.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	700.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CB03A1 - Cofraje pentru beton armat in pereti drepti si diafragme, din panouri re folosibile, cu asterea din scanduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv, cu planseu din beton monolit	mp	70.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CA03B%1 - Turnare cu pompa beton in elevatii	mc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	500007045 - Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	9.225		
9.2	3719 - Vibrator de ext act.electric 0,25-1,1KW	ora	1.791		
10	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	ABF01B - Descarcarea sau incarcarea otelului beton nefasonat din sau in mijlocul de transport manual	tona	0.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ABF03A - Transportul manual prin purtare directa a otelului beton ne fasonat in afara razei de actiune a macaralei - distanta pana la 10,00M	tona	0.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRB01B15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa 1-3 distanta 50M	tona	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TSD06A1 - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant necoeziv, compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t	100 mc	0.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	CO41A1 - Folie pvc	mp	138.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM	mp	276.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CC01C1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1,250.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CG22A-56# - asim Pardoseli din beton sau mortar, turnate pe loc, beton marfa simplu clasa C 16/20, 15 CM gros, turnat in camp continuu, driscuit	mp	138.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	20.700		
20.2	3336 - Pompa hidraulica de beton cu 100M conducta, pina la 40 MC/H	ora	2.760		
20.3	1141 - Masina de slefuit - elicopter	ora	13.800		
21	TRA06A30 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=30 km \$	tona	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	ABF01B - Descarcarea sau incarcarea otelului beton nefasonat din sau in mijlocul de transport manual	tona	1.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	ABF03A - Transportul manual prin purtare directă a oțelului beton ne fasonat în afara razei de acțiune a macaralei - distanță până la 10,00M	tona	1.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRA04A20 - Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorhere cu remorci treiler sub 20T pe dis.20 km.	tona	1.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CL21A1*1 - Container prefabricat Dimensiuni exterioare (LxIxH): 6,00m x 2,40m x 2,65m; Cadru monobloc confectionat din table zincate de 3mm, profilate la rece	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25.1	8547774 - Container prefabricat structura metal Dimensiuni exterioare (LxIxH): 6,00m x 2,40m x 2,65m; Cadru monobloc confectionat din table zincate de 3mm, profilate la rece	buc	9.000		
25.2	1106 - Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 20,0-29,9 tf 1 schimb	ora	36.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 Obiectivul: BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 003 Arhitectura



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD42A04+ - Sistem pentru inchideri pereti, din panouri sandwich izolante, montate orizontal, avand grosimea panoului de 200 mm - inclusiv flashingur, frontoane etc.	mp	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	20027843 - Panou termoizolant de perete 20cm - inchderi exterioare	mp	157.500		
1.2	20027864 - Surub panou sandwich mbs sps 5.5x122 capacitate perforare: 6 mm 5.5 x 122 cutie 100 buc	buc	180.000		
2	CD43A07+1 - Invelitoare din tabla dublu faltuita 0.5mm - inclusiv flashingur, frontoane etc	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	85074222 - Tabla dublu faltuita 0.5mm	mp	115.000		
3	IZF04C02^ - Izolarea termica a acoperisurilor cu vata minerala bazaltica 10cm si folie anticondens	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.1	600000961 - Vata minerala bazaltica Knauf Insulation NaturBoard Fit Plus, cu conductivitatea termica de 0,037 W/mK, de dimensiuni 1000x600x100 mm, pentru izolarea acoperisurilor inclinate si a peretilor de compartimentare	mp	120.750		
3.2	600000944 - Banda de etansare universala Knauf Insulation Homeseal LDS Solifit 1, de dimensiuni 60 mm x 25 m, 25 m/rola	m	115.000		
3.3	600000941 - Bariera de vapori Knauf Insulation Homeseal LDS 5 Silk, activa la interior, pentru eliminarea controlata a vaporilor de apa	mp	116.150		
3.4	600000940 - Membrana Knauf Insulation Homeseal LDS 0.02, impermeabila la exterior si permeabila din interior catre exterior pentru izolare termica	mp	115.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	CD43A07+ - Sistem pentru acoperisuri , din panouri sandwich izolate montate direct pe structura metalica, panou cu grosimea de 40 mm - inclusiv flashingur, frontoane etc	mp	115.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.1	20027834 - Panou acoperis KS 1000 RW 40 mm culoare gri	mp	120.750		
4.2	20027864 - Surub panou sandwich mbs sps 5.5x122 capacitate perforare: 6 mm 5.5 x 122 cutie 100 buc	buc	3,335.000		
5	CD42A04+1 - Sistem pentru inchideri usoare compartimentari, avand grosimea panoului de 40 mm - inclusiv structura secundara	mp	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	854776666 - panou sandwich perete interior 40 mm	mp	210.000		
5.1	20027864 - Surub panou sandwich mbs sps 5.5x122 capacitate perforare: 6 mm 5.5 x 122 cutie 100 buc	buc	240.000		
6	CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 CM	m	36.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CK11H1* - Ferestre dinPVC montate la constructii cu inaltimea pana la 10 M inclusiv, cu suprafata tocului intre 3 si 4,5 mp inclusiv ;	mp	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	8000544 - Tamplarie PVC ferestre	mp	24.000		
9	CK21D# - Usi profiluri...PVC exterior/interior	mp	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	6308037 - Usa exterioara PVC	mp	4.400		
10	CK58B*1 - Usa de interior din PVC	mp	17.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.0	85477144 - Usa de interior din PVC conform specificatii	mp	17.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10.1	6313332 - Dibliu cu expandare marimea 6	buc	42.500		
10.2	500002693 - SPUMA POLIURETANICA PENTRU PISTOL TYTAN PENTRU PVC	l	2.550		
10.3	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.340		
11	CG35A% - Strat suport pt.pardoseli, sapa de egalizare pe baza de ciment grosime 7 MM, aplicata manual	mp	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCK45B+ - Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta	MP	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CG03D1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (PVC)...1) fara suport textil lipit cu preadez, in incaperi cu suprafete peste 20 m2, cu pervaz din PVC	mp	110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6715982 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 1,5 lat = 1500 neimpr. S7361	mp	112.750		
14	CI01D01> - Placaj cu placi gresie antiderapanta pentru exterior	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	2404298 - Placa cesarom glazur.simp. alb3 20X 20X 5 C. 1 S7813	mp	19.080		
15	IZF30C06^ - Polistiren extrudat grafitat grosime 10 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 004 Instalatii



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Instalatii electrice					
1	EA01A3* - TUB PVC RIGID D=16/ 25MM APARENT inclusiv cleme fixare, coturi, mufe, etc.	m	620.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	8547223 - Tub protectie rigid PVC 20-25mm	ml	620.000		
2	8518285 - DOZA DE DERIVATIE 78MM MONTATA APARENT	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	8518297 - DOZA DE DERIVATIE 100*100MM MONTATA APARENT	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	8518302 - DOZA APARATAJ MONTATA SUB TENCUIALA	buc	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	EC04G4*5 - CABLU CYYF 3x1.5	m	340.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1	8514722 - Cablu CYYF 3x1,5mmp	ml	340.000		
6	EC04G4*6 - CABLU CYYF 3x2.5	m	280.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
					5 = 3 x 4
0	1	ml	280.000		
6.1	8571142 - Cabluc CYYF 3x2,5mmp	m	22.000		
7	EC04G4*7 - Cablu CYABY 5x6mmp		material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	85147223 - Cablu CYABY 5x6mmp	ml	22.000		
8	EC04G4*8 - Cablu CYYF 5x4mmp	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	85147224 - Cablu CYYF 5x4mmp	ml	18.000		
9	ED01A1* - INTRERUPATOR MANUAL ST	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	ED03A1* - COMUTATOR UNIPOLAR MONTAT INGROPAT	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	ED08A1* - PRIZA BIPOLARA SIMPLA CP ST	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ED08A2* - PRIZA BIPOLARA DUBLA CP ST	buc	23.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	EE12B2* - CORP ILUM. panou LED 60x60cm -48 W montat incastat	buc	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	EE12B5* - CORP ILUM. REFLECTOR DE EXTERIOR CU LED 30W	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	EE05C1#1741 - CORP ILUM. pt grupurile sanitare IP54 LED -20W	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	85214776 - CORP ILUM. pt grupurile sanitare IP54 LED -20W	buc	7.000		
16	EE10I2* - CORP ILUM. PT EVACUARE CU ACUM. CU LEDURI.CU VERIF. LOCALA	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	EF03A1* - TABLOU ELECTRIC TIP PANOU SUB 150 KG MONTAT APARENT	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	8521531 - TABLOU ELECTRIC curent continuu	buc	1.000		
19	85215397 - Tabolu electric general TEG	buc	1.000		
20	EF09A1* - RACORDAREA COND. DIN CU LA BORNE APARATE (<10 MMP)	buc	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Instalatii electrice					

DATE					
21	NL - Montaj dulap Rack	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	NL - Unitate ventilare cu 4 ventilatoare pentru rack-urile cu adancime 800mm (Seria S2)	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	536 - Unitate ventilare cu 4 ventilatoare pentru rack-urile cu adancime 800mm (Seria S2)	BUC	1.000		
24	NL - Patch Panel pentru cabinete de 19", 24 porturi RJ45 UTP cat6, 1U,negru, sandard sertizare Krone si 110, prevazut cu suport de cabluri	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
25	8542 - Patch Panel pentru cabinete de 19", 24 porturi RJ45 UTP cat6, 1U, negru, sandard sertizare Krone si 110, prevazut cu suport de cabluri	buc	1.000		
26	NL - Switch Gigabit, 24Port*1000T, sursa interna in comutatie, 19"	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	584654 - Switch Gigabit, 24Port*1000T, sursa interna in comutatie, 19"	buc	1.000		
28	NL - Wire manager	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	8568/ - Wire manager	buc	1.000		
30	EA01A3* - TUB PVC RIGID D=16/ 25MM APARENT inclusiv cleme fixare, coturi, mufe, etc.	m	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.1	8547223 - Tub protectie rigid PVC 20-25mm	ml	300.000		
31	EB02A1*2 - Cablu FTP CAT6	m	300.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	856471 - Cablu FTP cat 6	ml	300.000		
32	EB02A1*21 - Cablu fibra optica	m	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	856472 - fibra optica	ml	40.000		
33	ED08A1* - Priza dubla date CAT6	buc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	85479632 - Priza date dubla cat6	buc	12.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	EA16C1 - Doze aparente	buc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	76 - Doze aparente	buc	12.000		
36	NL - Patch cord cat 6	buc	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	858 - Patch cord cat 6	buc	12.000		
TOTAL DATE					

Supraveghere video+Antiefracție					
38	EA01A3* - TUB PVC RIGID D=16/ 25MM APARENT inclusiv cleme fixare, coturi, mufe, etc.	m	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	8547223 - Tub protectie rigid PVC 20-25mm	ml	150.000		
39	ES15A6# - Cablu UTP cat 6 montat ingropat	ml	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	8507290 - cablu FTP cat 6	ml	150.000		
41	TCB03A01> - Montare NVR	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	859642 - NVR 32 camere IP, suporta camere de max 12MP cu compresie H.265/ H.264/MJPEG, redare simultana 16 canale, interfata GRID si cautare inteligenta, protocoale retea HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search, Easy4ip, suporta 2 porturi SATA III , maxim 12TB , 2 porturi USB (1USB3.0, 1USB2.0), management intrari si iesiri alarma, PTZ, iesire video VGA si HDMI, OSD	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
43	TCB03A01>asim - Montaj cameră IP dome de exterior, 1/2.7" 2 Megapixeli Progressive CMOS, 25fps@1080P, DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, compresie H.265+/ H.265, dual stream, Smart IR 30m, lentilă 2.8mm (opțional 3.6mm), IP67, temperatura de functionare -30°C ~ 60°C, alimentare DC12V, PoE (802.3af), metal si plastic.	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	025 - Cameră IP de exterior	buc	2.000		
45	985 - Camera IP de interior	buc	2.000		
46	TCB03A01>asim - HDD 6TB	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	EA16C1 - Doze	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	45 - Doze	buc	4.000		
49	AMC3D24Masm - Sursa alimentare 12V/10a	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	458654 - Sursa alimentare 12V/10a	buc	1.000		
51	TCB03A01>asim - Montaj UPC 2200vA	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	7452 - UPS 2200vA	buc	1.000		
TOTAL Supraveghere video+Antiefracție					

Instalatii termice					
53	SA14A# - Teava material plastic (pp,pe,pp-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,D=16 MM	m	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
54	85047712 - Teava PEXA 16x1mm	ml	200.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
55	IC33A1# - Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm inclusiv	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	8501477 - Teava cupru D.22	ml	30.000		
57	IC34C1 - FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=3/4 TOLI\$	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
58	8520147 - COT CUPRU 22/90	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
59	8520161 - ADAPTOR CU-OL FE 22X3/4"	buc	10.000		
60	IC34E1 - FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI\$	buc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
61	8520214 - COT CUPRU 35/90	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
62	8520238 - REDUCTIE CUPRU 35/22	BUC	5.000		
63	8520252 - ADAPTOR CU-OL FE 35X1 1/4 "	BUC	5.000		
64	IC35D1 - BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ. SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
65	ID06A1 - ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2"	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
66	8520654 - ROBINET CU SFERA 1/2 "	buc	3.000		
67	8520678 - ROBINET CU SFERA 3/4 "	buc	3.000		
68	ID06C1 - ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2"	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
69	8520757 - ROB. GOLIRE INSTALATIE 1/2 "	buc	2.000		
70	8520795 - AERISATOR AUTOMAT 1/2 "	BUC	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
71	IZH01A1* - IZOLAREA CU COCHILII DE POLIURETAN	M	230.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
72	1023267 - IZOLATIE PENTRU TEAVA COMPACT 22X4 MM.	M	230.000		
73	IB10A01(asimilat) - COLECTOR DISTRIBUTOR DIN ALAMA, 1" CU 5-8 CIRC. 3/4" EUROCON	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
73.1	586 - COLECTOR DISTRIBUTOR DIN ALAMA, 1" CU 7 CIRC. 3/4" EUROCON	BUC	1.000		
74	IC34A(asimilat) - CASETA METALICA PLATA PT COLECTORI 800X450X110	BUC	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74.1	455325 - CASETA METALICA PLATA PT COLECTORI 800X450X110	BUC	1.000		
75	ID02A02>ASM - KIT TERMINAL DISTRIBUTOR 1"	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75.1	25356 - KIT TERMINAL DISTRIBUTOR 1"	BUC	1.000		
76	IC42A1 - DISTRIBUTOR-COLECTOR MONTAT PE SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D= 65 MM- 100 MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
76.1	7318755 - Distri.colect.108x4 L=1.6M STUT 70x3 57x3 1/2 toli >1buc	buc	1.000		
77	8521473 - Distributor colector confectionat cf proiect	buc	1.000		
78	IB06B1(asimilat) - MONTARE VENTIL CONVECTOR	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
79	36546965 - Ventil convector VCV 15 700x570, Qinc=1,56 kW, Qr=1,16 kW	buc	8.000		
80	36546967 - Ventil convector VCV 20 800x570, Qinc=2,65 kW, Qr=2,02 kW	BUC	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
81	ID01A2(asimilat) - ROBINET TUR PENTRU RADIATOR ½ FE	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
81.1	8451515542 - ROBINET TUR PENTRU RADIATOR ½ FE TERMOSTATAT	BUC	10.000		
82	ID05B1(asimilat) - ROBINET RETUR PENTRU RADIATOR ½ FE	BUC	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
82.1	8454545415152 - ROBINET RETUR PENTRU RADIATOR ½ FE	BUC	9.700		
83	ID01A2(asimilat) - AERISITOR MANUAL	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
83.1	4500012 - Dezaerator manual radiatoare DN 1/8 cod 40300418	buc	10.000		
84	IE01C1 - EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ. CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR ESTE:201 MP.LA 500 MP	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
85	IE02C1 - EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A INST. INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.ESTE: 201MP LA 500MP	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
86	IE07C1 - SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.CORP 201-500 MP	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Instalatii termice					

Instalatii sanitare					
87	SC07C1 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87.1	2442288 - LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540>1.01 BUC	buc	7.200		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
87.2	4203557 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343>2 BUC	buc	12.000		
88	SC07C1*1 - LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, special pentru persoane cu handicap locomotor	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
88.1	8744577 - lavoar special PHL complet	buc	1.000		
88.2	4203557 - CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.1 S 3343>2 BUC	buc	2.000		
89	SC19A1 - SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANITAR	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
89.1	4202761 - SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1" S 9611>1 BUC	buc	7.000		
90	SC31A1 - VENTIL DE SCURGERE TIP...	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
90.1	4203337 - VENTIL SCURGERE LAVOAR, SPALATOR 1" CU RACORD S9610>1 BUC	buc	8.400		
91	SC13A1 - VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR S TIP ...	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
91.1	2446131 - VAS CLOSET CIL2 PORTELAN ALB C. 1 S 2066>1.01 BUC	buc	3.000		
92	SC13A1*1 - VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR pentru persoane cu dizabilitati	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
92.1	78445566 - Vas WC pentru persoane cu handicap locomotor	buc	1.000		
93	SC21A1 - SIFON DIN PLUMB AVIND D=40MM TIP S	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
94	SD06A1 - BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
94.1	4201339 - BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732>1 BUC	buc	7.000		
95	SC24A1 - PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 1 BRAT, DESCHID.450MM	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
96	SC26A2 - OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500X600MM	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
97	SC25A1 - ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
97.1	2451605 - ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 ALB C.1 NI 716>1.01 BUC	buc	7.000		
98	SC16F1 - REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBLURI METALICE	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
99	SC30A1 - SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
100	SC28B1 - SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2-15, APARENTA,SIMPLA	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
101	SD07XA - ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, AVAND DIAMETRUL DE 3/8 SAU 1/2 "	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
101.1	4201779 - ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 " S 751/I>1 BUC	buc	18.000		
102	SF02A1 - EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
103	SF04A1 - SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.	m	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
104	IC34B1 - FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
105	8520886 - RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL 1/2 "	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
106	IC34B1 - FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
107	8520898 - RACORD FLEXIBIL DE 3 : 8	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
107.0	84564564 - Racord flexibil apa, 3/4	buc	21.600		
108	IC34B1 - FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN. INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
109	8520903 - COT CU TAPLA 1/2"	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
110	8520915 - TEAVA POLIETILENA PPR DIAM EXT. 20 MM	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
111	SA06A1 - TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL. ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.CULT.IN DISTRIB. D= 3/4TOL	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
112	1204043 - RAUHIS:TEAVA POLIETILENA RETICULATA SANITARE 25X3.5	m	20.000		
113	SD13A1 - ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
114	8520654 - ROBINET CU SFERA 1/2 "	buc	4.000		
115	SD13B1 - ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI OTEL CU D=3/4",SIMBOL 83-3/4"	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
116	8520678 - ROBINET CU SFERA 3/4 "	buc	2.000		
117	IC37A1 - SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE, COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC	kg	200.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
118	IC38A1 - PROCURARE SUSTINERE CONDUCTE TUBURI DIVERSE COLECTOARE-DISTRIBUITOARE APARATE SI RECIPIENTI DIVERSII	kg	200.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
118.1	3500166 - CORNIER ARIPI EG.LAM CALD S 424 30X 30X 4 OL37-1N>1 KG	kg	240.000		
119	IZH01A1 - IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU D PINA LA 1 TOL,INCLUSIV	M	70.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
120	8520941 - TERMOIZOLATIE COCHILIE PT.TEAVA DN20	m	80.000		
121	8520953 - TERMOIZOLATIE COCHILIE PT.TEAVA DN25	m	20.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
122	SB16B1 - TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT. APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40MM	m	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
123	SB16C1 - TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT. APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50MM	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
124	SB16E1 - TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT. APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
125	SB22C1 - REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 40 MM	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
126	SB22E1 - REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE, CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D=110- 50 MM	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
127	SB17B1 - COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 40 MM	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
127.1	6712239 - COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167>1 BUC	buc	12.000		
128	SB17B1 - COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 40 MM	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
128.1	6712370 - COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 40 NII 2167>1 BUC	buc	12.000		
129	SB17C1 - COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
129.1	6712241 - COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 50 NII 2167>1 BUC	buc	12.000		
130	SB17C1 - COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
130.1	6712382 - COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 50 NII 2167>1 BUC	buc	12.000		
131	SB17E1 - COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
131.1	6712265 - COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167>1 BUC	buc	4.800		
132	SB17E1 - COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D=110 MM	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
132.1	6712409 - COT PVC TIP U LA 87 GR.30M DN 110 NII 2167>1 BUC	buc	4.800		
133	SB19C1 - RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
133.1	6712849 - RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50 NII 2167>1 BUC	buc	4.800		
134	SB19C1 - RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
134.1	6712863 - RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167>1 BUC	buc	4.800		
135	SB49A1* - Aerator cu membrana d= 50mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
135.0	8504711 - Aerator cu membrana dn=50mm	buc	2.000		

DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
136	8645154* - PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110MM	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
136.0	5498*88 - Piesa de curatire din pvc cu capac D=110mm	um	2.400		

TOTAL Instalatii sanitare

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 005 Amenajare alee de acces



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO02A1 - Trotuar din placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 CM grosime cu rosturile umplute cu nisip	mp	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	8507300 - Pavaj carosabil 6cm	mp	80.000		
2	CO03A1 - Borduri pentru trotuar asezate pe mortar de poza M100-T de 5CM gros.pe fundatie beton,cu ciment	m	40.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2.1	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	40.200		
2.2	2100933 - Beton de ciment B 100 -BC7,5 stas 3622	mc	1.880		
2.3	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.440		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

**BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA**

**PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL**



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII
 Stadiul fizic: 006 Organizare de santier



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	C007B1 - IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 2,05 M	m	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCH02A1* - INCHIRIERE SI MONTARE BARACA METALICA	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPCH02A2* - INCHIRIERE SI MONTARE TOALETA ECOLOGICA	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPCH02A3* - PROCURARE SI MONTARE PANOU IDENTIFICARE SANTIER	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	PG01A1 - PLATFORMA DE LUCRU SUSPENDATA DIN LEMN DE FOIOASE	mp	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

1	00154 Pompa de cladura aer-apa 20 kw	buc	1.000			1
2	00155 Sistem fotovoltaic 5000W complet echipat	buc	1.000			2
3	00156 Boiler electric 100 litri	buc	1.000			3
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						

Dotari

1	001614 Birou medical	buc	6.000			4
2	001615 Scaun medic	buc	6.000			5
3	001616 Banca 3 locuri sala de asteptare	buc	2.000			6
4	001617 Masa rotunda cabinet medical cu doua scaune	buc	2.000			7
5	001618 Bancheta 3 locuri cabinet medical	buc	4.000			8
6	001619 Dulapuri medicale	buc	6.000			9
7	001620 Sigla firma fatada principala	buc	1.000			10
TOTAL Dotari						

TOTAL Echipamente in OB.1 CONSTRUCTII

**BENEFICIAR,
 PRIMARIA MUN. BISTRITA**

**PROIECTANT
 DESIGN CONSTRUCT IMOBIL**



Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
Executant:
Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
Obiectul: OB.1 CONSTRUCTII



Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

00154 Pompa de cladura aer-apa 20 kw

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	<p>1. Parametri tehnici si functionali</p> <p>Capacitate de încălzire min./nom./max. (A7/W35): 9 / 20 / 25,5 kW</p> <p>Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W35): 14,2 / 17,9 kW</p> <p>Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W45): 15 / 16,6 kW</p> <p>Capacitate de încălzire min./nom./max. (A-7/W55): 12,5 / 14,5 kW</p> <p>Putere nom. de intrare (A7/W35): 4,65 kW</p> <p>COP (A7/W35) conform EN14511: 4,3</p> <p>Media SCOP 35°C/55°C conform EN14825: 3,83 / 3,08</p> <p>Eficiență energetică sezonieră pentru încălzire ηs (35°C) 1~/3 ~: - / 150%</p> <p>Eficiență energetică sezonieră pentru încălzire ηs (35°C) 1~/3 ~: - / 120%</p> <p>Clasa energetică 35°C / 55°C: A++/A+</p> <p>Interval de temperatură a apei la ieșire (modul de încălzire): 20/60°C</p> <p>Temperatura max. a apei la ieșire numai în modul termodinamic: între 60°C și -5°C în exterior</p> <p>Performanțe de răcire (opțional)</p> <p>Capacitate de răcire nom./max. (A35/W7): 14 / 16,4 kW</p> <p>Putere nom. de intrare (A35/W7): 4,48 kW</p> <p>EER: 3,12</p> <p>UNITATE INTERIOARĂ</p> <p>Baterie de încălzire electrică / 3 trepte: 9 (3+3+3) kW</p> <p>Greutate netă: 60 kg</p> <p>Dimensiuni (Î x I x A): 890 x 670 x 370</p> <p>Puterea acustică: 47 dB(A)</p> <p>Caracteristici hidraulice</p> <p>Vas de expansiune: 10 l</p> <p>Debit de apă (min./nom./max.): 2/3,44/4,5 m3/h</p> <p>Robinete de închidere (robinete tată/tată furnizate): 1" 1/4 inch</p> <p>Volumul min. de apă la instalare: 76 l</p> <p>UNITATE EXTERIOARĂ</p> <p>Nivel de presiune sonoră la 1 m / nivel de putere sonoră în modul încălzire: 59 / 73 dB(A)</p> <p>Debit de aer: 7620 m3/h</p> <p>Dimensiuni (Î x I x A): 1380 x 950 x 370</p> <p>Greutate netă: 137 kg</p> <p>Intervale de funcționare în modul Răcire / Încălzire / ACM: +10~+46DB // -25~+25DB // -25~+35</p> <p>Caracteristicile circuitului frigorific</p> <p>Diametrul conductei (lichid - gaz): 3/8" 1"</p> <p>Lungimea min./max. a conductei / Diferența de înălțime: 5 - 70 / 20 m</p> <p>Completare cu agent frigorific / Cant. suplimentară necesară de agent frigorific: 5 pentru 15 m / 65</p> <p>Agent frigorific: R410A</p> <p>Compresor: SCROLL</p>		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
	4. Conditii de garantie si postgarantie		
	5. Conditii cu caracter tehnic		



Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

00155 Sistem fotovoltaic 5000W complet echipat

1. Parametri tehnici si functionali

Sistem fotovoltaic 5000W cuprinde
 -panou fotovoltaic 420 W - 12 buc
 Intensitate maxima panou 9.62 A
 Tensiune maxima panou 39.5 V
 Tensiune circuit deschis 47.4 V
 Tensiune maxima sistem DC 1500V
 Dimensiune 1956x992x40mm
 Greutate neta 20 Kg
 Module application class A
 - structura montare panou pe acoperis
 - invertor 5 kw
 - baterie de acumulatori 5kvh
 - tablou curent continu
 conform specificatii proiect

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conditii de calitate conform ISO 9001 Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Declaratii de conformitate /Agremente tehnice

4. Conditii de garantie si postgarantie

Certificat de garantie. Proces verbal de punere in functiune.
 Garantie minima 24 lun

5. Conditii cu caracter tehnic

Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie



Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

00156 Boiler electric 100 litri

1. Parametri tehnici si functionali

Boiler electric 100 litri
 Tip combustibil folosit Electric
 Tip boilerCu acumulare
 Mod de instalareVerticala
 Capacitate (l)100
 Putere (W)1200
 Eficienta energeticaC
 Timp incalzire (h)2.1
 Profil de consumM
 TermostatMecanic
 Tip panou comandaMecanic
 Presiune maxima de lucru (bar)8
 FunctiiReglaj temperatura
 Dimensiuni (L x H x A cm)45 x 48 x 56.8
 Greutate (kg)16
 Grosime izolatie (mm)20

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

Conditii de calitate conform ISO 9001 Conditii de livrare Certificat de calitate eliberat de producator

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Declaratii de conformitate /Agremente tehnice

4. Conditii de garantie si postgarantie

Certificat de garantie. Proces verbal de punere in functiune.
 Garantie minima 24 luni

5. Conditii cu caracter tehnic

Asigurarea conditiilor impuse de Comisia de Mediu Asistenta tehnica la montaj in perioada postgarantie



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE



CENTRALIZATORUL F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si instalatii**

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		001 Racord electric	
		002 Racord apa	
		002 Racord canalizare	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II**II. Montaj**

11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III**III. Procurare**

13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
15	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
16	4.5	Dotari	
17	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV**IV. Probe**

19	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL OB.2 RETELE (fara TVA)**TOTAL OB.2 RETELE (cu TVA)**

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE
 Stadiul fizic: 001 Racord electric



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc.... in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSD01C1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP \$/ -----	MC	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	tona	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	EF09A1 - RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.E L.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.< 10MMP \$/ -----	BUC	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	846546 - Platbanda zincata 40x4	ml	25.000		
8	845312 - Cablu CYABY 5x6	ml	25.000		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	W2H05A#asim - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor in profil netipizat	ml	25.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 Obiectivul: BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE
 Stadiul fizic: 002 Racord apa



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA04C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T. TARE	MC	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1	SMC	0.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG .TEREN TARE	MC	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD04A1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXEC UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV	MC	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	1.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA01A05P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOL OZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TO	7.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	ACE07A1 - SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 50	SMT	0.280		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SF01A1 - EFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST. INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.PRE S.INCLUSIV ARMATURI	M	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A40 - TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIF ABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.	TO	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	W2H05A#asim - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor in profil netipizat	ml	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	GD02A1# - Montat teava apa pe sdr11 25 MM	m	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	6700806 - Teava pe 80 sdr11 25mm	m	15.045		
12	ACD08A1 - Camin vane beton	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ACD01D1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A	BUC	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (19.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE
 Stadiul fizic: 002 Racord canalizare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA04C1 - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC. 0,0-1,5M T. TARE	MC	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC02A1 - SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT. 1	SMC	0.320		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD01C1 - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,S TRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG .TEREN TARE	MC	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD04A1 - COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT. EXEC UT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOZIV	MC	12.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	ACE08A1 - UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP	MC	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	ACD04C1 - Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2M din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 300	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	2.360		
8.2	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.082		
9	ACD01D1 - CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE FARA PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A	BUC	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	SF04A1 - SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA, EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.	M	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	W2H05A#asim - Banda din pvc pentru protejarea cablurilor in profil netipizat	ml	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	AcD27A1* - Montarea tuburilor Dn=160-250 mm, L=6m din PVC-KG, imbinare prin mufe si garnituri, la canalizari exterioare	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	85047611 - Tub PVC-KG DN 125 mm	ml	8.000		
13	85047612 - Tub PVC-KG DN160mm	ml	10.000		
14	85047613 - Tub PVC-KG DN200mm	ml	10.000		
15	SB06D# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (U) montare lipire,DN= 110 MM	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	SB06F# - Piese legatura (cot,piesa curat,mufa dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare lipire,dn=160 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	6712356 - Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 160 nii 2167	buc	2.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Proiectant: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 Obiectivul: BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE



Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	8554122 Contor inteligent 25mm	buc	1.000			1
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
TOTAL Echipamente in OB.2 RETELE						

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN MUNICIPIUL BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.2 RETELE



Formular F5

Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

8554122 Contor inteligent 25mm

1. Parametri tehnici si functionali

Principiul de măsurare Monojet, cu elice
 Domeniu de utilizare Circuite de apă rece potabila și apă caldă de consum

Diametru nominal DN 20-25 mm

Debit permanent Q3 2,5 m3/h 4,0 m3/h

Debit de suprasarcină Q4 3,125 m3/h 5,0 m3/h

Lungimi constructive 80 ; 110 ; 130 mm 130 mm

Temperatură de utilizare

apă rece apă caldă apă rece apă caldă

 $\leq 30^{\circ}\text{C} \leq 90^{\circ}\text{C} \leq 30^{\circ}\text{C} \leq 90^{\circ}\text{C}$

Presiune nominală 10 bar 10 bar

Presiune de verificare 16 bar 16 bar

Pierdere de presiune 0,63 bar 0,63 bar

Debit minim Q1 - montaj orizontal 25 l/h 63,49 l/h

Debit minim Q1 - montaj vertical 50 l/h 100 l/h

Debit tranziție Q2 - montaj

orizontal 40 l/h 101,59 l/h

Debit tranziție Q2 - montaj vertical 82,5 l/h 160 l/h

Debit de pornire - montaj orizontal $< 8 \text{ l/h} < 18 \text{ l/h}$ Debit de pornire - montaj vertical $< 14 \text{ l/h} < 24 \text{ l/h}$

Raport Q3/Q1 R100H / R50V R100H / R50V

Clasă de protecție IP 65 (conform EN 60529)

Protecție magnetică În conformitate cu EN 14154-3

Tip constructiv

Rotor turbină monojet; Rotație transmisă

prin cuplaj magnetic (1l/rotatie)

Integrator mecanic de volum, tip uscat

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante****4. Conditii de garantie si postgarantie****5. Conditii cu caracter tehnic**

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.3 Dotari medicale si echipamente IT achizitionate de MS



CENTRALIZATORUL F2 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I**I. Constructii si instalatii**

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	

TOTAL CAPITOL I**CAPITOL II****II. Montaj**

8	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
---	-----	--	--

TOTAL CAPITOL II**CAPITOL III****III. Procurare**

10	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
11	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
12	4.5	Dotari	
41	4.6	Active necorporale	

TOTAL CAPITOL III**CAPITOL IV****IV. Probe**

43	6.2	Probe tehnologice si teste	
----	-----	----------------------------	--

TOTAL CAPITOL IV

TOTAL OB.3 Dotari medicale si echipamente IT achizitionate de MS (fara TVA)	
--	--

TOTAL OB.3 Dotari medicale si echipamente IT achizitionate de MS (cu TVA)	
--	--

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL



DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
 Executant:
 Proiectant: DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L.
 Obiectivul: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL
 BISTRITA, Loc. Viisoara, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. B-N
 Obiectul: OB.3 Dotari medicale si echipamente IT achizitionate de MS

**Formular F4****Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Dotari						
1	00157 PC Desktop	buc	6.000			1
2	001587 Imprimanta multifunctionala	buc	3.000			2
3	001588 Pat consultații	buc	2.000			3
4	001589 Scaun ginecologic	buc	1.000			4
5	001590 Monitor al functiilor vitale	buc	1.000			5
6	001591 Trusă microchirurgicală completă	buc	1.000			6
7	001592 Frigider medical	buc	1.000			7
8	001593 Analizor point of care	buc	1.000			8
9	001594 Stetoscop	buc	2.000			9
10	001595 Tensiometru cu stetoscop	buc	1.000			10
11	001596 Stetoscop fetal	buc	1.000			11
12	001597 Pulsoximetru	buc	1.000			12
13	001598 termometre pentru copii și adulți	buc	2.000			13
14	001599 trusă chirurgicală de unică folosință	buc	1.000			14
15	001600 cântar pentru sugar	buc	1.000			15
16	001601 cântar adulți	buc	1.000			16
17	001602 tavă renală	buc	1.000			17
18	001603 Test rapid pentru ruperea membranei fetale	buc	1.000			18
19	001604 Pachet gulere cervical universal	buc	1.000			19
20	001605 Containere pentru minideșeuri	buc	4.000			20
21	001606 Centrimetru	buc	1.000			21
22	001607 Taliometru	buc	1.000			22
23	001608 Glucometru	buc	1.000			23
24	001609 Trusa de nastere de unica folosinta	buc	2.000			24
25	001610 Garou	set	6.000			25
26	001611 Teste de sarcina	buc	4.000			26
27	001612 Kit consumabile medicale	buc	2.000			27
28	001613 Geanta de urgenta	buc	4.000			28
TOTAL Dotari						
TOTAL Echipamente in OB.3 Dotari medicale si echipamente IT						

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
achizitionate de MS						

BENEFICIAR,
PRIMARIA MUN. BISTRITA

PROIECTANT
DESIGN CONSTRUCT IMOBIL

