



AQUABIS S.A.

Operator regional licențiat ANRSC pentru Servicii de alimentare cu apă și de canalizare



România, Bistrița, 420035
str. Parcului, nr. 1
Tel: 0263-214.014 , 212.878
Fax: 0263-216.608
e-mail: office@aquabis.ro

Laboratoarele de încercări fizico-chimice și bacteriologice ale Stațiilor de tratare și epurare a apei Bistrița sunt acreditate RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, așa cum este precizat în certificatul de acreditare nr. LI 1103

Nr. 3571 din 19.02.2026

AVIZ AMPLASAMENT

Data: 19.02.2026

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Nr. pag. : 1

La cererea dumneavoastră nr. 3571 / 2026, va comunicăm avizul de principiu **conditionat** pentru lucrarea:

”Elaborare Studiu de Fezabilitate și DTAC pentru Amenajare Piateta din zona centrala a localitatii componente Viisoara”, în mun. Bistrita, loc. comp. Viisoara, înscris în CF 75400, CF nr. 78881 și CF nr. 99218 jud. Bistrita-Nasaud, conform plan de situație anexat.

Cu mențiunea că pe amplasamentul propus există rețele de apa-canal ceea ce impune respectarea următoarelor condiții de către d-voastră:

- distanțele minime față de rețelele de apa-canal existente, conform STANDARD ROMAN nr. 8591 / 1997;
- nu vor fi amplasate construcții definitive peste rețelele de apa-canal existente și peste partile componente ale sistemului de apa-canal (camine de vane, vizitare, apometru și racord canal);
- caminele de vane, vizitare, apometre, racord canal și ansamblul capac - rama al acestora, existente pe amplasamentul propus, vor fi aduse la cota terenului amenajat de către beneficiar;
- se va păstra distanța minimă de 0,5 în plan orizontal între rețelele existente, borduri, rigole, santuri, instalații electrice, instalații de gaz etc. (conform STANDARD ROMAN nr. 859 / 1997);
- sapatura manuală în apropierea rețelelor de apa-canal existente;
- pe planul de situație rețelele de apa-canal sunt trasate orientativ; pentru stabilirea cu exactitate a traseului rețelelor, se va solicita asistența tehnică din partea societății pe întreaga perioadă de realizare a lucrărilor de execuție, la telefon: Secția Distribuție Apa, Intervenții 0263/212825; 0743/635239 – Șef Secție;
- la realizarea lucrărilor se vor respecta toate normele tehnice în vigoare la această dată;
- în cazul în care vor fi afectate rețelele de apa-canal, acestea vor fi readuse la starea inițială pe cheltuiala beneficiarului;
- în cazul în care nu pot fi respectate condițiile de mai sus privind distanțele minime și este necesară devierea rețelelor existente de apa-canal, aceste lucrări se vor executa și finanta de către beneficiar, după avizarea soluțiilor de către Aquabis S.A.;
- nerespectarea condițiilor înscrise în prezentul aviz duce la anularea lui și asumarea tuturor responsabilităților de către beneficiar.
- în situația apariției unor avarii pe rețelele de apa-canal, **beneficiarul va permite accesul neconditionat pentru intervenția persoanelor autorizate și a utilajelor din cadrul societății, pe teren proprietate privată pentru remedierea acestora;**

Anexam prezentului planurile de situație cu rețelele de apa-canal existente în zona, trasate orientativ.

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada de implementare a investiției, cu excepția cazurilor în care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Ing. Moldovan Macarie Alexandru

ȘEF SECȚIE DISTRIBUȚIE APA, INTERVENȚII
Rus Augustin

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Borgovan Ion

RESPONSABIL TEHNIC-INVESTIȚII
Ing. Costin Florin Cristian

A T A C	FORMAT 420 x 297 mm	PLANȘA NR. 03
------------	------------------------	------------------



C.F.	SUPRAȚĂ C.F.	SUPRAȚĂ DE INTERVENȚIE
m. 75400	1 180 mp	1 180 mp
nr. 99218	7 819 mp	7 819 mp
nr. 18881	513 mp	335 mp
Str. Secundară 10	5 903 mp	1 418 mp
3CC	1 095 mp	978 mp
TOTAL	16 510 mp	11 710 mp

SUPRAȚĂ	EXISTENT		PROPUȘ	
	mp	%	mp	%
S verde pe sol natural	9 471	80.8%	4 483	38.2%
S permeabilă (agregate)	0	0%	1 452	12.4%
S pavată	893	7.6%	4 748	40.5%
S asfalt	1 252	10.6%	0	0%

[illegible]