

Obiectivul: OPȚIUNEA 1 - Amenajare Piațetă din zona centrală a localității componente Viișoara

Antemăsurătoare drumuri, structura, arhitectura, peisagistica

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA						
Deviz: DEMOLARI SI DESFACERI						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.1.2	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	4.5000		
1.1.3	DG03A1(1)	Desfacerea de trotuare din pavele de beton + infoliere + depozitare pe europaleti	mp	1 205.0000		
1.1.4	DF22A1	Deplantarea (scoaterea) stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera, cosuri de gunoi, panou informativ;	buc	12.0000		
1.1.5	DF22A1	Deplantarea stalpilor de beton prefabricat din imprejmuire;	buc	200.0000		
1.1.6	RPCT45A1	Desfacerea imprejmuirilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	3 150.0000		
1.1.7	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	880.0000		
1.1.8	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	590.0000		
1.1.9	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	600.0000		
1.1.10	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	180.0000		
1.1.11	TRA01A10P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1 200.0000		
1.1.12	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0.0723		
1.1.13	RPCT20C1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci și prefabricate	mp	24.0000		
Total Deviz (fără TVA)						

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA						
Deviz: TERASAMENTE						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.2.1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3 - Decapare teren vegetal	100 mc	30.0000		
1.2.2	CG32B01% (1)	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace mecanice, executate cu: materiale negelive	metru cub	1 150.0000		
1.2.3	TsC03XE	Sapatura mecanica cu excavatorul pe senile de 0,4-0,7 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat I descarcare in autovehic	100mc	4.0000		
1.2.4	TSE04A1	Nivelare pat drum - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	25.0000		
1.2.5	TSA03G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren foarte tare	mc	12.0000		
1.2.6	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	750.0000		
1.2.7	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	850.0000		
1.2.8	TSD02C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 31-50 cm	100 mc	20.0000		
1.2.9	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	15.0000		
1.2.10	TRI1AA01 C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	850.0000		
1.2.11	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	750.0000		
1.2.12	TsG03XB	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul pana la 10cm ,inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi ,in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pt arii mai mici de 500mp	100mp	2.0000		

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA	
Deviz: PAVAJE STRADA, TROTUARE PERIMETRALE	
SECTIUNEA TEHNICA	SECTIUNEA FINANCIARA

Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.3.1	01	PAVAJ PIATRA NATURALA 10X10X10 cm, ELEMENTE DE PIATRA CIOPLITA PE TOATE FETELE	mc	0.0000		
1.3.2	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	850.0000		
1.3.3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	204.0000		
1.3.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	51.0000		
1.3.5	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere mecanica;	mc	136.0000		
1.3.6	DA18A1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere manuala;	mc	34.0000		
1.3.7	DB02B%(1)	Pavaj piatră naturală granit 10x10 cm și 10 cm grosime, CIOPLIT PE TOATE FEȚELE, executat cu: calupuri așezate pe mortar de ciment + șapă uscată;	mp	830.0000		
1.3.8	02	PAVAJ PIATRA NATURALA 10X10X10 cm, ELEMENTE DE PIATRA CIOPLITA CU O FAȚĂ LISĂ	mc	0.0000		
1.3.9	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	827.0000		
1.3.10	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	198.5000		
1.3.11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	49.6000		
1.3.12	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere mecanica;	mc	132.5000		
1.3.13	DA18A1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere manuala;	mc	33.1500		
1.3.14	DB02B%(1)	Pavaj piatră naturală granit 10x10 cm și 10 cm grosime, CIOPLIT, CU O FAȚĂ LISĂ, executat cu: calupuri așezate pe mortar de ciment + șapă uscată;	mp	830.0000		
1.3.15	TSD07E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	3.2000		
1.3.16	03	BORDURI DIN PIATRA NATURALA	mc	0.0000		

1.3.17	DE11A1(1)	Borduri mici, din piatra naturala cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	670.0000		
1.3.18	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0.0000		
1.3.19	DD02A1(1)	Pavaj executat cu pavele tactile	mp	40.0000		
1.3.20	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	150.0000		
1.3.21	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1 750.0000		

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA

Deviz: PAVAJE PIAȚETĂ

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.4.1	01	PAVAJ DIN PIATRA NATURALA GRANIT NATURAL 30×60×6 CM, FINISAJ SUPERIOR FIAMAT ANTIDERAPANT, LATERALE CALIBRATE/SABLATE, FAȚĂ INFERIOARĂ BRUTĂ, MUCHII MICROTEȘITE	mc	0.0000		
1.4.2	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	2 646.0000		
1.4.3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	424.0000		
1.4.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	106.0000		
1.4.5	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere mecanica;	mc	318.0000		
1.4.6	DA18A1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidraulic, executat: cu asternere manuala;	mc	79.5000		
1.4.7	DB02B%(1)	Pavaj din granit natural 30×60×6 cm, finisaj superior fiamat antiderapant, laterale calibrate/sablalte, față inferioară brută, muchii microteșite	mp	2 646.0000		
1.4.8	02	BORDURI DIN PIATRA NATURALA	mc	0.0000		
1.4.9	DE11A1(1)	Borduri mici, din piatra naturala cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	871.0000		
1.4.10	PB02A1	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	mc	0.0000		
1.4.11	03	PAVAJ DIN NISIP COMPACTAT TIP "SABALITH"	mc	0.0000		
1.4.12	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	1 395.0000		

1.4.13	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	223.2000		
1.4.14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	55.8000		
1.4.15	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidrolic, executat: cu asternere mecanica;	mc	167.4000		
1.4.16	DA18A1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri te si liant hidrolic, executat: cu asternere manuala;	mc	41.8500		
1.4.17	DB02B%(1)	Pavaj nisip compactat tip "Sabalith" - 4cm grosime - strat de uzura din nisip tip Sabalith DISPOplus, GmbH (sau echivalentul)	mp	1 395.0000		
1.4.18	DB02B%(1)	Strat suport 6cm grosime - strat suport tip Sabadyn DISPOplus GmbH (sau echivalentul)	mp	1 395.0000		
1.4.19	04	ALEI LESPEZI DE PIATRA	mc	0.0000		
1.4.20	DD07A01+	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	152.0000		
1.4.21	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	24.5000		
1.4.22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	6.1500		
1.4.23	DB02B%(1)	Lespezi de piatra din andezit grosime min. 15 cm, suprafata element 0.5mp-1 mp	mp	152.0000		
1.4.24	RCSA06A%(1)	Umplutura de pamant vegetal, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu maiul de mina	mc	22.8000		
1.4.25	TSD07E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	7.9000		
1.4.26	05	INTUBARE SANT EXISTENT	mc	0.0000		
1.4.27	AcD102A06+	Camine prefabricate din beton pentru canalizare- element drept (tip inel), avand: d=100cm, H=75cm, g=10cm, imbinare cu garnitura	buc	3.0000		
1.4.28	AcD27D4+	Tuburi PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=500 mm , lungime tronson teava 6m	m	0.0000		
1.4.29	CB02A%	Cofraje din panouri re folosibile, Cofraje coronamente	metru patrat	12.8600		
1.4.30	CA03E%	Prepararea si turnare Beton coronamente	metru cub	3.6000		

1.4.31	AcD27D4+(1)	Tuburi PVC-KG imbinat prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=500 mm , lungime tronson teava 6m	m	75.0000		
1.4.32	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	7 028.5525		

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA

Deviz: PEISAGISTICA

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.5.1	TSH22F1	Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de peste 10 cm,cu balot de pamant la radacina,ambalat in plasa de sarma si doage cu invelirea coroanei diam. tulpinei arborelui fiind de 21-25 cm	buc	10.0000		
1.5.2	TSG15A1	Tararea in depozit a arborilor sau cioatelor izolate,pana la distanta de 150 m,cu sufa sau troliu,montate pe tractor S-1500,in terenuri : neaccidentate	buc	10.0000		
1.5.3	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	1.0000		
1.5.4	TSH09A1	Semanaarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	2.7000		
1.5.5	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	2.7000		
1.5.6	TSH25C1(1)	Transplantari cu balot de pamant executate mecanizate la arbori foiosi si rasin. cu diam. de 11-15cm	buc	28.0000		
1.5.7	20032998 7(1)	Gleditsia triacanthos Skyline, Înălțime: 4-5 m; Circumferința trunchiului: 30cm; Diametru coroană (Ø, m): 2.5-3.5m; Număr de transplantări: minim 4	buc	7.0000		
1.5.8	20032998 7	Quercus robur, Înălțime: 4-5 m Circumferința trunchiului: 30cm; Diametru coroană (Ø, m): 2.5-4m; Număr de transplantări: minim 4	buc	3.0000		
1.5.9	20032998 7	Carpinus betulus, 4-5 m Circumferința trunchiului: 30cm; Diametru coroană (Ø, m): 2m; Număr de transplantări: minim 4	buc	18.0000		
1.5.10	TSH30B1(1)	Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime peste 15 cm. in teren (manopera)	100 buc	115.0000		
1.5.11	20032998 7	Plante perene (Festuca, Echinaceea, Carex comans 'Frosted Curls', Sesleria autumnalis, Calamagrostis, Stipa, Pennisetum), P10/P15	buc	11 500.0000		
1.5.12	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	25.0000		

1.5.13	TSH06B1	Imbracarea taluzurilor cu pamant vegetal compactat,in vederea consolidarii lor,executata pe taluzuri cu inaltimea de pana la 4 cm,cu grosimea straului din pamant vegetal de : 15cm	mp	449.0000		
1.5.14	TSE04A1(1)	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	35.0000		
1.5.15	CG32B1(1)	Umpluturi în straturi compactate cu pământ vegetal, compactate cu mijloace mecanice (realizare mobile)	mc	550.0000		
1.5.16	TSH39B1	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm	buc	25.0000		
1.5.17	TSH09C1(1)	Semanaarea pajisti	100 mp	44.4900		
1.5.18	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	221.7099		
1.5.19	TSH39B1	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm	buc	0.0000		
1.5.20	TSH39B1	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm	buc	0.0000		
1.5.21	TSE04A1	Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	0.0000		
1.5.22	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	1.0000		

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA

Deviz: STRUCTURA DOTARI

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.6.1	CC01C1(1)	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații continue si radiere (plăci), distantier din mase plastice	kg	870.0000		
1.6.2	CZ0301J1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	890.0000		
1.6.3	CZ0129C1	Preparare b250 agreg grele sortate<31mm cu cim pa 35 si disan in beton pompat in fundatii central	mc	57.7000		

1.6.4	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	65.0000		
1.6.5	CB10B1	Cofraje pentru beton în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje, din panouri refolosibile cu placaj 15mm inclusiv spijin	mp	420.0000		
1.6.6	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.5000		
1.6.7	TSD01C1(1)	Umplutură manuală cu balast	mc	24.0000		
1.6.8	TRI1AA01G3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,din siloz in vagon,auto categ.3	tona	65.0000		
1.6.9	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	57.7000		
1.6.10	CP05A1(1)	Montare gradene prefabricate, inclusiv manipulari cu macaraua	buc	22.0000		
1.6.11	CQ07A	Macara pe pneuri de 0,300 - 0,399 MN transportul, montarea si demontarea	buc	2.0000		
1.6.12	CQ07B	Macara pe pneuri de 0,300 - 0,399 MN utilizarea	ore	22.0000		
1.6.13	RPCG24E1(1)	Injectare găuri cu mortar epoxy	m	65.0000		
1.6.14	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1 450.0000		

Total Deviz (fără TVA)

Obiect: PIATETA ZONA CENTRALA

Deviz: RAMPE, SCARI

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1.7.1	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	14.0000		
1.7.2	RLE2ICN24A	Compactarea mecanica a pamantului in straturi orizontale, cu maiul mecanic actionat electric	mp	17.0000		
1.7.3	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	1.5000		
1.7.4	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	8.0000		

1.7.5	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	55.0000		
1.7.6	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	700.0000		
1.7.7	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	714.0000		
1.7.8	CMtG07C(1)	Confecționare balustradelor și grilajelor metalice din fier lat saci combinat cu fier rotund și mână curentă din tablă ambutisată Greutatea unui tronson de confecție (kg) Peste 100	kg	160.0000		
1.7.9	IZD02C	Curățarea de rugină cu peria de sârmă a confecțiilor și construcțiilor metalice executate din profile cu grosimi până la 7 mm inclusiv	tona	0.1600		
1.7.10	IZD03D	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	0.1600		
1.7.11	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	0.1600		
1.7.12	TRA05A15	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 15	tona	27.8369		

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Beneficiar: Primăria Municipiului Bistrița

Întocmit: arh. Octav Silviu Olănescu

